

工程项目投标报价汇总表

工程名称：甘州区平山湖综合能源基地二号330千伏输变电工程330kV汇集站主控楼及消防水池建筑工程

标段： 金额单位：元

序号	项目或费用名称	金额	备注
1	分部分项工程费		
1.1	建筑工程		
1.1.1	其中：人工费		
1.1.2	其中：安全文明施工费		
1.1.3	其中：临时设施费		
1.1.4	其中：暂估价材料费		
1.2	安装工程		
1.2.1	其中：人工费		
1.2.2	其中：安全文明施工费		
1.2.3	其中：临时设施费		
1.2.4	其中：暂估价材料费		
2	投标人采购设备费		
2.1	其中：暂估价设备费		
3	措施项目费		
4	其他项目费		
4.1	其中：暂列金额		
4.2	其中：暂估价专业工程及其他暂估项目费		
4.3	其中：计日工		
5	增值税（税率：9%）		
6	投标报价		

建筑分部分项工程量清单

工程名称：甘州区平山湖综合能源基地二号330千伏输变电工程330kV汇集站主控楼及消防水池建筑工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
		变电站建筑工程				
	2AA	一 主要生产工程				
	2AAD	4 消防系统				
	2AADC	4.3 消防水泵房				
	2AADCA	4.3.1 一般土建				
77	2AADCAD02001	砌体外墙	1. 砌体品种、规格:250mm厚A5.0蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 其他:含墙体抹防潮层、砌钢筋砖过梁、钢筋混凝土过梁的浇筑或预制与安装、埋砌体加固钢筋、浇筑圈梁、浇筑构造柱、浇筑门框、浇筑雨篷、浇筑压顶、预埋铁件、安拆脚手架等。	m³	61.75	
78	2AADCAD03001	砌体内墙	1. 砌体品种、规格:200mm厚A5.0蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 其他:含墙体抹防潮层、砌钢筋砖过梁、钢筋混凝土过梁的浇筑或预制与安装、埋砌体加固钢筋、浇筑圈梁、浇筑构造柱、浇筑门、浇筑压顶、预埋铁件、安拆脚手架等	m³	9.622	
79	2AADCAM09001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格:仿石材面层	m²	247	
80	2AADCAD02002	硅酸盐岩棉保温一体板	1. 名称:硅酸盐岩棉保温一体板 2. 保温层厚度:保温层厚度70mm	m³	17.29	
81	2AADCAM06001	内墙、天棚涂料	1. 名称:乳胶漆墙面	m²	343.22	
82	2AADCAJ06001	楼地面整体面层	1. 名称:水泥砂浆地面	m²	101.64	
83	2AADCAM05001	顶棚涂料	1. 名称:顶棚丙稀酸涂料	m²	92.4	
84	2AADCAH05001	金属窗	1. 窗类型:断桥铝合金窗 2. 玻璃品种及厚度:(6mm+12mm+6mm浮法中空玻璃) 3. 其他:含门窗购置、拼装组合、安装、安装纱扇、安装密封条、装配玻璃与五金及配件、钉铁纱、补塞框缝等	m²	5.4	
85	2AADCAH03001	金属门	1. 门类型:钢制乙级防火门 2. 其他:含门购置、装配五金与配件、安装密封条、安拆脚手架等	m²	8.1	
86	2AADCAK05001	屋面排水	1. 名称:屋面有组织外排水	m²	63.24	
87	2AADCAK02001	卷材屋面	1. 名称:屋面防水 2. 卷材品种、规格、厚度:I级防水,三元乙丙橡胶防水卷材 3. 防水层数:双层	m²	63.24	
88	2AADCAL01001	保温隔热屋面	1. 名称:屋面保温 2. 种类、做法:120厚挤塑聚苯板保温层	m²	63.24	
89	2AADCAE76001	铁件制作安装	1. 名称:室外钢梯 2. 规格:综合	t	1	
90	2AADCAD02003	地下部分外墙保护层	1. 名称:地下部分外墙保护层 2. 材料种类、厚度:120厚砖保护墙 3. 砂浆:20厚1:2.5水泥砂浆(两道) 4. 卷材:4+3mm厚SBS PY II型自粘聚合物改性沥青防水卷材	m²	313.13	

建筑分部分项工程量清单

工程名称：甘州区平山湖综合能源基地二号330千伏输变电工程330kV汇集站主控楼及消防水池建筑工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
91	2AADCAE55001	混凝土板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 板形式:底板/顶板/侧壁	m³	398	
92	2AADCAE19001	矩形梁	1. 混凝土强度等级:C30(抗渗P8) 2. 混凝土种类:商品混凝土	m³	14	
93	2AADCAE12001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30(抗渗P8) 2. 混凝土种类:商品混凝土	m³	13	
94	2AADCAE12002	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土	m³	12	
95	2AADCAE19002	矩形梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土	m³	17	
96	2AADCAE55002	混凝土板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 板形式:屋面板	m³	18	
97	2AADCAE09001	一般设备基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 设备基础类型:设备基础 4. 其他:含预埋件、地脚螺栓、垫层等	m³	3	
98	2AADCAE72001	钢筋制作安装	1. 钢筋种类:综合	t	16.548	
99	2AADCAE37001	整体楼梯	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土	m²	54.08	
	2AADCB	4.3.2 设备及管道				
100	2AADCBQ01001	建筑物室内给排水	1. 名称:水泵房 给排水 2. 建筑物高度:4.5米 3. 其他:含电动单轨吊车、液位控制器、液位计、水表、雨淋阀控制箱、电接点压力表、固定式潜水泵、消防稳压供水设备、消防水泵、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、压力表、室内消火栓、水泵接合器、管道冲洗、水压试验、调试、安拆脚手架等	m²	63.24	
101	2AADCBN03001	塑料及金属管道安装	1. 管道材质:衬塑镀锌钢管 2. 管道直径:DN100 3. 其他:含管沟土方施工、铺设垫层、浇制基础、管道加工、成品购置、管道与管件安装、阀门与补偿器(伸缩节)安装、支架制作与安装、保温油漆、防腐保护、冲洗与水压试验、安拆脚手架等	m	50	
102	2AADCBN03002	塑料及金属管道安装	1. 管道材质:衬塑镀锌钢管 2. 管道直径:DN50 3. 其他:含管沟土方施工、铺设垫层、浇制基础、管道加工、成品购置、管道与管件安装、阀门与补偿器(伸缩节)安装、支架制作与安装、保温油漆、防腐保护、冲洗与水压试验、安拆脚手架等	m	80	
103	2AADCBN03003	塑料及金属管道安装	1. 管道材质:热镀锌无缝钢管 2. 管道直径:D325X8 3. 其他:含管沟土方施工、铺设垫层、浇制基础、管道加工、成品购置、管道与管件安装、阀门与补偿器(伸缩节)安装、支架制作与安装、保温油漆、防腐保护、冲洗与水压试验、安拆脚手架等	m	30	

建筑分部分项工程量清单

工程名称：甘州区平山湖综合能源基地二号330千伏输电工程330kV汇集站主控楼及消防水池建筑工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
104	2AADCBN03004	塑料及金属管道安装	1. 管道材质:热镀锌无缝钢管 2. 管道直径:D273X7 3. 其他:含管沟土方施工、铺设垫层、浇制基础、管道加工、成品购置、管道与管件安装、阀门与补偿器(伸缩节)安装、支架制作与安装、保温油漆、防腐保护、冲洗与水压试验、安拆脚手架等	m	30	
105	2AADCBN03005	塑料及金属管道安装	1. 管道材质:热镀锌钢管 2. 管道直径:DN250 3. 其他:含管沟土方施工、铺设垫层、浇制基础、管道加工、成品购置、管道与管件安装、阀门与补偿器(伸缩节)安装、支架制作与安装、保温油漆、防腐保护、冲洗与水压试验、安拆脚手架等	m	50	
106	2AADCBN03006	塑料及金属管道安装	1. 管道材质:热镀锌钢管 2. 管道直径:DN200 3. 其他:含管沟土方施工、铺设垫层、浇制基础、管道加工、成品购置、管道与管件安装、阀门与补偿器(伸缩节)安装、支架制作与安装、保温油漆、防腐保护、冲洗与水压试验、安拆脚手架等	m	10	
107	2AADCBN03007	塑料及金属管道安装	1. 管道材质:衬塑镀锌钢管 2. 管道直径:DN150 3. 其他:含管沟土方施工、铺设垫层、浇制基础、管道加工、成品购置、管道与管件安装、阀门与补偿器(伸缩节)安装、支架制作与安装、保温油漆、防腐保护、冲洗与水压试验、安拆脚手架等	m	20	
108	2AADCBN03008	塑料及金属管道安装	1. 管道材质:热镀锌钢管 2. 管道直径:DN65 3. 其他:含管沟土方施工、铺设垫层、浇制基础、管道加工、成品购置、管道与管件安装、阀门与补偿器(伸缩节)安装、支架制作与安装、保温油漆、防腐保护、冲洗与水压试验、安拆脚手架等	m	50	
	2AADCC	4. 3. 3 采暖及通风				
109	2AADCCT01001	通风及空调	1. 名称:水泵房 通风空调 2. 建筑物高度:4.5米 3. 其他:包括电暖气、轴流风机、风道、风道支架、风管、风管支架、风口、风帽、风阀、现场配制设备支架等制作与安装，包括通风空调设备、消声装置、减震装置、安装，以及保温油漆、防腐保护、调试、安拆脚手架等	m²	63.24	
	2AADEA	4. 5 站区消防管路				

建筑分部分项工程量清单

工程名称：甘州区平山湖综合能源基地二号330千伏输变电工程330kV汇集站主控楼及消防水池建筑工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
110	2AADEAN03001	塑料及金属管道安装	1. 管道材质:内外热镀锌无缝钢管 2. 管道直径:DN250 3. 其他:含管沟土方施工、铺设垫层、浇制基础、管道加工、成品购置、管道与管件安装、阀门与补偿器(伸缩节)安装、支架制作与安装、保温油漆、防腐保护、冲洗与水压试验、安拆脚手架等	m	440	
111	2AADEAN03002	塑料及金属管道安装	1. 管道材质:衬塑镀锌钢管 2. 管道直径:DN50 3. 其他:含管沟土方施工、铺设垫层、浇制基础、管道加工、成品购置、管道与管件安装、阀门与补偿器(伸缩节)安装、支架制作与安装、保温油漆、防腐保护、冲洗与水压试验、安拆脚手架等	m	40	
112	2AADEAN10001	混凝土池井	1. 名称:消防取水口1座、给水阀门井2座、消防阀门井3座, 室外地下式消火栓及消火栓井8套 2. 其他:含侧壁聚苯板保温、土方施工、浇制混凝土垫层与底板、砌筑井或池、浇制井、内壁与底抹防水砂浆、池底找坡、外壁刷热沥青、预制顶板制作与运输及安装、安装铸铁盖板、制作与安装人孔盖板、爬梯制作与安装、预埋铁件、回填砂砾石、搭拆脚手架等。	m³	79	
113	2AADEAN03003	塑料及金属管道安装	1. 管道材质:内外热镀锌无缝钢管 2. 管道直径:DN250 3. 其他:含离心水雾喷头、管沟土方施工、铺设垫层、浇制基础、管道加工、成品购置、管道与管件安装、阀门与补偿器(伸缩节)安装、支架制作与安装、保温油漆、防腐保护、冲洗与水压试验、安拆脚手架等。	m	700	
114	2AADEAN03004	塑料及金属管道安装	1. 管道材质:内外热镀锌无缝钢管 2. 管道直径:DN150 3. 其他:含管沟土方施工、铺设垫层、浇制基础、管道加工、成品购置、管道与管件安装、阀门与补偿器(伸缩节)安装、支架制作与安装、保温油漆、防腐保护、冲洗与水压试验、安拆脚手架等	m	540	
115	2AADEAN03005	塑料及金属管道安装	1. 管道材质:内外热镀锌钢管 2. 管道直径:DN100 3. 其他:含管沟土方施工、铺设垫层、浇制基础、管道加工、成品购置、管道与管件安装、阀门与补偿器(伸缩节)安装、支架制作与安装、保温油漆、防腐保护、冲洗与水压试验、安拆脚手架等	m	220	

建筑分部分项工程量清单

工程名称：甘州区平山湖综合能源基地二号330千伏输变电工程330kV汇集站主控楼及消防水池建筑工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
116	2AADEAN03006	塑料及金属管道安装	1. 管道材质:内外热镀锌钢管 2. 管道直径:DN65 3. 其他:含管沟土方施工、铺设垫层、浇制基础、管道加工、成品购置、管道与管件安装、阀门与补偿器(伸缩节)安装、支架制作与安装、保温油漆、防腐保护、冲洗与水压试验、安拆脚手架等	m	200	
117	2AADEAN03007	塑料及金属管道安装	1. 管道材质:内外热镀锌钢管 2. 管道直径:DN25 3. 其他:含管沟土方施工、铺设垫层、浇制基础、管道加工、成品购置、管道与管件安装、阀门与补偿器(伸缩节)安装、支架制作与安装、保温油漆、防腐保护、冲洗与水压试验、安拆脚手架等	m	100	
118	2AADEAN10002	混凝土池井	1. 名称:放空阀门井1座 2. 其他:含截止阀、土方施工、浇制混凝土垫层与底板、砌筑井或池、浇制井、内壁与底抹防水砂浆、池底找坡、外壁刷热沥青、预制顶板制作与运输及安装、安装铸铁盖板、制作与安装人孔盖板、爬梯制作与安装、预埋铁件、回填砂砾石、搭拆脚手架等	m³	10	
	2AADFA	4.6 消防器材				
119	(补) 2AADFAB00001	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 型号:推车式干粉灭火器MFT50型	辆	16	
120	(补) 2AADFAB00002	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 型号:手提式干粉灭火器	具	38	
121	(补) 2AADFAB00003	成品消防器材小间	1. 名称:成品消防器材小间 2. 其他:内设消防砂箱2m³, 消防铲10把, 消防斧5把	套	3	
	2AB	二 辅助生产工程				
	2ABA	1 辅助生产建筑				
	2AAAA	1.1 主控通信楼				
	2AAAAA	1.1.1 一般土建				
122	2AAAAAD02001	砌体外墙	1. 砌体品种、规格:250mm厚A5.0蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 其他:含墙体抹防潮层、砌钢筋砖过梁、钢筋混凝土过梁的浇制或预制与安装、埋砌体加固钢筋、浇制圈梁、浇制构造柱、浇制门框、浇制雨篷、浇制压顶、预埋铁件、安拆脚手架等。	m³	266.923	
123	2AAAAAD03001	砌体内墙	1. 砌体品种、规格:200mm厚A5.0蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 其他:含墙体抹防潮层、砌钢筋砖过梁、钢筋混凝土过梁的浇制或预制与安装、埋砌体加固钢筋、浇制圈梁、浇制构造柱、浇制门框、浇制压顶预埋铁件、安拆脚手架等	m³	368.33	
124	2AAAAAM09001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格:仿石材面层	m²	1067.69	

建筑分部分项工程量清单

工程名称：甘州区平山湖综合能源基地二号330千伏输变电工程330kV汇集站主控楼及消防水池建筑工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
125	2AAAAAD02002	硅酸盐岩棉保温一体板	1. 名称:硅酸盐岩棉保温一体板 2. 保温层厚度:保温层厚度70mm	m³	74.738	
126	2AAAAAM06001	内墙、天棚涂料	1. 名称:乳胶漆墙面	m²	3444.31	
127	2AAAAAM09002	块料墙面	1. 名称:瓷砖墙面	m²	249.6	
128	2AAAAAJ07001	块料楼地面	1. 名称:抛光砖	m²	1498	
129	2AAAAAJ09001	地板	1. 名称:防静电地板	m²	160	
130	2AAAAAJ07002	块料楼地面	1. 名称:防滑地砖地面带防水层	m²	280	
131	2AAAAAG09001	天棚吊顶	1. 名称:铝塑板吊顶 2. 其他:含龙骨	m²	112	
132	2AAAAAG09002	天棚吊顶	1. 名称:矿棉吸声板吊顶 2. 其他:含龙骨	m²	429	
133	2AAAAAM05001	顶棚涂料	1. 名称:丙烯酸涂料	m²	1397	
134	2AAAAAH05001	金属窗	1. 窗类型:断桥铝合金窗 2. 玻璃品种及厚度:(6mm+12mm+6mm浮法中空玻璃) 3. 其他:含门窗购置、拼装组合、安装、安装纱扇、安装密封条、装配玻璃与五金及配件、钉铁纱、补塞框缝等	m²	127.98	
135	2AAAAAH03001	金属门	1. 门类型:(门斗)不锈钢框玻璃地弹门 2. 其他:含门窗购置、拼装组合、安装、安装密封条、刷油漆、装配玻璃与五金及配件、安装地弹簧、钉铁纱、补塞框缝等。	m²	58.5	
136	2AAAAAH03002	金属门	1. 门类型:钢制乙级防火门 2. 其他:含钢门购置、运输、现场堆放;钢门框校正、稳固铁件、安装框扇;安装五金、配件、玻璃;周边塞口、清理。	m²	7.76	
137	2AAAAAH01001	木门	1. 门类型:实木装饰门 2. 其他:含框与扇的制作与安装、刷油漆、装配玻璃与五金及配件、安装纱扇、钉铁纱、补塞框缝等	m²	131.52	
138	2AAAAAK05001	屋面有组织外排水	1. 名称:屋面有组织外排水	m²	969	
139	2AAAAAK02001	卷材屋面	1. 名称:屋面防水 2. 卷材品种、规格、厚度:I级防水,三元乙丙橡胶防水卷材 3. 防水层数:双层	m²	969	
140	2AAAAAL01001	保温隔热屋面	1. 名称:屋面保温 2. 种类、做法:120厚挤塑聚苯板保温层	m²	969	
141	2AAAAAE12001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土	m³	111	
142	2AAAAAE19001	矩形梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土	m³	260	
143	2AAAAAE55001	混凝土板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 板形式:屋面板/楼面板	m³	230	
144	2AAAAAE03001	独立基础	1. 名称:钢筋混凝土独立基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 其他:含地脚螺栓、垫层等	m³	227	
145	2AAAAAE18001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土	m³	101	

建筑分部分项工程量清单

工程名称：甘州区平山湖综合能源基地二号330千伏输变电工程330kV汇集站主控楼及消防水池建筑工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
146	2AAAAAE29001	混凝土墙	1. 名称:钢筋混凝土女儿墙 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	57	
147	2AAAAAE72001	钢筋制作安装	1. 钢筋种类:综合	t	179.807	
	2AAAAAB	1.1.2 给排水				
148	2AAAAAQ01001	建筑物室内给排水	1. 名称:主控通信楼 给排水 2. 建筑物高度:7.8米 3. 其他:含厨宝、太阳能热水器、电热水器、洗手盆、生活供水设备、紫外线消毒仪、水箱臭氧自洁器、给水管、排水管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、压力表、水龙头、淋浴喷头、地漏、卫生器具、室内消火栓、水泵接合器、安拆脚手架等	m ²	1938	
	2AAAAAC	1.1.3 采暖、通风及空调				
149	2AAAAACU01001	采暖	1. 名称:主控通信楼采暖 2. 建筑物高度:7.8米 3. 其他:含电暖器、采暖管道、管道支架、阀门、法兰、水表、流量计、温度计、压力表、散热器、调试、安拆脚手架等。	m ²	1938	
150	2AAAAACT01001	通风及空调	1. 名称:主控通信楼 通风空调 2. 建筑物高度:7.8米 3. 其他:含空调、轴流风机、通风机、浴霸、风道、风道支架、风管、风管支架、风口、风帽、风阀、现场配制设备支架等制作与安装,包括通风空调设备、消声装置、减震装置安装,以及保温油漆、防腐保护、调试、安拆脚手架等	m ²	1938	
	2ABBEB	2.6 基础防腐				
233	2ABBEBL05001	防腐涂料	1. 防腐部位:建、构筑物基础防腐 2. 材料种类、厚度、做法:沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300um	m ²	4500	
	2ABDAA	4 全站沉降观测点				
236	2ABDAAF17001	沉降观测装置	1. 名称:沉降观测装置 2. 其他:含观测标及保护盒	套	20	
	2AC	三 与站址有关的单项工程				
	2ACAAA	1 地基处理				
237	2ACAAAB01001	换填	1. 名称:砂夹石换填	m ³	800	

其他项目清单

工程名称：甘州区平山湖综合能源基地二号330千伏输变电工程330kV汇集站主控楼及消防水池建筑工程

标段：

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料、工程设备暂估单价			材料暂估单价计入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程、其他暂估项目			
3	计日工			
4	施工总承包服务费			
5	招标人采购材料设备卸车保管费			
5.1	设备卸车保管费			
5.2	材料卸车保管费			
6	拆除工程费			
7	余物清理费			

暂列金额明细表

工程名称：甘州区平山湖综合能源基地二号330千伏输变电工程330kV汇集站主控楼及消防水池建筑工程

标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额			

专业工程、其他暂估项目表

工程名称：甘州区平山湖综合能源基地二号330千伏输变电工程330kV汇集站主控楼及消防水池建筑工程

标段：

序号	项目名称	主要工程内容	计量单位	工程量	金额（元）	备注
1	暂估价					
1.1	专业工程、其他暂估项目					

计日工表

工程名称：甘州区平山湖综合能源基地二号330千伏输变电工程330kV汇集站主控楼及消防水池建筑工程

标段：

序号	项目名称	计量单位	工程量	备注
一	人工			
二	材料			
三	施工机械			

施工总承包服务项目表

工程名称：甘州区平山湖综合能源基地二号330千伏输变电工程330kV汇集站主控楼及消防水池建筑工程

标段：

序号	项目名称	主要服务内容	金额（元）	备注
一	招标人发包专业工程			
1	施工总承包服务费			

投标人采购材料及设备表

工程名称：甘州区平山湖综合能源基地二号330千伏输变电工程330kV汇集站主控楼及消防水池建筑工程

标段：

序号	材料（设备）名称	型号规格	计量单位	数量	备注
一	投标人采购材料				
	主材				
〈录入编码〉	紫外线消毒仪	QL10-30, Q=14m³/h, 电压220V, 一用一备	套	2	
〈录入编码〉	洗手盆2个		个	2	
〈录入编码〉	太阳能热水器	60L	个	9	
〈录入编码〉	水箱臭氧自洁器	WTS-2A, N=405W, 臭氧发生量: 4g/h	套	1	
〈录入编码〉	生活水箱	有效容积8m3, 不锈钢组合式水箱	个	1	
〈录入编码〉	生活变频供水设备	包括生活变频泵压力0.46MPa, 流量10m³/h, 功率2.25kW. 共两台、∅600mm气压罐、控制箱及配套阀门等	套	1	
〈录入编码〉	离心水雾喷头		个	240	
〈录入编码〉	HDPE钢塑复合排水管	DN500	m	80	
〈录入编码〉	隔油池	GY-1S成品隔油池, 有效容积为1.5m³	m³	1.5	
〈录入编码〉	电热水器	60L, P=3kW, 220V	个	9	
〈录入编码〉	厨宝	10L, P=3kW, 220V	个	3	
〈录入编码〉	八字型排水口		座	1	
F01010804	截止阀	J11W-10 DN50	只	4	
二	投标人采购设备				
	轴流风机(配单层防雨百叶窗	T35-11型 No3.15, 风量3810m³/h, 全压220Pa, 叶片角度25°, 电机功率0.37Kw/380V。	台	1	
	污水一体化处理装置	成品, 处理量为1m³/h	项	1	
	卫生间通风器	BLD-300, 风量300m3/h, 220V, 50Hz, 用电功率0.06kW	台	4	

投标人采购材料及设备表

工程名称：甘州区平山湖综合能源基地二号330千伏输变电工程330kV汇集站主控楼及消防水池建筑工程

标段：

序号	材料（设备）名称	型号规格	计量单位	数量	备注
	灭火器	手提式干粉灭火器MF/ABC3型	具	30	
	灭火器	手提式干粉灭火器MT7型	具	8	
	灭火器	推车式干粉灭火器MFT50型	辆	16	
	分体柜式空调器	制冷量7200W，功率2.1kW，制热量9000W，功率3.1kW，电压220V	台	4	
	分体柜式空调器	制冷量12000W，制热量：13300W，电源：380V/50Hz/525kW	台	7	
	防水型低温远红外辐射式电暖器	N=2.5kW，电压220V	台	4	
	防爆型轴流风机(配单层防雨百叶窗)	T35-11型No2.8，风量2921m³/h，全压186Pa，叶片角度30°，电机功率0.18Kw/380V。	台	3	
	防爆型低温远红外辐射式电暖器	N=2.5kW，电压220V	台	1	
	低温远红外辐射式电暖器	N=2.5kW，电压220V	台	42	
	低温远红外辐射式电暖器	N=2.5kW，电压220V	台	5	
	成品消防器材小间	内设消防砂箱2m³，消防铲10把，消防斧5把	个	3	
	壁挂式空调器	制冷量3500W，功率1.05kW，制热量3850W，功率1.105kW，电压220V	台	19	
	(防爆型)分体柜式空调器	制冷量7200W，功率2.1kW，制热量9000W，功率3.1kW，电压220V	台	2	
<录入编码>	液位控制器		个	4	
<录入编码>	液位计		个	2	

投标人采购材料及设备表

工程名称：甘州区平山湖综合能源基地二号330千伏输变电工程330kV汇集站主控楼及消防水池建筑工程

标段：

序号	材料（设备）名称	型号规格	计量单位	数量	备注
<录入编码>	一体化油烟装置	风量 6000m³ /h， 功率1.1kw	台	1	
<录入编码>	雨淋阀控制箱		套	1	
<录入编码>	移动式低温远红外辐射式电暖器	N=2.5kW，电 压220V	台	10	
<录入编码>	消防稳压供水设备	包括稳压泵 单泵流量 3L/s，压力 0.75MPa，功 率4kW，共计 两台	套	1	
<录入编码>	消防水泵	单泵流量 70L/s，压力 0.70MPa，功 率75kW，两 用一备，配 套电源互投 柜和控制箱 等（两用一 备）	台	3	
<录入编码>	三合一浴霸	风量：L＝ 120m³ /h；制 热量：1100W 功率：N＝ 1.2kW/220V	台	9	
<录入编码>	水表	DN100	个	1	
<录入编码>	固定式潜水泵	100WQ/E100- 30-15型 P=15KW，配 阀门及控制 箱2个	台	2	
<录入编码>	固定式潜水泵	50WQ27-15- 2.2 型 P=2.2KW，配 阀门及控制 箱2个	台	2	
<录入编码>	电接点压力表	0-1.6 MPa	个	4	
<录入编码>	电动单轨吊车	SG 3吨	个	1	

不可竞争项目清单

工程名称：甘州区平山湖综合能源基地二号330千伏输变电工程330kV汇集站主控楼及消防水池建筑工程

标段：

序号	项目名称	计算基数	费（税）率（%）	备注
一	措施类项目		100	
（一）	建筑不可竞争费项目		100	
1	安全文明施工费	建筑直接工程费	3.55	
2	临时设施费	建筑直接工程费	2.48	
（二）	建筑拆除不可竞争费项目		100	
1	安全文明施工费	建筑拆除人工费+建筑拆除机械费	14.39	
2	临时设施费	建筑拆除人工费+建筑拆除机械费		
（三）	建筑余物清理不可竞争费项目		100	
1	安全文明施工费	建筑直接工程费	3.55	
2	临时设施费	建筑直接工程费	2.48	
（四）	安装不可竞争费项目		100	
1	安全文明施工费	安装直接工程费	3.55	
2	临时设施费	安装定额直接费	7.25	
（五）	安装调试不可竞争费项目		100	
1	安全文明施工费	安装直接工程费	3.55	
2	临时设施费	安装定额直接费	2.9	
（六）	安装单价措施不可竞争费项目		100	
1	安全文明施工费	安装直接工程费	3.55	
2	临时设施费	安装定额直接费	7.25	
（七）	安装拆除不可竞争费项目		100	
1	安全文明施工费	安装拆除人工费+安装拆除机械费	9.48	
2	临时设施费	安装拆除人工费+安装拆除机械费		
（八）	安装余物清理不可竞争费项目		100	
1	安全文明施工费	安装直接工程费	3.55	
二	增值税	(建筑工程费+安装工程费)+乙供设备费不含税+措施项目费+其他项目费-一笔性费用	9	