

标段名称: 民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

编制时间:

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

1. 项目概况
 - 1.1工程概况：集镇人行道透水砖铺装工程7797.77m², 集镇广场台阶铺装工程2188.14m², 嵌草砖铺装工程209m², 集镇道路沥青罩面1650m², 马均村巷道路面沥青罩面6000m², 道牙石更换4750m, 幼儿园过路地沟12m, 中华灯4套, 新建公厕54m²。
 - 1.2施工工期： 日历天。
 - 1.3施工现场实际情况：本工程位于民乐县新天镇。
 - 1.4自然地理条件：/。
2. 工程招标和分包
 - 2.1招标范围：图纸范围内等。
 - 2.2拟分包项目：无。
3. 工程量清单编制依据：
 - 3.1根据民乐县新天镇片带和美乡村建设项目设计图纸。
 - 3.2《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及配套工程量计算标准、《甘肃省建设工程费用计价规则》DBJD25-313-2026。
 - 3.3《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022、甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019地区基价)、甘肃省安装工程预算定额(2019地区基价), 甘肃省市政工程预算定额(2018)。
 - 3.4税金按9%计取。
4. 工程质量、材料、施工等特殊要求
 - 4.1工程质量要求：合格
 - 4.2材料要求：合格
5. 招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无
6. 预留金
 - 6.1预留金：无
7. 混凝土搅拌方式：商品混凝土。
8. 其他需说明的问题
 - 8.1暂列金额及暂估价应按提供的暂列金额明细表及材料暂估单价表的内容填写。
 - 8.2主要材料价格按张市建[2026]63号文件计算文件调整、无指导价材料按专业测定价及市场询价暂估计入, 人工费按《甘肃省建设工程费用计价规则》DBJD25-313-2026调整。
 - 8.3应建设单位要求本工程成果文件价即为招标控制价。
9. 风险及其他：
 - 9.1本招标控制价暂不考虑风险因素, 风险内容及范围（幅度）由发承包双方在施工合同内约定。
10. 其他计算说明：
 - 10.1公厕基础底标高按-1.5m计算;
 - 10.2公厕外大门按1.5*2.4m肯德基门计算, 男厕、女厕及管理房门按0.9*2.1m铝合金门计算;
 - 10.3外窗按1.5*1.8m60系列断桥平开窗计算, 内窗按0.9*1.5m60系列断桥平开窗计算;
 - 10.4男厕、女厕及盥洗室地面做法: 200mm厚砂夹石, 100mm厚C20混凝土, 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平, 1.5mm厚聚氨酯涂膜防水, 800*800mm防滑地砖;
 - 10.5管理房地面做法: 200mm厚砂夹石, 100mm厚C20混凝土, 800*800mm防滑地砖, 800*130mm地 砖踢脚;
 - 10.6男厕、女厕及盥洗室内墙按300*600mm墙砖; 管理房内墙按乳胶漆饰面计算;
 - 10.7男厕、女厕及盥洗室天棚按300*300mm铝扣板吊顶计算; 管理房天棚按乳胶漆饰面计算;
 - 10.8外墙砌体按250mm厚加气块计算;

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

- 10.9外墙保温按50mm厚真金板计算，饰面按真石漆计算；

10.10屋面做法：最薄处30mm厚1:6水泥炉渣找坡，60mm厚真金板保温，20mm厚1：3水泥砂浆找平，3+4mm厚SBS防水；

10.11室外散水做法：100厚5~32卵石灌M2.5水泥砂浆，50厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赴光；

10.12室外台阶：150mm厚卵石灌缝 水泥砂浆M2.5，60mm厚C20混凝土，20mm厚水泥砂浆；

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目 标段：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：人行道、广场、道路改造

标段：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：人行道、广场、道路改造

标段：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	集镇人行道透水砖铺装工程	
1.2	集镇广场台阶铺装工程	
1.3	嵌草砖铺装工程	
1.4	集镇道路沥青罩面	
1.5	马均村巷道路面沥青罩面	
1.6	道牙石更换	
1.7	幼儿园过路地沟	
1.8	中华灯	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人行道、广场、道路改造

标段：民乐县新天镇和美乡村片带
建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		集镇人行道透水砖铺装工程					
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:透水砖+垫层 2. 厚度:20cm 3. 垃圾外运:3km	m2	7797.77		
2	040204001001	人行道块料铺设	1. 面层: 300x150x60厚渗水砖 2. 结合层: 40厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 垫层: 100厚C20混凝土 4. 基层: 500厚砂夹石垫层(压实系数不小于0.96), 素土夯实(压实系数不小于0.96)	m2	7797.77		
3	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:一二类 2. 挖土深度:0.5m 3. 外运:3km	m3	3898.89		
		集镇广场台阶铺装工程					
4	041001001002	拆除路面	1. 材质:花岗岩面层30mm+结合层20mm 2. 厚度:50mm	m2	2188.14		
5	040203008002	块料面层	1. 面层: 600*300*30灰白色花岗岩 2. 结合层: 20厚砂浆结合层 3. 防水层: 1.5厚聚氨酯防水层 4. 垫层: 80厚钢筋混凝土层06@200 5. 结合层: 20厚砂浆	m2	2188.14		
		嵌草砖铺装工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人行道、广场、道路改造

标段：民乐县新天镇和美乡村片带
建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	050201009003	植草砖(格)地面	1. 面层：嵌草砖 2. 结合层：40厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 垫层：100厚C20混凝土 4. 基层：500厚砂夹石垫层(压实系数不小于0.96)，素土夯实(压实系数不小于0.96)	m2	209		
7	040101001002	挖一般土方	1. 土类别：一二类 2. 挖土深度:0.7m 3. 外运:3km	m3	146.3		
		集镇道路沥青罩面					
8	041001004003	铣刨路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：1cm 3. 废渣：外运3km	m2	1650		
9	040203001001	表面处治	1. 做法：满铺玻璃纤维格栅	m2	1650		
10	040203004003	粘层	1. 材料品种：石油乳化沥青	m2	1650		
11	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 2. 厚度：5cm	m2	1650		
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机	台次	1		
		马均村巷道路面沥青罩面					
13	041001004006	铣刨路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：1cm 3. 废渣：外运3km	m2	6000		
14	040203001002	表面处治	1. 做法：满铺玻璃纤维格栅	m2	6000		
15	040203004004	粘层	1. 材料品种：石油乳化沥青	m2	6000		
16	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 2. 厚度：5cm	m2	6000		
		道牙石更换					
17	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质：混凝土道牙石300*100mm 2. 垃圾：外运3km	m	4750		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人行道、广场、道路改造

标段：民乐县新天镇和美乡村片带
建设项目

第 3 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人行道、广场、道路改造

标段：民乐县新天镇和美乡村片带
建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：人行道、广场、道路改造

标段：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：人行道、广场、道路改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：人行道、广场、道路改造

标段：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：民乐县新天
镇和美乡村片带建
设项目

工程名称：人行道、广场、道路改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：人行道、广场、道路改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：人行道、广场、道路改造

标段：民乐县新天镇和美乡村片带
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：公厕

标段：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：民乐县新天镇和美乡村片带
建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类	m3	58.12		
2	010102007001	回填方	1. 填方部位:基坑、基槽 2. 材料品种:开挖土 3. 密实度:夯实	m3	58.12		
3	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:反铲挖土自卸汽车运土一二类土 运距 3km	m3	9.35		
	A. 4	砌筑工程					
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:250mm 4. 砂浆强度等级:水泥石灰膏砂浆M5.0	m3	17.44		
5	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:水泥石灰膏砂浆M5.0	m3	6.05		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:商品混凝土C20 含泵送	m3	1.67		
7	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 含泵送 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础	m3	5.56		
8	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土C30 含泵送	m3	6.03		
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土C30 含泵送	m3	3.98		
10	010502013001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土C30 含泵送	m3	15.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：民乐县新天镇和美乡村片带
建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502019001	其他板	1. 板名称:弧形栏板 2. 混凝土种类:商品混凝土 含泵送 3. 混凝土强度等级:C30	m3	4.74		
12	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土C30 含泵送	m3	0.99		
13	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土C20	m3	0.18		
14	010502029001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:素土夯实, 100厚5~32卵石灌M2.5水泥砂浆宽出面层60 2. 面层厚度:50厚C20细石混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赴光	m2	31.1		
15	010502031001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土、60mm厚C20混凝土 2. 面层厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	4.5		
16	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:模板混凝土垫层	m2	4		
17	010505002001	基础模板	1. 基础类型:模板独立基础矩形	m2	17.52		
18	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式:模板基础梁	m2	54.98		
19	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:模板矩形柱	m2	41.4		
20	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:模板有(无)梁板	m2	121.1		
21	010505008001	其他板模板	1. 构件名称:弧形栏板	m2	61.87		
22	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板	m2	8.9		
23	010505013001	过梁模板	1. 模板 过梁	m2	2.55		
24	010505018001	散水模板	1. 模板部位:散水模板	m2	1.56		
25	010505018002	坡道模板	1. 模板部位:坡道模板	m2	0.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：民乐县新天镇和美乡村片带
建设项目

第 3 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：民乐县新天镇和美乡村片带
建设项目

第 4 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：民乐县新天镇和美乡村片带
建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆	m2	106.79		
45	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：卫生间、盥洗室内墙 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格：300*600mm内墙砖	m2	114.05		
	A.13	天棚工程					
46	011302001001	平面吊顶天棚	1. 部位：卫生间、盥洗室 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：300*300mm铝扣板	m2	44.98		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
47	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位：管理房内墙 3. 刮腻子遍数：普通腻子二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍	m2	23.72		
48	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位：外墙、栏板 3. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	139.63		
49	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：管理房天棚 2. 刮腻子遍数：普通腻子二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆二遍	m2	4.07		
50	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：悬挑板 2. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	21.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：民乐县新天镇和美乡村片带
建设项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：民乐县新天
镇和美乡村片带建
设项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：民乐县新天镇和美乡村片带
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：民乐县新天镇和美乡村片带
建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水工程					
1	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管，De50，公称压力1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	3.9		
2	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管，De40，公称压力1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	21.15		
3	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管，De32，公称压力1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	3.15		
4	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管，De25，公称压力1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	7.4		
5	031002003001	塑料阀门	1. 规格:截止阀 DN40 2. 连接形式:螺纹连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：民乐县新天镇和美乡村片带
建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031002003002	塑料阀门	1. 规格: 止回阀 DN40 2. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
7	031002011001	水表	1. 类型: 螺纹水表 2. 规格: DN40	组	1		
8	031002003003	塑料阀门	1. 规格: 截止阀 DN32 2. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
9	031002003004	塑料阀门	1. 规格: 减压阀 DN32 2. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
10	031002008001	软接头(软管)	1. 材质: 橡胶可挠性接头 2. 规格: DN40	个	1		
11	031003003001	洗脸盆	1. 类型: 台式洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 安装方式: 包含采购及安装	组	3		
12	031003006001	大便器	1. 类型: 蹲式大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 安装方式: 包含采购及安装	组	12		
		排水工程					
13	031001008004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯(U-PVC) 排水管, De110 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验	m	42.75		
14	031001008005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯(U-PVC) 排水管 DN50 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验	m	8.49		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：民乐县新天
镇和美乡村片带建
设项目

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

标段：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单汇总表

工程名称: 电气工程

标段：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：民乐县新天镇和美乡村片带
建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 规格:560*660*160	台	1		
2	080707012001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5mm ²	m	101.37		
3	080707012004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4mm ²	m	20.31		
4	080707012003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-6mm ²	m	9		
5	080707011001	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	40.56		
6	080707011002	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC32 3. 配置形式:暗配	m	3		
7	030413001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 类型:吸顶安装	套	5		
8	030413001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 类型:吸顶安装	套	1		
9	030413014001	插座	1. 名称:插座 2. 规格:250V 10A 安全型	套	3		
10	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:距地1.3米	套	2		
11	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:距地1.3米	套	2		
12	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型:卫生间通风器	组	4		
13	030412006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	14		
14	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:利用圈梁钢筋均压环敷设	m	30.8		
15	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 敷设 利用建筑物构筑物主筋引下	m	14.4		
16	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位连接箱	台	1		
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

专业工程暂估价明细表

标段：民乐县新天镇和美乡村片带建设项目

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：电气工程

标段：民乐县新天镇和美乡村片带
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]