

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：陈户镇高原夏菜物流园区冷链仓储加工基地建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 1	土石方工程							
1	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填，平均深度2m 2. 填方材料品种：外运土 3. 填方来源、运距：3km	m3	1680				
		分部小计							
	A. 4	砌筑工程							
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240mm厚标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m3	33.94				
3	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240mm厚标准砖 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m3	11.05				
		分部小计							
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程							
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼 含泵送 2. 混凝土强度等级：C20	m3	8.4				
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 含泵送 2. 混凝土强度等级：C30	m3	40.82				
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 含泵送 2. 混凝土强度等级：C30	m3	4.52				
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：	m3	24.86				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陈户镇高原夏菜物流园区冷链仓储加工基地建设项目
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商砼 含泵送 2. 混凝土强度等级:C30						
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	1.549				
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12~Φ14 三级钢	t	1.043				
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ18~Φ22 三级钢	t	3.657				
11	010516002001	预埋件	1. 名称:螺栓、预埋铁件	t	0.318				
12	010516003001	机械连接	1. 连接方式:锥螺纹连接(可调型)	个	80				
		分部小计							
	A.6	金属结构工程							
13	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:H型钢 2. 除锈、防腐:手工除锈,刷防锈漆二遍	t	11.236				
14	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:H型钢 2. 除锈、防腐:手工除锈,刷防锈漆二遍	t	14.272				
15	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌C型钢140*40*2、镀锌方钢管100*50*2	t	7.862				
16	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:0.6mm厚单板彩钢板(两面) 2. 保温填充层:150mm厚冷库聚氨酯喷涂保温层(另列项)	m2	1720				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陈户镇高原夏菜物流园区冷链仓储加工基地建设项目
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
17	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:0.6mm厚单板彩钢板（两面） 2. 保温填充层:150mm厚冷库聚氨酯喷涂保温层（另列项）	m2	2171.2				
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
18	010805004001	电动门	1. 冷库自动门	m2	36				
		分部小计							
	A. 10	保温、隔热、防腐工程							
19	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热部位:彩钢屋面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:150mm冷库聚氨酯喷涂保温层	m2	860				
20	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:彩钢板墙面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:150mm厚冷库聚氨酯喷涂保温层	m2	950.6				
21	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚冷库聚氨酯喷涂保温层	m2	817.5				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
22	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 做法: 300mm厚砂夹石垫层、200mm厚C30混凝土底	m2	817.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陈户镇高原夏菜物流园区冷链仓储加工基地建设项目
 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			层，100mm厚冷库聚氨酯喷涂保温层（另列项），200mm厚C30混凝土面层，1:1水泥砂浆压光						
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
23	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	142. 41				
24	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	233. 13				
		分部小计							
		措施项目							
25	011702001001	基础垫层	1. 名称：基础垫层模板	m2	16. 8				
26	011702001002	基础	1. 名称：独立基础模板	m2	90. 72				
27	011702002001	矩形柱	1. 名称：基础框架柱模板	m2	75. 6				
28	011702005001	基础梁	1. 名称：基础梁模板	m2	165. 4				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：陈户镇高原夏菜物流园区冷链仓储加工
基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 陈户镇高原夏菜物流园区冷链仓储加工基地建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：陈户镇高原夏菜物流园区冷链仓储加工基地建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：陈户镇高原夏菜物流园区冷链仓储加工基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：陈户镇高原夏菜物流园区冷链仓储加工基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：陈户镇高原夏菜物流园区冷链
仓储加工基地建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：陈户镇高原夏菜物流园区冷链仓储加工基地
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：