

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程
 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程

第 1 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		大成广场绿地							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	219.23				
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:一、二类土 3. 土垫层厚500mm	m3	191.89				
3	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE110 2. 连接形式:热熔连接	m	150				
4	040501004038	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE50 2. 连接形式:热熔连接	m	3				
5	040502005001	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接	个	1				
6	040502005002	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
7	040502009001	水表	1. 名称:远传水表 2. 规格:DN50 3. 安装方式:法兰连接	个	2				
8	040502005003	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
9	040504001001	砌筑井	1. 原土夯实垫层:厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌圆形防水计量水表井、内径	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目 第 2 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 6m、井深1.7m~2.2m 3. 混凝土强度等级:垫层C20, 钢筋: 双向Φ14@150 4. 支墩: Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井盖, 40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯: 100*200@600						
10	041001002001	拆除人行道	1. 材质:透水砖 2. 厚度:6cm 3. 废料外运:20km	m2	10				
11	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖150*300*50	m2	10				
		分部小计							
		第二幼儿园绿地							
12	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	23.23				
13	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	21.41				
14	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE110 2. 连接形式:热熔连接	m	10				
15	040501004039	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE50 2. 连接形式:热熔连接	m	3				
16	040502005004	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN100	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 第 3 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接方式:法兰连接						
17	040502005005	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
18	040502009002	水表	1. 名称:远传水表 2. 规格:DN50 3. 安装方式:法兰连接	个	2				
19	040502005006	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
20	040504001002	砌筑井	1. 原土夯实垫层:厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m~2.2m 3. 混凝土强度等级:垫层C20, 钢筋:双向Φ14@150 4. 支墩:Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井盖,40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯:100*200@600	座	1				
21	041001002002	拆除人行道	1. 材质:透水砖 2. 厚度:6cm 3. 废料外运:20km	m2	5				
22	040204002002	人行道块料铺	1. 块料品种、	m2	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程

标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程

第 4 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		设	规格:透水砖150*300*50						
		分部小计							
		昭武路							
23	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	30.23				
24	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	22.63				
25	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE110 2. 连接形式:热熔连接	m	15				
26	040501004040	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE50 2. 连接形式:热熔连接	m	3				
27	040502005010	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN200 3. 连接方式:法兰连接	个	1				
28	040502001001	铸铁管管件	1. 材质及规格:DN200*100铸铁三通	个	1				
29	040502005008	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
30	040502009003	水表	1. 名称:远传水表 2. 规格:DN50 3. 安装方式:法兰连接	个	2				
31	040502005009	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
32	040504001003	砌筑井	1. 原土夯实垫层:厚200	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程

标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程

第 5 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m~2.2m 3. 混凝土强度等级：垫层C20，钢筋：双向Φ14@150 4. 支墩：Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格：Φ700重型铸铁井盖，40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯：100*200@600						
33	041001001001	拆除路面	1. 材质：沥青混凝土路面 2. 厚度：10cm 3. 废料外运：20km	m2	10				
34	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土路面 2. 厚度：10cm 3. 基层：20cm厚的水泥稳定性砂砾，水泥含量5%	m2	10				
35	041001001002	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：15cm 3. 废料外运：20km	m2	9				
36	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 基层：30cm厚的砂夹石	m2	9				
37	041001002014	拆除人行道	1. 材质：透水砖	m2	3.34				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程
 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程
 第 6 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 厚度:6cm 3. 废料外运:20km						
38	040204002014	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖150*300*50	m ²	3.34				
		分部小计							
		高铁一标							
		嘉兴路与北二路路口							
39	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m ³	65.23				
40	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:一、二类土	m ³	51.94				
41	040501004005	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE110 2. 连接形式:热熔连接	m	40				
42	040501004041	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE50 2. 连接形式:热熔连接	m	3				
43	040502005011	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接	个	1				
44	040502005012	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
45	040502009004	水表	1. 名称:远传水表 2. 规格:DN50 3. 安装方式:法兰连接	个	2				
46	040502005013	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:DN50	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 第 7 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接方式:法兰连接						
47	040504001004	砌筑井	1. 原土夯实垫层: 厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m~2.2m 3. 混凝土强度等级: 垫层C20, 钢筋: 双向Φ14@150 4. 支墩: Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格: Φ700重型铸铁井盖, 40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯: 100*200@600	座	1				
48	041001002003	拆除人行道	1. 材质: 透水砖 2. 厚度: 6cm 3. 废料外运: 20km	m ²	3				
49	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格: 透水砖150*300*50	m ²	3				
		分部小计							
		二院停车场南侧							
50	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m	m ³	219.23				
51	040103001005	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 一、二类土	m ³	191.89				
52	040501004006	塑料管	1. 材质及规格: 塑料管PE110	m	150				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 第 8 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 连接形式:热熔连接						
53	040501004042	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE50 2. 连接形式:热熔连接	m	3				
54	040502005017	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接	个	1				
55	040502005015	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
56	040502009005	水表	1. 名称:远传水表 2. 规格:DN50 3. 安装方式:法兰连接	个	2				
57	040502005016	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
58	040504001005	砌筑井	1. 原土夯实垫层:厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m~2.2m 3. 混凝土强度等级:垫层C20, 钢筋:双向Φ14@150 4. 支墩:Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 第 9 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			盖，40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯：100*200@600						
		分部小计							
		分部小计							
		高铁三标							
59	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m	m3	149.23				
60	040103001006	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：一、二类土	m3	131				
61	040501004007	塑料管	1. 材质及规格：塑料管PE110 2. 连接形式：热熔连接	m	100				
62	040501004043	塑料管	1. 材质及规格：塑料管PE50 2. 连接形式：热熔连接	m	3				
63	040502001002	铸铁管管件	1. 材质及规格：铸铁四盘四通DN100*100	个	1				
64	040502005018	阀门	1. 种类：锁闭阀 2. 材质及规格：DN100 3. 连接方式：法兰连接	个	2				
65	040502005019	阀门	1. 种类：锁闭阀 2. 材质及规格：DN50 3. 连接方式：法兰连接	个	2				
66	040502009006	水表	1. 名称：远传水表 2. 规格：DN50 3. 安装方式：法兰连接	个	2				
67	040502005020	阀门	1. 种类：闸阀 2. 材质及规格：DN50	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程
标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程

第 10 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接方式:法兰连接						
68	040504001006	砌筑井	1. 原土夯实垫层: 厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m~2.2m 3. 混凝土强度等级: 垫层C20, 钢筋: 双向Φ14@150 4. 支墩: Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格: Φ700重型铸铁井盖, 40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯: 100*200@600	座	1				
		分部小计							
		高铁二标							
69	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m	m3	51.23				
70	040103001007	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 一、二类土	m3	45.76				
71	040501004008	塑料管	1. 材质及规格: 塑料管PE110 2. 连接形式: 热熔连接	m	30				
72	040501004044	塑料管	1. 材质及规格: 塑料管PE50 2. 连接形式: 热熔连接	m	3				
73	040502005021	阀门	1. 种类: 锁闭阀 2. 材质及规格:	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 第 11 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DN100 3. 连接方式:法兰连接						
74	040502005022	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
75	040502009007	水表	1. 名称:远传水表 2. 规格:DN50 3. 安装方式:法兰连接	个	2				
76	040502005023	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
77	040504001007	砌筑井	1. 原土夯实垫层:厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m~2.2m 3. 混凝土强度等级:垫层C20, 钢筋:双向Φ14@150 4. 支墩:Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井盖,40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯:100*200@600	座	1				
78	041001002015	拆除人行道	1. 材质:透水砖 2. 厚度:6cm 3. 废料外运:20km	m2	5.01				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 第 12 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
79	040204002015	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：透水砖150*300*50	m ²	5.01				
		分部小计							
		南华公园							
80	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m	m ³	121.23				
81	040103001008	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：一、二类土	m ³	106.65				
82	040501004009	塑料管	1. 材质及规格：塑料管PE110 2. 连接形式：热熔连接	m	80				
83	040501004045	塑料管	1. 材质及规格：塑料管PE50 2. 连接形式：热熔连接	m	3				
84	040502001003	铸铁管管件	1. 材质及规格：DN200*200铸铁三盘三通	个	1				
85	040502005027	阀门	1. 种类：锁闭阀 2. 材质及规格：DN200 3. 连接方式：法兰连接	个	2				
86	040502005025	阀门	1. 种类：锁闭阀 2. 材质及规格：DN50 3. 连接方式：法兰连接	个	2				
87	040502009008	水表	1. 名称：远传水表 2. 规格：DN50 3. 安装方式：法兰连接	个	2				
88	040502005026	阀门	1. 种类：闸阀 2. 材质及规格：DN50 3. 连接方式：法兰连接	个	2				
89	040502005028	阀门	1. 种类：闸阀	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程

标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程

第 13 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DN200 2. 材质及规格：DN200 3. 连接方式：法兰连接						
90	040504001008	砌筑井	1. 原土夯实垫层：厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m~2.2m 3. 混凝土强度等级：垫层C20，钢筋：双向Φ14@150 4. 支墩：Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格：Φ700重型铸铁井盖，40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯：100*200@600	座	1				
91	040504001009	砖砌筑简易阀门井	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌简易阀门井	座	1				
92	041001001003	拆除路面	1. 材质：沥青混凝土路面 2. 厚度：10cm 3. 废料外运：20km	m2	10				
93	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土路面 2. 厚度：10cm 3. 基层：20cm厚的水泥稳定性砂砾，水泥含量5%	m2	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 第 14 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		西三环							
		西三环与临松路十字东南（人行步道）							
94	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m	m3	23.23				
95	040103001009	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：一、二类土	m3	21.41				
96	040501004010	塑料管	1. 材质及规格：塑料管PE110 2. 连接形式：热熔连接	m	10				
97	040501004046	塑料管	1. 材质及规格：塑料管PE50 2. 连接形式：热熔连接	m	3				
98	040502005029	阀门	1. 种类：锁闭阀 2. 材质及规格：DN100 3. 连接方式：法兰连接	个	1				
99	040502005030	阀门	1. 种类：锁闭阀 2. 材质及规格：DN50 3. 连接方式：法兰连接	个	1				
100	040502009009	水表	1. 名称：远传水表 2. 规格：DN50 3. 安装方式：法兰连接	个	2				
101	040502005031	阀门	1. 种类：闸阀 2. 材质及规格：DN50 3. 连接方式：法兰连接	个	2				
102	040504001010	砌筑井	1. 原土夯实垫层：厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目 第 15 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			度等级:砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m^2.2m 3. 混凝土强度等级:垫层C20, 钢筋: 双向Φ14@150 4. 支墩: Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格: Φ700 重型铸铁井盖, 40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯: 100*200@600						
103	041001002004	拆除人行道	1. 材质:透水砖 2. 厚度:6cm 3. 废料外运:20 km	m2	4				
104	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖150*300*50	m2	4				
105	041001001004	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:10cm 3. 废料外运:20 km	m2	6				
106	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土路面 2. 厚度:10cm 3. 基层:20cm厚的水泥稳定性砂砾, 水泥含量5%	m2	6				
		分部小计							
		西三环与宣化路十字东南							
107	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	23.23				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自

标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园

来水接驳项目

绿地自来水接驳项目

第 16 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
108	040103001010	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：一、二类土	m3	21.41				
109	040501004011	塑料管	1. 材质及规格：塑料管PE110 2. 连接形式：热熔连接	m	10				
110	040501004047	塑料管	1. 材质及规格：塑料管PE50 2. 连接形式：热熔连接	m	3				
111	040502005032	阀门	1. 种类：锁闭阀 2. 材质及规格：DN100 3. 连接方式：法兰连接	个	1				
112	040502005033	阀门	1. 种类：锁闭阀 2. 材质及规格：DN50 3. 连接方式：法兰连接	个	2				
113	040502009010	水表	1. 名称：远传水表 2. 规格：DN50 3. 安装方式：法兰连接	个	2				
114	040502005034	阀门	1. 种类：闸阀 2. 材质及规格：DN50 3. 连接方式：法兰连接	个	2				
115	040504001011	砌筑井	1. 原土夯实垫层：厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m 2. 2m 3. 混凝土强度等级：垫层C20，钢筋：双向Φ14@150	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目
 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目
 第 17 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 支墩：Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格：Φ700重型铸铁井盖，40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯：100*200@600						
116	041001001005	拆除路面	1. 材质：沥青混凝土路面 2. 厚度：10cm 3. 废料外运：20km	m2	6				
117	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土路面 2. 厚度：10cm 3. 基层：20cm厚的水泥稳定性砂砾，水泥含量5%	m2	6				
		分部小计							
		分部小计							
		滨湖路							
118	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m	m3	14.83				
119	040103001011	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：一、二类土	m3	14.1				
120	040501004012	塑料管	1. 材质及规格：塑料管PE110 2. 连接形式：热熔连接	m	4				
121	040501004048	塑料管	1. 材质及规格：塑料管PE50 2. 连接形式：热熔连接	m	3				
122	040502001004	铸铁管管件	1. 材质及规格：铸铁四盘四通	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 第 18 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DN100*100						
123	040502005035	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格: DN100 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
124	040502005036	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格: DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
125	040502009011	水表	1. 名称:远传水表 2. 规格:DN50 3. 安装方式:法兰连接	个	2				
126	040502005037	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格: DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
127	040504001012	砌筑井	1. 原土夯实垫层: 厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m~2.2m 3. 混凝土强度等级:垫层C20, 钢筋: 双向Φ14@150 4. 支墩: Mu10砖 M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700 重型铸铁井盖, 40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯: 100*200@600	座	1				
128	041001002005	拆除人行道	1. 材质:透水砖	m2	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 第 19 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 厚度:6cm 3. 废料外运:20km						
129	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖150*300*50	m ²	5				
		分部小计							
		白塔路南华八社绿地							
130	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m ³	289.23				
131	040103001012	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:一、二类土	m ³	248.58				
132	040501004015	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE160 2. 连接形式:热熔连接	m	200				
133	040501004049	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE50 2. 连接形式:热熔连接	m	3				
134	040502001005	铸铁管管件	1. 材质及规格:铸铁四盘四通DN150*150	个	1				
135	040502005041	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
136	040502005039	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
137	040502009012	水表	1. 名称:远传水表 2. 规格:DN50 3. 安装方式:法兰连接	个	2				
138	040502005040	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目 第 20 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DN50 3. 连接方式:法兰连接						
139	040504001013	砌筑井	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌圆形防水计量水表井、内径1.5m、井深3m 2. 混凝土强度等级:垫层C25 3. 井盖、井1. 原土夯实垫层:厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m`2.2m 3. 混凝土强度等级:垫层C20, 钢筋:双向Φ14@150 4. 支墩:Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井盖,40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯:100*200@600圈材质及规格:Φ700重型铸铁井盖	座	1				
		分部小计							
		南二环北侧绿地							
140	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	30.23				
141	040103001013	回填方	1. 密实度要求:	m3	27.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 第 21 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			夯实 2. 填方材料品种： 一、二类土						
142	040501004014	塑料管	1. 材质及规格： 塑料管PE110 2. 连接形式：热熔连接	m	15				
143	040501004050	塑料管	1. 材质及规格： 塑料管PE50 2. 连接形式：热熔连接	m	3				
144	040502005042	阀门	1. 种类：锁闭阀 2. 材质及规格： DN100 3. 连接方式：法兰连接	个	1				
145	040502005043	阀门	1. 种类：锁闭阀 2. 材质及规格： DN50 3. 连接方式：法兰连接	个	2				
146	040502009013	水表	1. 名称：远传水表 2. 规格：DN50 3. 安装方式：法兰连接	个	2				
147	040502005044	阀门	1. 种类：闸阀 2. 材质及规格： DN50 3. 连接方式：法兰连接	个	2				
148	040504001014	砌筑井	1. 原土夯实垫层： 厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m~2.2m 3. 混凝土强度等级：垫层C20，钢筋：双向Φ14@150 4. 支墩：Mu10	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目 第 22 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井盖,40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯: 100*200*600						
149	041001002006	拆除人行道	1. 材质:透水砖 2. 厚度:6cm 3. 废料外运:20km	m2	3				
150	040204002006	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖150*300*50	m2	3				
		分部小计							
		金张掖大道南段西							
151	040101002015	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	79.23				
152	040103001014	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	69.21				
153	040501004016	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE110 2. 连接形式:热熔连接	m	50				
154	040501004051	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE50 2. 连接形式:热熔连接	m	3				
155	040502005045	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接	个	1				
156	040502005046	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 第 23 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
157	040502009014	水表	1. 名称:远传水表 2. 规格:DN50 3. 安装方式:法兰连接	个	2				
158	040502005047	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
159	040504001015	砌筑井	1. 原土夯实垫层:厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m~2.2m 3. 混凝土强度等级:垫层C20, 钢筋:双向Φ14@150 4. 支墩: Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井盖, 40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯: 100*200@600	座	1				
160	041001002007	拆除人行道	1. 材质:透水砖 2. 厚度:6cm 3. 废料外运:20km	m2	10				
161	040204002007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖150*300*50	m2	10				
		分部小计							
		金张掖大道南段东							
162	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	16.23				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自
来水接驳项目
 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园
绿地自来水接驳项目
 第 24 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 挖土深度:2m						
163	040103001015	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 一、二类土	m3	16.23				
164	040501004017	塑料管	1. 材质及规格: 塑料管PE110 2. 连接形式: 热熔连接	m	5				
165	040501004052	塑料管	1. 材质及规格: 塑料管PE50 2. 连接形式: 热熔连接	m	3				
166	040502005048	阀门	1. 种类: 锁闭阀 2. 材质及规格: DN100 3. 连接方式: 法兰连接	个	1				
167	040502005049	阀门	1. 种类: 锁闭阀 2. 材质及规格: DN50 3. 连接方式: 法兰连接	个	2				
168	040502009015	水表	1. 名称: 远传水表 2. 规格: DN50 3. 安装方式: 法兰连接	个	2				
169	040502005050	阀门	1. 种类: 闸阀 2. 材质及规格: DN50 3. 连接方式: 法兰连接	个	2				
		分部小计							
		金张掖大道高速 出城口嘉禾市场							
170	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m	m3	79.23				
171	040103001016	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 一、二类土	m3	65.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 第 25 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
172	040501004018	塑料管	1. 材质及规格：塑料管PE110 2. 连接形式：热熔连接	m	50				
173	040501004053	塑料管	1. 材质及规格：塑料管PE50 2. 连接形式：热熔连接	m	3				
174	040502005051	阀门	1. 种类：锁闭阀 2. 材质及规格：DN100 3. 连接方式：法兰连接	个	2				
175	040502005052	阀门	1. 种类：锁闭阀 2. 材质及规格：DN50 3. 连接方式：法兰连接	个	2				
176	040502009016	水表	1. 名称：远传水表 2. 规格：DN50 3. 安装方式：法兰连接	个	2				
177	040502005053	阀门	1. 种类：闸阀 2. 材质及规格：DN50 3. 连接方式：法兰连接	个	2				
178	040504001016	砌筑井	1. 原土夯实垫层：厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m~2.2m 3. 混凝土强度等级：垫层C20，钢筋：双向Φ14@150 4. 支墩：Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格：Φ	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目

标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目

第 26 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			700重型铸铁井盖，40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯：100*200*600						
179	041001001006	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:10cm 3. 废料外运:20km	m2	6				
180	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土路面 2. 厚度:10cm 3. 基层:20cm厚的水泥稳定性砂砾，水泥含量5%	m2	6				
181	040504003001	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:简易塑料检查井（含井盖） 2. 规格:1000*800	座	1				
		分部小计							
		金张掖大道生态绿苑							
182	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	79.23				
183	040103001017	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	65.5				
184	040501004019	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE110 2. 连接形式:热熔连接	m	50				
185	040501004054	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE50 2. 连接形式:热熔连接	m	3				
186	040502001006	铸铁管管件	1. 材质及规格:	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目
 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目
 第 27 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DN100*100铸铁三盘三通						
187	040502005054	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格: DN100 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
188	040502005055	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格: DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
189	040502009017	水表	1. 名称:远传水表 2. 规格:DN50 3. 安装方式:法兰连接	个	2				
190	040502005056	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格: DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
191	040504001017	砌筑井	1. 原土夯实垫层：厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m~2.2m 3. 混凝土强度等级:垫层C20，钢筋：双向Φ14@150 4. 支墩：Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井盖，40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯：100*200@600	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程

标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程

第 28 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
192	041001002008	拆除人行道	1. 材质:透水砖 2. 厚度:6cm 3. 废料外运:20km	m2	3				
193	040204002008	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖150*300*50	m2	3				
194	041001001007	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:10cm 3. 废料外运:20km	m2	6				
195	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土路面 2. 厚度:10cm 3. 基层:20cm厚的水泥稳定性砂砾, 水泥含量5%	m2	6				
196	040504003002	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:简易塑料检查井（含井盖） 2. 规格:1000*800	座	1				
		分部小计							
		西二环绿地（张电嘉苑对面）							
197	040101002019	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	51.23				
198	040103001018	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	45.76				
199	040501004020	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE110 2. 连接形式:热熔连接	m	30				
200	040501004055	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE50 2. 连接形式:热熔连接	m	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程

标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程

第 29 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
201	040502005060	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接	个	1				
202	040502001007	铸铁管管件	1. 材质及规格:DN150*100铸铁三通	个	1				
203	040502005058	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
204	040502009018	水表	1. 名称:远传水表 2. 规格:DN50 3. 安装方式:法兰连接	个	2				
205	040502005059	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
206	040504001018	砌筑井	1. 原土夯实垫层：厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m~2.2m 3. 混凝土强度等级:垫层C20，钢筋：双向Φ14@150 4. 支墩：Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井盖，40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯：100*200@600	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 第 30 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		高台北路							
207	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m	m3	30.23				
208	040103001019	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：一、二类土	m3	27.5				
209	040501004021	塑料管	1. 材质及规格：塑料管PE110 2. 连接形式：热熔连接	m	15				
210	040501004056	塑料管	1. 材质及规格：塑料管PE50 2. 连接形式：热熔连接	m	3				
211	040502001008	铸铁管管件	1. 材质及规格：铸铁四盘四通DN100*100	个	1				
212	040502005061	阀门	1. 种类：锁闭阀 2. 材质及规格：DN100 3. 连接方式：法兰连接	个	2				
213	040502005062	阀门	1. 种类：锁闭阀 2. 材质及规格：DN50 3. 连接方式：法兰连接	个	2				
214	040502009019	水表	1. 名称：远传水表 2. 规格：DN50 3. 安装方式：法兰连接	个	2				
215	040502005063	阀门	1. 种类：闸阀 2. 材质及规格：DN50 3. 连接方式：法兰连接	个	2				
216	040504001019	砌筑井	1. 原土夯实垫层：厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目

标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目

第 31 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			度等级:砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m^2.2m 3. 混凝土强度等级:垫层C20，钢筋：双向Φ14@150 4. 支墩：Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井盖，40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯：100*200@600						
217	041001002009	拆除人行道	1. 材质:透水砖 2. 厚度:6cm 3. 废料外运:20km	m2	4				
218	040204002009	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖150*300*50	m2	4				
219	041001001008	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:10cm 3. 废料外运:20km	m2	6				
220	040203006007	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土路面 2. 厚度:10cm 3. 基层:20cm厚的水泥稳定性砂砾，水泥含量5%	m2	6				
		分部小计							
		名门首府绿地							
221	040101002021	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	17.63				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目
 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目
 第 32 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
222	040103001020	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：一、二类土	m3	16.54				
223	040501004022	塑料管	1. 材质及规格：塑料管PE110 2. 连接形式：热熔连接	m	6				
224	040501004057	塑料管	1. 材质及规格：塑料管PE50 2. 连接形式：热熔连接	m	3				
225	040502005067	阀门	1. 种类：闸阀 2. 材质及规格：DN50 3. 连接方式：法兰连接	个	2				
226	041001002010	拆除人行道	1. 材质：透水砖 2. 厚度：6cm 3. 废料外运：20km	m2	4				
227	040204002010	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：透水砖150*300*50	m2	4				
228	040504001020	砖砌筑简易阀门井	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌筑简易阀门井	座	2				
		分部小计							
		滨河小镇绿地							
229	040101002022	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m	m3	79.23				
230	040103001021	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：一、二类土	m3	70.12				
231	040501004023	塑料管	1. 材质及规格：塑料管PE110 2. 连接形式：热熔连接	m	50				
232	040501004058	塑料管	1. 材质及规格：塑料管PE50 2. 连接形式：热	m	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 第 33 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			熔连接						
233	040502005068	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接	个	1				
234	040502005069	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
235	040502009020	水表	1. 名称:远传水表 2. 规格:DN50 3. 安装方式:法兰连接	个	2				
236	040502005070	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
237	040504001021	砌筑井	1. 原土夯实垫层:厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m~2.2m 3. 混凝土强度等级:垫层C20, 钢筋:双向Φ14@150 4. 支墩:Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井盖,40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯:100*200@600	座	1				
238	041001001009	拆除路面	1. 材质:沥青混	m2	20				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程

标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程

第 34 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			混凝土路面 2. 厚度:10cm 3. 废料外运:20km						
239	040203006008	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土路面 2. 厚度:10cm 3. 基层:20cm厚的水泥稳定性砂砾, 水泥含量5%	m2	20				
		分部小计							
		区政府							
240	040101002023	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	51.23				
241	040103001022	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	45.76				
242	040501004024	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE110 2. 连接形式:热熔连接	m	30				
243	040501004059	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE50 2. 连接形式:热熔连接	m	3				
244	040502005071	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接	个	1				
245	040502005072	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
246	040502009021	水表	1. 名称:远传水表 2. 规格:DN50 3. 安装方式:法兰连接	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 第 35 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
247	040502005073	阀门	1. 种类: 闸阀 2. 材质及规格: DN50 3. 连接方式: 法兰连接	个	2				
248	040504001022	砌筑井	1. 原土夯实垫层: 厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m~2.2m 3. 混凝土强度等级: 垫层C20, 钢筋: 双向Φ14@150 4. 支墩: Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格: Φ700重型铸铁井盖, 40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯: 100*200@600	座	1				
		分部小计							
		张芎公路公共绿地							
249	040101002024	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m	m ³	317.23				
250	040103001023	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 一、二类土	m ³	268.65				
251	040501004026	塑料管	1. 材质及规格: 塑料管PE200 2. 连接形式: 热熔连接	m	220				
252	040501004060	塑料管	1. 材质及规格: 塑料管PE50 2. 连接形式: 热	m	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目

标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目

第 36 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			熔连接						
253	040502001010	铸铁管管件	1. 材质及规格：DN300*200铸铁三通	个	1				
254	040502001009	铸铁管管件	1. 材质及规格：DN200*200铸铁三通	个	1				
255	040502005077	阀门	1. 种类：闸阀 2. 材质及规格：DN300 3. 连接方式：法兰连接	个	1				
256	040502005078	阀门	1. 种类：闸阀 2. 材质及规格：DN200 3. 连接方式：法兰连接	个	3				
257	040502005079	阀门	1. 种类：泄水阀 2. 材质及规格：DN50 3. 连接方式：法兰连接	个	1				
258	040504001023	砌筑井	1. 原土夯实垫层：厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m~2.2m 3. 混凝土强度等级：垫层C20，钢筋：双向Φ14@150 4. 支墩：Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格：Φ700重型铸铁井盖，40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯：100*200@600	座	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程
 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程
 第 37 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
259	041001001010	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:10cm 3. 废料外运:20km	m2	15				
260	040203006009	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土路面 2. 厚度:10cm 3. 基层:20cm厚的水泥稳定性砂砾, 水泥含量5%	m2	15				
261	040504003003	复合检查井	1. 检查井材质、规格:复合检查井(含井盖) 2. 规格:内径1200mm	座	2				
262	040502005097	阀门	1. 种类:涡轮蝶阀 2. 材质及规格:DN200 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
		分部小计							
		嘉信路东侧高铁沿线绿化							
263	040101002025	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	79.23				
264	040103001024	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	70.12				
265	040501004027	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE110 2. 连接形式:热熔连接	m	50				
266	040501004061	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE50 2. 连接形式:热熔连接	m	3				
267	040502005080	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 第 38 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DN100 3. 连接方式:法兰连接						
268	040502005081	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
269	040502009022	水表	1. 名称:远传水表 2. 规格:DN50 3. 安装方式:法兰连接	个	2				
270	040502005082	阀门	1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
271	040504001024	砌筑井	1. 原土夯实垫层:厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m~2.2m 3. 混凝土强度等级:垫层C20, 钢筋:双向Φ14@150 4. 支墩:Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700重型铸铁井盖,40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯:100*200@600	座	1				
272	041001002011	拆除人行道	1. 材质:透水砖 2. 厚度:6cm 3. 废料外运:20km	m2	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目

标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目

第 39 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
273	040204002011	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖150*300*50	m2	6				
		分部小计							
		滨河大道北侧绿地							
		跨滨河大道（1）							
274	040101002026	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	359.23				
275	040103001025	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	304.03				
276	040502001011	铸铁管管件	1. 材质及规格:DN200*200铸铁三盘三通	个	3				
277	040501004028	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE200 2. 连接形式:热熔连接	m	250				
278	040501004062	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE50 2. 连接形式:热熔连接	m	3				
279	040504001025	砌筑井	1. 原土夯实垫层:厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m~2.2m 3. 混凝土强度等级:垫层C20, 钢筋:双向Φ14@150 4. 支墩:Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ	座	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程
标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程

第 40 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			700重型铸铁井盖，40T承重井盖 6. 成品塑钢爬梯：100*200*600						
280	040101002034	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m	m3	75				
281	040103001033	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：一、二类土	m3	75				
282	030411001001	配管	1. 名称：PE管 2. 规格：DN80	m	250				
283	030408001001	电缆	1. 名称：电缆（含电缆头制作安装） 2. 规格：YJV22-4*50+1*25	m	250				
284	041001002012	拆除人行道	1. 材质：透水砖 2. 厚度：6cm 3. 废料外运：20km	m2	10				
285	040204002012	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：透水砖150*300*50	m2	10				
		分部小计							
		跨滨河大道（2）							
286	040101002027	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m	m3	359.23				
287	040103001026	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：一、二类土	m3	304.03				
288	040502001012	铸铁管管件	1. 材质及规格：DN200*200铸铁三盘三通	个	3				
289	040501004029	塑料管	1. 材质及规格：塑料管PE200	m	250				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程 第 41 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 连接形式:热熔连接						
290	040501004063	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE50 2. 连接形式:热熔连接	m	3				
291	040504001026	砌筑井	1. 原土夯实垫层: 厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m~2.2m 3. 混凝土强度等级: 垫层C20, 钢筋: 双向Φ14@150 4. 支墩: Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格: Φ700重型铸铁井盖, 40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯: 100*200@600	座	1				
292	040101002035	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1m	m ³	66				
293	040103001034	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 一、二类土	m ³	66				
294	030411001002	配管	1. 名称: RPE管 2. 规格: DN80	m	220				
295	030408001002	电缆	1. 名称: 电缆 (含电缆头制作安装) 2. 规格: YJV22-4*50+1*25	m	220				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目

标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目

第 42 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
296	041001002013	拆除人行道	1. 材质:透水砖 2. 厚度:6cm 3. 废料外运:20 km	m2	10				
297	040204002013	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖150*300*50	m2	10				
298	041001001011	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:10cm 3. 废料外运:20 km	m2	60				
299	040203006010	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土路面 2. 厚度:10cm 3. 基层:20cm厚的水泥稳定性砂砾，水泥含量5%	m2	60				
		分部小计							
		分部小计							
		滨河大道绿地							
300	040101002028	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	858.47				
301	040103001027	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	736.52				
302	040501004031	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE160 2. 连接形式:热熔连接	m	600				
303	040501004064	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE50 2. 连接形式:热熔连接	m	3				
304	040502005083	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管接驳项目 第 43 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
305	040502005087	阀门	1. 种类:锁闭阀 2. 材质及规格: DN100 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
306	040502005086	阀门	1. 种类:闸阀DN100 2. 材质及规格: DN100 3. 连接方式:法兰连接	个	2				
307	040504001027	砌筑井	1. 原土夯实垫层: 厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m~2.2m 3. 混凝土强度等级: 垫层C20, 钢筋: 双向Φ14@150 4. 支墩: Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格: Φ700 重型铸铁井盖, 40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯: 100*200@600	座	2				
308	040502001014	铸铁管管件	原阀门井内更换: DN200/DN200, 1.6MPa	个	6				
		分部小计							
		芦水湾绿地							
309	040101002029	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	289.23				
310	040103001028	回填方	1. 密实度要求:	m3	248.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程
 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程

第 44 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			夯实 2. 填方材料品种： 一、二类土						
311	040501004032	塑料管	1. 材质及规格： 塑料管PE160 2. 连接形式：热熔连接	m	200				
312	040501004065	塑料管	1. 材质及规格： 塑料管PE50 2. 连接形式：热熔连接	m	3				
313	040502001013	铸铁管管件	1. 材质及规格： DN150*150铸铁三通	个	1				
314	040502005088	阀门	1. 种类：锁闭阀 2. 材质及规格： DN150 3. 连接方式：法兰连接	个	3				
315	040504001028	砌筑井	1. 原土夯实垫层： 厚200 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌圆形防水计量水表井、内径1.6m、井深1.7m~2.2m 3. 混凝土强度等级：垫层C20，钢筋：双向Φ14@150 4. 支墩：Mu10砖M10砂浆砌筑井筒底240*370 5. 井盖、井圈材质及规格：Φ700重型铸铁井盖，40T承重井盖铸铁 6. 成品塑钢爬梯：100*200@600	座	1				
		分部小计							
		二二七线							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自
来水接驳项目

标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园
绿地自来水接驳项目

第 45 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
316	040101002033	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	149.23				
317	040103001032	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	128.91				
318	040501004037	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE160 2. 连接形式:热熔连接	m	100				
319	040501004066	塑料管	1. 材质及规格:塑料管PE50 2. 连接形式:热熔连接	m	3				
320	040504003004	复合检查井	1. 检查井材质、规格:复合检查井（含井盖） 2. 规格:内径1200mm	座	1				
321	040502005098	阀门	1. 种类:涡轮蝶阀 2. 材质及规格:DN200 3. 连接方式:法兰连接	个	1				
		分部小计							
		其他							
		其他							
322	04B008	储水池	1. 水池尺寸: 2.5*2.5*1.5 2. 25cm厚C30预制钢筋砼（含防水） 3. 钢筋: C12@200 4. 钢管支架: 40*4角钢 5. 镀锌钢制格栅板: 孔径30x30, 理论重量54.8kg/m2 6. 活动固定	座	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程
 标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网工程

第 46 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			卡：50x5长形100, 间距500 7. 具体做法详见施工图						
323	04B009	水泵	水泵：160WQ200-45-45扬程45m, 流量200m3/h, 功率45KW配用直埋电缆(埋深1.0m)配套变频器65KW	台	2				
324	04B010	变频器	变频器：65KW	台	2				
325	04B004	绿地开挖恢复	1. 绿地开挖恢复 2. 养护 3. 备注：包含绿植起挖后的保管及所有内容	m	2555				
326	010404001001	垫层	1. 土垫层 2. 备注：详见施工图	m3	1041.83				
327	010201001001	换填垫层	1. 中粗砂基础垫层（依据现场实际情况确定） 2. 备注：详见施工图	m3	554.95				
328	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：原开挖土方 2. 运距：20km 3. 机械装运	m3	554.95				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水接驳项目 标段: 甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水接驳项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水接驳项目 标段: 甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水接驳项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	112455		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		112455		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网改造项目
标段: 甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市
公园绿地自来水接驳项目

标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水接驳项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水接驳项目 标段: 甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水接驳项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：甘州区城市园林绿化中心城市
公园绿地自来水接驳项目

标段：甘州区城市园林绿化中心城市公园绿地自来水接驳项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：