

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程投标报价汇总表

序号	工程项目名称	投标报价（元）	备注
一	建筑工程		
二	机电设备安装工程		
三	金属结构工程		
四	临时工程		
	合 计		

投标总报价：（大写）

法定代表人：

或委托代理人：

时 间： 年 月 日

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价 (元)
	第一部分 建筑工程	元			
一	明泉村工程	元			
1	渠道工程	m		1750.00	
	砼预制块拆除（拉运5km弃）	m ³	拆除、清渣、外运至弃料场	31.20	
	渠道人工清淤	m ³	人工清挖渠道淤泥及杂物，清理渠底/边坡，弃渣拉运至弃料场（或指定弃渣点）	470.93	
	坡砖砌筑（利用旧砖）	m ³	旧砖拆除、筛选、砌筑、勾缝，场内材料运输及清理场地等	31.20	
	C30F150W6砼预制坡砖砌筑	m ³	砼构件预制、砌筑、拌制砂浆、勾缝、养护、清理场地及场内材料运输等	17.26	
2	港湾式泵池工程	座		4	
(1)	明泉七社3号机井港湾式泵池	座		1	
	土方开挖	m ³	III类土,机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放	349.74	
	土方夯填	m ³	取土、拉运、回填、洒水、夯实、干容重达到设计要求	276.85	
	土方外运（5km）	m ³	III类土，挖、装、运、卸、空回等（平均运距5km）	78.95	
	垫层铺筑	m ³	砾石垫层采购、运输、修坡、铺填、整平、压实	18.64	
	C30F150W6钢筋砼泵池池壁浇筑	m ³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	19.20	
	C30F150W6钢筋砼泵池池底浇筑	m ³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	5.51	
	C30F150W6砼引水渠渠坡浇筑	m ³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	0.48	
	C30F150W6砼引水渠渠底浇筑	m ³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	0.48	
	钢筋制安	t	购置、调直、除锈、切断、弯曲、焊接、绑扎、安装及场内运输	1.03	

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价 (元)
	砼拆除（外运5km）	m³	拆除、清碴、外运至弃料场等（弃渣外运5km）	0.50	
	C30F150W6砼渠坡修复	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	0.50	
	过滤网制安（含钢槽）	片	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等	2.00	
	锌钢围栏	m	材料购置、运输、加工、基础浇筑、预埋、安装、场内材料运输等	22.00	
	警示牌	块	材料购置、运输、预埋、安装、场内材料运输等	1.00	
(2)	明泉七社4号机井港湾式泵池	元		1	
	土方开挖	m³	III类土,机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放	370.47	
	土方夯填	m³	取土、拉运、回填、洒水、夯实、干容重达到设计要求	297.79	
	土方外运（5km）	m³	III类土，挖、装、运、卸、空回等（平均运距5km）	78.95	
	垫层铺筑	m³	砾石垫层采购、运输、修坡、铺填、整平、压实	18.64	
	C30F150W6钢筋砼泵池池壁浇筑	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	19.20	
	C30F150W6钢筋砼泵池池底浇筑	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	5.51	
	C30F150W6砼引水渠渠坡浇筑	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	0.48	
	C30F150W6砼引水渠渠底浇筑	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	0.48	
	钢筋制安	t	购置、调直、除锈、切断、弯曲、焊接、绑扎、安装及场内运输	1.03	
	砼拆除（外运5km）	m³	拆除、清碴、外运至弃料场等（弃渣外运5km）	0.50	
	C30F150W6砼渠坡修复	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	0.50	
	过滤网制安（含钢槽）	片	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等	2.00	

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价 (元)
	锌钢围栏	m	材料购置、运输、加工、基础浇筑、预埋、安装、场内材料运输等	22.00	
	警示牌	块	材料购置、运输、预埋、安装、场内材料运输等	1.00	
(3)	明泉七社5号机井港湾式泵池	元		1	
	土方开挖	m ³	III类土,机械开挖、装、运、卸、空回等,就近堆放	378.75	
	土方夯填	m ³	取土、拉运、回填、洒水、夯实、干容重达到设计要求	294.08	
	土方外运（5km）	m ³	III类土,挖、装、运、卸、空回等（平均运距5km）	78.95	
	垫层铺筑	m ³	砾石垫层采购、运输、修坡、铺填、整平、压实	18.64	
	C30F150W6钢筋砼泵池池壁浇筑	m ³	模板制作、安装、拆除,混凝土拌和、浇筑、养护,场内材料运输及施工场地清理等	19.20	
	C30F150W6钢筋砼泵池池底浇筑	m ³	模板制作、安装、拆除,混凝土拌和、浇筑、养护,场内材料运输及施工场地清理等	5.51	
	C30F150W6砼引水渠渠坡浇筑	m ³	模板制作、安装、拆除,混凝土拌和、浇筑、养护,场内材料运输及施工场地清理等	0.48	
	C30F150W6砼引水渠渠底浇筑	m ³	模板制作、安装、拆除,混凝土拌和、浇筑、养护,场内材料运输及施工场地清理等	0.48	
	钢筋制安	t	购置、调直、除锈、切断、弯曲、焊接、绑扎、安装及场内运输	1.03	
	砼拆除（外运5km）	m ³	拆除、清渣、外运至弃料场等（弃渣外运5km）	0.50	
	C30F150W6砼渠坡修复	m ³	模板制作、安装、拆除,混凝土拌和、浇筑、养护,场内材料运输及施工场地清理等	0.50	
	过滤网制安（含钢槽）	片	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等	2.00	
	锌钢围栏	m	材料购置、运输、加工、基础浇筑、预埋、安装、场内材料运输等	22.00	
	警示牌	块	材料购置、运输、预埋、安装、场内材料运输等	1.00	
(4)	明泉七社6号机井港湾式泵池	元		1	

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价 (元)
	土方开挖	m³	III类土,机械开挖、装、运、卸、空回等,就近堆放	561.14	
	土方夯填	m³	取土、拉运、回填、洒水、夯实、干容重达到设计要求	480.84	
	土方外运(5km)	m³	III类土,挖、装、运、卸、空回等(平均运距5km)	78.95	
	垫层铺筑	m³	砾石垫层采购、运输、修坡、铺填、整平、压实	18.64	
	C30F150W6钢筋砼泵池池壁浇筑	m³	模板制作、安装、拆除,混凝土拌和、浇筑、养护,场内材料运输及施工场地清理等	19.20	
	C30F150W6钢筋砼泵池池底浇筑	m³	模板制作、安装、拆除,混凝土拌和、浇筑、养护,场内材料运输及施工场地清理等	5.51	
	C30F150W6砼引水渠渠坡浇筑	m³	模板制作、安装、拆除,混凝土拌和、浇筑、养护,场内材料运输及施工场地清理等	0.48	
	C30F150W6砼引水渠渠底浇筑	m³	模板制作、安装、拆除,混凝土拌和、浇筑、养护,场内材料运输及施工场地清理等	0.48	
	钢筋制安	t	购置、调直、除锈、切断、弯曲、焊接、绑扎、安装及场内运输	1.03	
	砼拆除(外运5km)	m³	拆除、清渣、外运至弃料场等(弃渣外运5km)	0.50	
	C30F150W6砼渠坡修复	m³	模板制作、安装、拆除,混凝土拌和、浇筑、养护,场内材料运输及施工场地清理等	0.50	
	过滤网制安(含钢槽)	片	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等	2.00	
	锌钢围栏	m	材料购置、运输、加工、基础浇筑、预埋、安装、场内材料运输等	22.00	
	警示牌	块	材料购置、运输、预埋、安装、场内材料运输等	1.00	
二	西街村工程	元			
1	渠道工程	元			
(1)	U75型引水渠	m		1100.00	
	砼预制块拆除(拉运5km弃)	m³	拆除、清理、外运至弃料场	2.00	

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价 (元)
	土方开挖	m³	III类土,机械开挖、装、运、卸、空回等,就近堆放	1639.74	
	土方夯填	m³	取土、拉运、回填、洒水、夯实、干容重达到设计要求	97.26	
	C30F150W6砼U型砖预制安装	m³	砼构件预制、砌筑、拌制砂浆、勾缝、养护、清理场地及场内材料运输等,运距3km	118.14	
	垫层铺筑	m³	砾石垫层采购、运输、修坡、铺填、整平、压实	836.00	
	细部结构	m³	伸缩缝及完成砼项目所需零星用工、材料等	118.14	
(3)	渠系建筑物	元		6	
①	U75节制单开闸	座		1	
	土方开挖	m³	III类土,机械开挖、装、运、卸、空回等,就近堆放	17.27	
	土方回填	m³	20m以内取土、回填	3.59	
	垫层铺筑	m³	砾石垫层采购、运输、修坡、铺填、整平、压实	5.03	
	C30F150W6细粒砼砌石基础	m³	备料、砼拌和、搭拆跳板、选料、洗石、找平、砌筑、压缝、养护及场内材料运输	4.84	
	C30F150W6细粒砼砌石护坡	m³	备料、砼拌和、搭拆跳板、选料、洗石、找平、砌筑、压缝、养护及场内材料运输	1.74	
	C30F150W6砼闸墩	m³	模板制作、安装、拆除、砼拌和、浇筑、养护,施工场地清理,场内材料运输等	0.57	
②	小泉子支渠节制单开闸	座		1	
	土方开挖	m³	III类土,机械开挖、装、运、卸、空回等,就近堆放	26.26	
	土方回填	m³	20m以内取土、回填	23.50	
	土方外运(5km)	m³	III类土,挖、装、运、卸、空回等(平均运距5km)	78.95	
	垫层铺筑	m³	砾石垫层采购、运输、修坡、铺填、整平、压实	13.50	

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价 (元)
	C30F150W6细粒砼砌石基础	m³	备料、砼拌和、搭拆跳板、选料、洗石、找平、砌筑、压缝、养护及场内材料运输	10.07	
	C30F150W6细粒砼砌石护坡	m³	备料、砼拌和、搭拆跳板、选料、洗石、找平、砌筑、压缝、养护及场内材料运输	8.00	
	C30F150W6细粒砼砌石护底	m³	备料、砼拌和、搭拆跳板、选料、洗石、找平、砌筑、压缝、养护及场内材料运输	8.30	
	C30F150W6砼闸墩	m³	模板制作、安装、拆除、砼拌和、浇筑、养护，施工场地清理，场内材料运输等	4.00	
	C30F150W6砼现浇工作桥板	m³	模板制作、安装、拆除、砼拌和、浇筑、养护，施工场地清理，场内材料运输等	0.12	
	钢筋制安	T	购置、调直、除锈、切断、弯曲、焊接、绑扎、安装及场内运输	0.10	
	砼拆除（外运5km）	m³	拆除、清渣、外运至弃料场等（弃渣外运5km）	4.70	
③	涵管车桥	座		4	
	土方开挖	m³	III类土,机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放	111.96	
	土方夯填	m³	取土、拉运、回填、洒水、夯实、干容重达到设计要求	49.92	
	垫层铺筑	m³	砾石垫层采购、运输、修坡、铺填、整平、压实	15.04	
	C30F150W6细粒砼砌石基础	m³	备料、砼拌和、搭拆跳板、选料、洗石、找平、砌筑、压缝、养护及场内材料运输	18.88	
	C30F150W6砼护轮梁	m³	模板制作、安装、拆除、砼拌和、浇筑、养护，施工场地清理，场内材料运输等	1.76	
	Φ600mm涵管购安	m	Φ600mmC30钢筋砼涵管购置、运输、安装、上胶圈、对口、调直、牵引	24.00	
	钢筋制安	t	购置、调直、除锈、切断、弯曲、焊接、绑扎、安装及场内运输	0.92	
2	港湾式泵池工程	座		6	
(1)	西街九社2号机井港湾式泵池	座		1	
	土方开挖	m³	III类土,机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放	91.00	

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价 (元)
	土方夯填	m³	取土、拉运、回填、洒水、夯实、干容重达到设计要求	75.28	
	垫层铺筑	m³	砾石垫层采购、运输、修坡、铺填、整平、压实	5.53	
	C30F150W6钢筋砼泵池池底浇筑	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	1.06	
	钢筋制安	t	购置、调直、除锈、切断、弯曲、焊接、绑扎、安装及场内运输	0.06	
	砼拆除（外运5km）	m³	拆除、清渣、外运至弃料场等（弃渣外运5km）	0.50	
	C30F150W6砼修复	m³	模板制作、安装、拆除、砼拌和、浇筑、养护，施工场地清理，场内材料运输等	0.50	
	过滤网制安（含钢槽）	片	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等	2.00	
	DN600钢带波纹管购安	m	DN600钢带波纹管购置、运输、安装	3.00	
	DN600钢带波纹管基础	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	2.04	
	锌钢围栏	m	材料购置、运输、加工、基础浇筑、预埋、安装、场内材料运输等	8.00	
	警示牌	块	材料购置、运输、预埋、安装、场内材料运输等	1.00	
(2)	西街九社3号机井港湾式泵池	座		1	
	土方开挖	m³	III类土,机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放	291.71	
	土方夯填	m³	取土、拉运、回填、洒水、夯实、干容重达到设计要求	211.41	
	土方外运（5km）	m³	III类土，挖、装、运、卸、空回等（平均运距5km）	78.95	
	垫层铺筑	m³	砾石垫层采购、运输、修坡、铺填、整平、压实	18.64	
	C30F150W6钢筋砼泵池池壁浇筑	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	19.20	
	C30F150W6钢筋砼泵池池底浇筑	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	5.51	

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价 (元)
	C30F150W6砼引水渠渠坡浇筑	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	0.48	
	C30F150W6砼引水渠渠底浇筑	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	0.48	
	钢筋制安	t	购置、调直、除锈、切断、弯曲、焊接、绑扎、安装及场内运输	1.03	
	砼拆除（外运5km）	m³	拆除、清渣、外运至弃料场等（弃渣外运5km）	0.50	
	C30F150W6砼修复	m³	模板制作、安装、拆除、砼拌和、浇筑、养护，施工场地清理，场内材料运输等	0.50	
	过滤网制安（含钢槽）	片	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等	2.00	
	锌钢围栏	m	材料购置、运输、加工、基础浇筑、预埋、安装、场内材料运输等	22.00	
	警示牌	块	材料购置、运输、预埋、安装、场内材料运输等	1.00	
(3)	西街九社4号机井港湾式泵池	座		1	
	土方开挖	m³	III类土,机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放	91.00	
	土方夯填	m³	取土、拉运、回填、洒水、夯实、干容重达到设计要求	75.28	
	垫层铺筑	m³	砾石垫层采购、运输、修坡、铺填、整平、压实	5.53	
	C30F150W6钢筋砼泵池池底浇筑	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	1.06	
	钢筋制安	t	购置、调直、除锈、切断、弯曲、焊接、绑扎、安装及场内运输	0.06	
	砼拆除（外运5km）	m³	拆除、清渣、外运至弃料场等（弃渣外运5km）	0.50	
	C30F150W6砼修复	m³	模板制作、安装、拆除、砼拌和、浇筑、养护，施工场地清理，场内材料运输等	0.50	
	过滤网制安（含钢槽）	片	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等	2.00	
	DN600钢带波纹管购安	m	DN600钢带波纹管购置、运输、安装	3.00	

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价 (元)
	DN600钢带波纹管基础	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	2.04	
	锌钢围栏	m	材料购置、运输、加工、基础浇筑、预埋、安装、场内材料运输等	8.00	
	警示牌	块	材料购置、运输、预埋、安装、场内材料运输等	1.00	
(4)	西街九社6号机井港湾式泵池	座		1	
	土方开挖	m³	III类土,机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放	360.11	
	土方夯填	m³	取土、拉运、回填、洒水、夯实、干容重达到设计要求	279.81	
	土方外运（5km）	m³	III类土，挖、装、运、卸、空回等（平均运距5km）	78.95	
	垫层铺筑	m³	砾石垫层采购、运输、修坡、铺填、整平、压实	18.64	
	C30F150W6钢筋砼泵池池壁浇筑	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	19.20	
	C30F150W6钢筋砼泵池池底浇筑	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	5.51	
	C30F150W6砼引水渠渠坡浇筑	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	0.48	
	C30F150W6砼引水渠渠底浇筑	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	0.48	
	钢筋制安	t	购置、调直、除锈、切断、弯曲、焊接、绑扎、安装及场内运输	1.03	
	砼拆除（外运5km）	m³	拆除、清渣、外运至弃料场等（弃渣外运5km）	0.50	
	C30F150W6砼修复	m³	模板制作、安装、拆除、砼拌和、浇筑、养护，施工场地清理，场内材料运输等	0.50	
	过滤网制安（含钢槽）	片	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等	2.00	
	锌钢围栏	m	材料购置、运输、加工、基础浇筑、预埋、安装、场内材料运输等	22.00	
	警示牌	块	材料购置、运输、预埋、安装、场内材料运输等	1.00	

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价 (元)
(5)	西街九社7号机井港湾式泵池	座		1	
	土方开挖	m ³	III类土,机械开挖、装、运、卸、空回等,就近堆放	291.71	
	土方夯填	m ³	取土、拉运、回填、洒水、夯实、干容重达到设计要求	211.41	
	土方外运(5km)	m ³	III类土,挖、装、运、卸、空回等(平均运距5km)	78.95	
	垫层铺筑	m ³	砾石垫层采购、运输、修坡、铺填、整平、压实	18.64	
	C30F150W6钢筋砼泵池池壁浇筑	m ³	模板制作、安装、拆除,混凝土拌和、浇筑、养护,场内材料运输及施工场地清理等	19.20	
	C30F150W6钢筋砼泵池池底浇筑	m ³	模板制作、安装、拆除,混凝土拌和、浇筑、养护,场内材料运输及施工场地清理等	5.51	
	C30F150W6砼引水渠渠坡浇筑	m ³	模板制作、安装、拆除,混凝土拌和、浇筑、养护,场内材料运输及施工场地清理等	0.48	
	C30F150W6砼引水渠渠底浇筑	m ³	模板制作、安装、拆除,混凝土拌和、浇筑、养护,场内材料运输及施工场地清理等	0.48	
	钢筋制安	t	购置、调直、除锈、切断、弯曲、焊接、绑扎、安装及场内运输	1.03	
	砼拆除(外运5km)	m ³	拆除、清渣、外运至弃料场等(弃渣外运5km)	0.50	
	C30F150W6砼修复	m ³	模板制作、安装、拆除、砼拌和、浇筑、养护,施工场地清理,场内材料运输等	0.50	
	过滤网制安(含钢槽)	片	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等	2.00	
	锌钢围栏	m	材料购置、运输、加工、基础浇筑、预埋、安装、场内材料运输等	22.00	
	警示牌	块	材料购置、运输、预埋、安装、场内材料运输等	1.00	
(6)	西街九社8号机井港湾式泵池	座		1	
	土方开挖	m ³	III类土,机械开挖、装、运、卸、空回等,就近堆放	136.59	
	土方夯填	m ³	取土、拉运、回填、洒水、夯实、干容重达到设计要求	120.87	

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价 (元)
	垫层铺筑	m³	砾石垫层采购、运输、修坡、铺填、整平、压实	5.53	
	C30F150W6钢筋砼泵池池底浇筑	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	1.06	
	钢筋制安	t	购置、调直、除锈、切断、弯曲、焊接、绑扎、安装及场内运输	0.06	
	砼拆除（外运5km）	m³	拆除、清渣、外运至弃料场等（弃渣外运5km）	0.50	
	C30F150W6砼修复	m³	模板制作、安装、拆除、砼拌和、浇筑、养护，施工场地清理，场内材料运输等	0.50	
	过滤网制安（含钢槽）	片	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等	2.00	
	DN600钢带波纹管购安	m	DN600钢带波纹管购置、运输、安装	3.00	
	DN600钢带波纹管基础	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	2.04	
	锌钢围栏	m	材料购置、运输、加工、基础浇筑、预埋、安装、场内材料运输等	8.00	
	警示牌	块	材料购置、运输、预埋、安装、场内材料运输等	1.00	
三	新华农场工程	座		8	
1	新华农场草业1号机井港湾式泵池	座		1	
	土方开挖	m³	Ⅲ类土,机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放	115.24	
	土方夯填	m³	取土、拉运、回填、洒水、夯实、干容重达到设计要求	89.11	
	垫层铺筑	m³	砾石垫层采购、运输、修坡、铺填、整平、压实	11.13	
	C30F150W6钢筋砼泵池池底浇筑	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	1.06	
	钢筋制安	t	购置、调直、除锈、切断、弯曲、焊接、绑扎、安装及场内运输	0.06	
	砼拆除（外运5km）	m³	拆除、清渣、外运至弃料场等（弃渣外运5km）	0.50	

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价 (元)
	C30F150W6砼修复	m³	模板制作、安装、拆除、砼拌和、浇筑、养护，施工场地清理，场内材料运输等	0.50	
	过滤网制安（含钢槽）	片	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等	2.00	
	混凝土涵管（DN600）购安	m	DN600mmC30钢筋砼涵管购置、运输、安装、上胶圈、对口、调直、牵引	8.00	
	C30F150W6砼涵管基础	m³	备料、砼拌和、搭拆跳板、选料、洗石、找平、砌筑、压缝、养护及场内材料运输	2.04	
	锌钢围栏	m	材料购置、运输、加工、基础浇筑、预埋、安装、场内材料运输等	8.00	
	警示牌	块	材料购置、运输、预埋、安装、场内材料运输等	1.00	
2	新华农场草业2号机井港湾式泵池	座		1	
	土方开挖	m³	III类土,机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放	115.24	
	土方夯填	m³	取土、拉运、回填、洒水、夯实、干容重达到设计要求	89.11	
	垫层铺筑	m³	砾石垫层采购、运输、修坡、铺填、整平、压实	11.13	
	C30F150W6钢筋砼泵池池底浇筑	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	1.06	
	钢筋制安	t	购置、调直、除锈、切断、弯曲、焊接、绑扎、安装及场内运输	0.06	
	砼拆除（外运5km）	m³	拆除、清渣、外运至弃料场等（弃渣外运5km）	0.50	
	C30F150W6砼修复	m³	模板制作、安装、拆除、砼拌和、浇筑、养护，施工场地清理，场内材料运输等	0.50	
	过滤网制安（含钢槽）	片	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等	2.00	
	混凝土涵管（DN600）购安	m	DN600mmC30钢筋砼涵管购置、运输、安装、上胶圈、对口、调直、牵引	8.00	
	C30F150W6砼涵管基础	m³	备料、砼拌和、搭拆跳板、选料、洗石、找平、砌筑、压缝、养护及场内材料运输	2.04	
	锌钢围栏	m	材料购置、运输、加工、基础浇筑、预埋、安装、场内材料运输等	8.00	

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价 (元)
	警示牌	块	材料购置、运输、预埋、安装、场内材料运输等	2.00	
3	新华农场草业3号机井港湾式泵池	座		1	
	土方开挖	m ³	III类土,机械开挖、装、运、卸、空回等,就近堆放	128.69	
	土方夯填	m ³	取土、拉运、回填、洒水、夯实、干容重达到设计要求	105.69	
	垫层铺筑	m ³	砾石垫层采购、运输、修坡、铺填、整平、压实	10.01	
	C30F150W6钢筋砼泵池池底浇筑	m ³	模板制作、安装、拆除,混凝土拌和、浇筑、养护,场内材料运输及施工场地清理等	1.06	
	钢筋制安	t	购置、调直、除锈、切断、弯曲、焊接、绑扎、安装及场内运输	0.06	
	砼拆除(外运5km)	m ³	拆除、清碴、外运至弃料场等(弃渣外运5km)	0.50	
	C30F150W6砼修复	m ³	模板制作、安装、拆除、砼拌和、浇筑、养护,施工场地清理,场内材料运输等	0.50	
	过滤网制安(含钢槽)	片	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等	2.00	
	混凝土涵管(DN600)购安	m	DN600mmC30钢筋砼涵管购置、运输、安装、上胶圈、对口、调直、牵引	8.00	
	C30F150W6砼涵管基础	m ³	备料、砼拌和、搭拆跳板、选料、洗石、找平、砌筑、压缝、养护及场内材料运输	2.04	
	锌钢围栏	m	材料购置、运输、加工、基础浇筑、预埋、安装、场内材料运输等	8.00	
	警示牌	块	材料购置、运输、预埋、安装、场内材料运输等	1.00	
4	新华农场草业4号机井港湾式泵池	座		1	
	土方开挖	m ³	III类土,机械开挖、装、运、卸、空回等,就近堆放	115.24	
	土方夯填	m ³	取土、拉运、回填、洒水、夯实、干容重达到设计要求	89.11	
	垫层铺筑	m ³	砾石垫层采购、运输、修坡、铺填、整平、压实	11.13	

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价 (元)
	C30F150W6钢筋砼泵池池底浇筑	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	1.06	
	钢筋制安	t	购置、调直、除锈、切断、弯曲、焊接、绑扎、安装及场内运输	0.06	
	砼拆除（外运5km）	m³	拆除、清碴、外运至弃料场等（弃渣外运5km）	0.50	
	C30F150W6砼修复	m³	模板制作、安装、拆除、砼拌和、浇筑、养护，施工场地清理，场内材料运输等	0.50	
	过滤网制安（含钢槽）	片	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等	2.00	
	混凝土涵管（DN600）购安	m	DN600mmC30钢筋砼涵管购置、运输、安装、上胶圈、对口、调直、牵引	8.00	
	C30F150W6砼涵管基础	m³	备料、砼拌和、搭拆跳板、选料、洗石、找平、砌筑、压缝、养护及场内材料运输	2.04	
	锌钢围栏	m	材料购置、运输、加工、基础浇筑、预埋、安装、场内材料运输等	8.00	
	警示牌	块	材料购置、运输、预埋、安装、场内材料运输等	1.00	
5	新华农场草业5号机井港湾式泵池	座		1	
	土方开挖	m³	III类土,机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放	128.69	
	土方夯填	m³	取土、拉运、回填、洒水、夯实、干容重达到设计要求	105.69	
	垫层铺筑	m³	砾石垫层采购、运输、修坡、铺填、整平、压实	10.01	
	C30F150W6钢筋砼泵池池底浇筑	m³	模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输及施工场地清理等	1.06	
	钢筋制安	t	购置、调直、除锈、切断、弯曲、焊接、绑扎、安装及场内运输	0.06	
	砼拆除（外运5km）	m³	拆除、清碴、外运至弃料场等（弃渣外运5km）	0.50	
	C30F150W6砼修复	m³	模板制作、安装、拆除、砼拌和、浇筑、养护，施工场地清理，场内材料运输等	0.50	
	过滤网制安（含钢槽）	片	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等	2.00	

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价 (元)
	混凝土涵管（DN600）购安	m	DN600mmC30钢筋砼涵管购置、运输、安装、上胶圈、对口、调直、牵引	8.00	
	C30F150W6砼涵管基础	m³	备料、砼拌和、搭拆跳板、选料、洗石、找平、砌筑、压缝、养护及场内材料运输	2.04	
	锌钢围栏	m	材料购置、运输、加工、基础浇筑、预埋、安装、场内材料运输等	8.00	
	警示牌	块	材料购置、运输、预埋、安装、场内材料运输等	1.00	
6	新华农场草业6号机井港湾式泵池	座		1	
	土方开挖	m³	III类土,机械开挖、装、运、卸、空回等,就近堆放	115.24	
	土方夯填	m³	取土、拉运、回填、洒水、夯实、干容重达到设计要求	89.11	
	垫层铺筑	m³	砾石垫层采购、运输、修坡、铺填、整平、压实	11.13	
	C30F150W6钢筋砼泵池池底浇筑	m³	模板制作、安装、拆除,混凝土拌和、浇筑、养护,场内材料运输及施工场地清理等	1.06	
	钢筋制安	t	购置、调直、除锈、切断、弯曲、焊接、绑扎、安装及场内运输	0.06	
	砼拆除（外运5km）	m³	拆除、清渣、外运至弃料场等（弃渣外运5km）	0.50	
	C30F150W6砼修复	m³	模板制作、安装、拆除、砼拌和、浇筑、养护,施工场地清理,场内材料运输等	0.50	
	过滤网制安（含钢槽）	片	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等	2.00	
	混凝土涵管（DN600）购安	m	DN600mmC30钢筋砼涵管购置、运输、安装、上胶圈、对口、调直、牵引	8.00	
	C30F150W6砼涵管基础	m³	备料、砼拌和、搭拆跳板、选料、洗石、找平、砌筑、压缝、养护及场内材料运输	2.04	
	锌钢围栏	m	材料购置、运输、加工、基础浇筑、预埋、安装、场内材料运输等	8.00	
	警示牌	块	材料购置、运输、预埋、安装、场内材料运输等	1.00	
7	新华农场草业7号机井港湾式泵池	座		1	

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价 (元)
	土方开挖	m ³	III类土,机械开挖、装、运、卸、空回等,就近堆放	252.67	
	土方夯填	m ³	取土、拉运、回填、洒水、夯实、干容重达到设计要求	234.87	
	垫层铺筑	m ³	砾石垫层采购、运输、修坡、铺填、整平、压实	7.77	
	C30F150W6钢筋砼泵池池底浇筑	m ³	模板制作、安装、拆除,混凝土拌和、浇筑、养护,场内材料运输及施工场地清理等	1.06	
	钢筋制安	t	购置、调直、除锈、切断、弯曲、焊接、绑扎、安装及场内运输	0.06	
	砼拆除(外运5km)	m ³	拆除、清渣、外运至弃料场等(弃渣外运5km)	0.50	
	C30F150W6砼修复	m ³	模板制作、安装、拆除、砼拌和、浇筑、养护,施工场地清理,场内材料运输等	0.50	
	过滤网制安(含钢槽)	片	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等	2.00	
	混凝土涵管(DN600)购安	m	DN600mmC30钢筋砼涵管购置、运输、安装、上胶圈、对口、调直、牵引	4.00	
	C30F150W6砼涵管基础	m ³	备料、砼拌和、搭拆跳板、选料、洗石、找平、砌筑、压缝、养护及场内材料运输	1.24	
	镀锌围栏	m	材料购置、运输、加工、基础浇筑、预埋、安装、场内材料运输等	8.00	
	警示牌	块	材料购置、运输、预埋、安装、场内材料运输等	1.00	
8	新华农场草业8号机井港湾式泵池	座		1	
	土方开挖	m ³	III类土,机械开挖、装、运、卸、空回等,就近堆放	115.24	
	土方夯填	m ³	取土、拉运、回填、洒水、夯实、干容重达到设计要求	89.11	
	垫层铺筑	m ³	砾石垫层采购、运输、修坡、铺填、整平、压实	11.13	
	C30F150W6钢筋砼泵池池底浇筑	m ³	模板制作、安装、拆除,混凝土拌和、浇筑、养护,场内材料运输及施工场地清理等	1.06	
	钢筋制安	t	购置、调直、除锈、切断、弯曲、焊接、绑扎、安装及场内运输	0.06	

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价 (元)
	砼拆除（外运5km）	m³	拆除、清碴、外运至弃料场等（弃渣外运5km）	0.50	
	C30F150W6砼修复	m³	模板制作、安装、拆除、砼拌和、浇筑、养护，施工场地清理，场内材料运输等	0.50	
	过滤网制安（含钢槽）	片	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等	2.00	
	混凝土涵管（DN600）购安	m	DN600mmC30钢筋砼涵管购置、运输、安装、上胶圈、对口、调直、牵引	8.00	
	C30F150W6砼涵管基础	m³	备料、砼拌和、搭拆跳板、选料、洗石、找平、砌筑、压缝、养护及场内材料运输	2.04	
	锌钢围栏	m	材料购置、运输、加工、基础浇筑、预埋、安装、场内材料运输等	8.00	
	警示牌	块	材料购置、运输、预埋、安装、场内材料运输等	1.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

合价 (元)

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计
					设备费	安装费	设备费
	第二部分 机电设备及安装工程	元					
一	明泉村工程	座		4			
1	明泉七社3号机井港湾式泵池	座		1			
	DN160钢管（壁厚3.5mm）	m	DN160钢管（壁厚3.5mm），材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	3.00			
	DN160水表	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	PVC管道Φ160*0.63Mpa购安	m	PVC给水管Φ160*0.63MPa，材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	30.00			
	钢法兰DN125	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	钢法兰DN160	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	4.00			
	DN160双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	钢制160*125变径	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计
					设备费	安装费	设备费
	第二部分 机电设备及安装工程	元					
	DN160*90° 钢制弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	3.00			
	DN160PVC法兰（含法兰头）	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	6.00			
	DN160钢制正三通	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN160PVC弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2			
2	明泉七社4号机井港湾式泵池	座		1			
	DN160钢管（壁厚3.5mm）	m	DN160钢管（壁厚3.5mm），材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	3.00			
	DN160水表	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	PVC管道Φ160*0.63Mpa购安	m	PVC给水管Φ160*0.63MPa，材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	40.00			
	钢法兰DN125	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计
					设备费	安装费	设备费
	第二部分 机电设备及安装工程	元					
	钢法兰DN110	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2.00			
	钢法兰DN160	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	3.00			
	DN160双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN110双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	钢制160*125变径	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN160*90° 钢制弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2.00			
	DN160PVC法兰（含法兰头）	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN160PVC正三通	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN160PVC直接	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	DN160PVC弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2			

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计
					设备费	安装费	设备费
	第二部分 机电设备及安装工程	元					
3	明泉七社5号机井港湾式泵池	座		1			
	DN160钢管（壁厚3.5mm）	m	DN160钢管（壁厚3.5mm），材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	3.00			
	DN160水表	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	PVC管道Φ160*0.63Mpa购安	m	PVC给水管Φ160*0.63MPa，材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	45.00			
	钢法兰DN125	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	钢法兰DN110	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2.00			
	钢法兰DN160	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	3.00			
	DN160双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN110双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计
					设备费	安装费	设备费
	第二部分 机电设备及安装工程	元					
	钢制160*125变径	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN160*90° 钢制弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2.00			
	DN160PVC法兰（含法兰头）	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN160PVC正三通	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN160PVC直接	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	DN160PVC弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2			
4	明泉七社6号机井港湾式泵池	座		1			
	DN160钢管（壁厚3.5mm）	m	DN160钢管（壁厚3.5mm），材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	3.50			
	DN160水表	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计
					设备费	安装费	设备费
	第二部分 机电设备及安装工程	元					
	PVC管道Φ160*0.63Mpa购安	m	PVC给水管Φ160*0.63MPa，材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	133.00			
	钢法兰DN125	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	钢法兰DN110	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2.00			
	钢法兰DN160	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	6.00			
	DN160双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN110双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	钢制160*125变径	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN160*90° 钢制弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2.00			
	DN160PVC法兰（含法兰头）	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2.00			
	DN160PVC弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	4			

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计
					设备费	安装费	设备费
	第二部分 机电设备及安装工程	元					
	DN160钢制正三通	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	钢制160*110变径	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
二	西街村工程	座		6			
1	西街九社2号机井港湾式泵池	座		1			
	潜水泵300QJW125-48(设计流量125m ³ /h, 扬程为48m, 电机功率25kw)（含配件）	套	潜水泵300QJW125-48（包含配件及设备基座），设备购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	水泵变频控制柜（45kw）	台	变频控制柜（45kw），设备购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	电缆YQS 0.6/1KV3*10mm ²	m	电缆YQS 0.6/1KV3*10mm ² ，材料购置、运输、穿线、调试，零星材料购置，场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	18.00			
	DN133钢管（壁厚3.75mm）	m	DN133钢管（壁厚3.75mm），材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	5.80			
	DN133水表	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	钢法兰DN133	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2.00			

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计
					设备费	安装费	设备费
	第二部分 机电设备及安装工程	元					
	DN133*90° 钢制弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2.00			
	钢制133*110变径	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
2	西街九社3号机井港湾式泵池	座		1			
	潜水泵300QJW125-48(设计流量125m3/h, 扬程为48m, 电机功率25kw)（含配件）	套	潜水泵300QJW125-48（包含配件及设备基座），设备购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	水泵变频控制柜（45kw）	台	变频控制柜（45kw），设备购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	电缆YQS 0.6/1KV3*10mm²	m	电缆YQS 0.6/1KV3*10mm²，材料购置、运输、穿线、调试，零星材料购置，场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	18.00			
	DN133钢管（壁厚3.75mm）	m	DN133钢管（壁厚3.75mm），材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	12.00			
	DN133水表	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	钢法兰DN133	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2.00			
	DN133*90° 钢制弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	3.00			

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计
					设备费	安装费	设备费
	第二部分 机电设备及安装工程	元					
	钢制133*110变径	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
3	西街九社4号机井港湾式泵池	座		1			
	潜水泵300QJW125-48(设计流量125m3/h, 扬程为48m, 电机功率25kw)（含配件）	套	潜水泵300QJW125-48（包含配件及设备基座），设备购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	水泵变频控制柜（45kw）	台	变频控制柜（45kw），设备购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	电缆YQS 0.6/1KV3*10mm ²	m	电缆YQS 0.6/1KV3*10mm ² ，材料购置、运输、穿线、调试，零星材料购置，场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	18.00			
	DN133钢管（壁厚3.75mm）	m	DN133钢管（壁厚3.75mm），材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	8.00			
	DN133水表	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	钢法兰DN133	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2.00			
	钢法兰DN110	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2.00			
	DN133*90° 钢制弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计
					设备费	安装费	设备费
	第二部分 机电设备及安装工程	元					
	钢制133*110变径	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2.00			
	DN125双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN110双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
4	西街九社6号机井港湾式泵池	座		1			
	DN160钢管（壁厚3.5mm）	m	DN160钢管（壁厚3.5mm），材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	5.20			
	DN160水表	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	PVC管道Φ160*0.63Mpa购安	m	PVC给水管Φ160*0.63MPa，材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	40.00			
	钢法兰DN110	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2.00			
	钢法兰DN160	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	6.00			

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计
					设备费	安装费	设备费
	第二部分 机电设备及安装工程	元					
	DN160双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN110双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	钢制160*110变径	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN160*90° 钢制弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	3.00			
	DN110*90° 钢制弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN160PVC法兰（含法兰头）	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2.00			
	DN160PVC弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	4			
	DN110钢制正三通	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
5	西街九社7号机井港湾式泵池	座		1			

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计
					设备费	安装费	设备费
	第二部分 机电设备及安装工程	元					
	DN133钢管（壁厚3.75mm）	m	DN133钢管（壁厚3.75mm），材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	11.00			
	DN133水表	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	钢法兰DN133	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	5.00			
	钢法兰DN110	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2.00			
	DN133*90° 钢制弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2.00			
	钢制133*110变径	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN125双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN110双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
6	西街九社8号机井港湾式泵池	座		1			
	DN160钢管（壁厚3.5mm）	m	DN160钢管（壁厚3.5mm），材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	6.00			
	DN160水表	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计
					设备费	安装费	设备费
	第二部分 机电设备及安装工程	元					
	PVC管道 Φ160*0.63Mpa 购安	m	PVC给水管 Φ160*0.63MPa，材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	24.00			
	钢法兰DN110	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	3.00			
	钢法兰DN160	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2.00			
	DN160双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN110双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	钢制160*110变径	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	钢制160*133变径	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN160*90° 钢制弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2.00			
	DN160PVC法兰（含法兰头）	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2.00			
	DN160PVC弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	4			
三	新华农场工程	座		8			
1	新华农场草业1号机井港湾式泵池	座		1			

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计
					设备费	安装费	设备费
	第二部分 机电设备及安装工程	元					
	DN200水表	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN160钢管（壁厚3.75mm）	m	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	7.00			
	DN200双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN160*90° 钢制弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	PVC管道Φ200*0.63Mpa购安	m	PVC给水管Φ200*0.63MPa，材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	3.00			
	钢制200*1600VC变径	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	钢制160*110变径	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN200PVC法兰（含法兰头）	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	4.00			
	DN200PVC正三通	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN200PVC直接	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00			
	DN200PVC弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2.00			
2	新华农场草业2号机井港湾式泵池	座		1			

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计
					设备费	安装费	设备费
	第二部分 机电设备及安装工程	元					
	DN160钢管（壁厚3.5mm）	m	DN160钢管（壁厚3.5mm），材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	5			
	DN160水表	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	PVC管道Φ160*0.63Mpa购安	m	PVC给水管Φ160*0.63MPa，材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	4			
	钢法兰DN160	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	3			
	DN160双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	钢制160*110变径	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	DN160*90° 钢制弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	DN160PVC法兰（含法兰头）	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	3			
	DN160PVC弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	DN160PVC正三通	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	DN160PVC直接	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计
					设备费	安装费	设备费
	第二部分 机电设备及安装工程	元					
3	新华农场草业3号机井港湾式泵池	座		1			
	DN160钢管（壁厚3.5mm）	m	DN160钢管（壁厚3.5mm），材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	5.3			
	DN160水表	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	PVC管道Φ160*0.63Mpa购安	m	PVC给水管Φ160*0.63MPa，材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	12			
	钢法兰DN160	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	3			
	DN160双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	钢制160*110变径	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	DN160*90° 钢制弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2			
	DN160PVC法兰（含法兰头）	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	DN160PVC弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	3			
4	新华农场草业4号机井港湾式泵池	座		1			

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计
					设备费	安装费	设备费
	第二部分 机电设备及安装工程	元					
	DN160钢管（壁厚3.5mm）	m	DN160钢管（壁厚3.5mm），材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	10.4			
	DN160水表	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	钢法兰DN160	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2			
	钢法兰DN110	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2			
	DN110双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	DN160双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	钢制160*110变径	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	DN160*90° 钢制弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2			
5	新华农场草业5号机井港湾式泵池	座		1			
	DN160钢管（壁厚3.5mm）	m	DN160钢管（壁厚3.5mm），材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	9.3			
	DN160水表	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计
					设备费	安装费	设备费
	第二部分 机电设备及安装工程	元					
	PVC管道 Φ160*0.63Mpa购安	m	PVC给水管 Φ160*0.63MPa，材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	10			
	钢法兰DN160	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	4			
	DN160双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	钢制160*110变径	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	DN160*90° 钢制弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2			
	DN160PVC法兰（含法兰头）	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2			
	DN160PVC弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	4			
6	新华农场草业6号机井港湾式泵池	座		1			
	DN160钢管（壁厚3.5mm）	m	DN160钢管（壁厚3.5mm），材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	10.8			
	DN160水表	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	钢法兰DN160	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	4			

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计
					设备费	安装费	设备费
	第二部分 机电设备及安装工程	元					
	DN160双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2			
	钢制160*110变径	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	DN160*90° 钢制弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2			
7	新华农场草业7号机井港湾式泵池	座		1			
	DN160钢管（壁厚3.5mm）	m	DN160钢管（壁厚3.5mm），材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	4.1			
	DN160水表	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	PVC管道Φ160*0.63Mpa购安	m	PVC给水管Φ160*0.63MPa，材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	77.5			
	钢法兰DN160	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	4			
	DN160双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	钢制160*110变径	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	DN160*90° 钢制弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	4			

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计
					设备费	安装费	设备费
	第二部分 机电设备及安装工程	元					
	DN160PVC法兰（含法兰头）	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2			
	DN160PVC弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
8	新华农场草业8号机井港湾式泵池	座		1			
	DN160钢管（壁厚3.5mm）	m	DN160钢管（壁厚3.5mm），材料购置、运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	10.3			
	DN160水表	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	钢法兰DN160	套	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2			
	DN160双法兰涡轮蝶阀（含螺栓）	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	钢制160*110变径	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	1			
	DN160*90° 钢制弯头	个	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2			
9	自动砂石过滤器（含配件）	组	材料购置运输、保管、安装、调试等，符合设计要求和相关行业规范要求	2			

(元)

安装费

[illegible]

(元)

安装费

--	--

1

(元)

安装费

□

--	--

--

--

(元)

安装费

[illegible][illegible]

(元)

安装费

[illegible]

(元)

安装费

[illegible]

(元)

安装费

--	--

--	--

--

□

--

--	--

--	--

--

(元)

安装费

[illegible][illegible]

(元)

安装费

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

(元)

安装费

[illegible][illegible]

(元)

安装费

--	--

--	--

--	--



--	--

10

(元)

安装费

--	--

--	--

--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

(元)

安装费

--	--

--

--

--

--

(元)

安装费

[illegible][illegible]

(元)

安装费

--	--

--	--

--	--

(元)

安装费

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--

--

(元)

安装费

[illegible][illegible]

(元)

安装费

[illegible]

(元)

安装费

[illegible][illegible]

(元)

安装费

(元)	
1	安装费
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

[illegible]

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	设备名称及规格	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计（元）	
					设备费	安装费	设备费	安装费
	第三部分 金属结构设备及安装工程	元						
一	明泉村工程	座		4.00				
1	明泉七社3号机井港湾式泵池	座		1.00				
	组合闸门	付	材料购置、运输、制作、安装、防腐、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	爬梯	kg	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	24.68				
	支渠拦污栅	付	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	安全防护支架	套	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00				
	螺栓、合页及其他零星材料	套	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00				
2	明泉七社4号机井港湾式泵池	座		1.00				
	组合闸门	付	材料购置、运输、制作、安装、防腐、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	爬梯	kg	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	24.68				

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	设备名称及规格	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计（元）	
					设备费	安装费	设备费	安装费
	支渠拦污栅	付	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	安全防护支架	套	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00				
	螺栓、合页及其他零星材料	套	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00				
3	明泉七社5号机井港湾式泵池	座		1.00				
	组合闸门	付	材料购置、运输、制作、安装、防腐、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	爬梯	kg	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	24.68				
	支渠拦污栅	付	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	安全防护支架	套	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00				
	螺栓、合页及其他零星材料	套	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00				
4	明泉七社6号机井港湾式泵池	座		1.00				

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	设备名称及规格	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计（元）	
					设备费	安装费	设备费	安装费
	组合闸门	付	材料购置、运输、制作、安装、防腐、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	爬梯	kg	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	24.68				
	支渠拦污栅	付	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	安全防护支架	套	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00				
	螺栓、合页及其他零星材料	套	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00				
二	西街村工程	元						
1	渠道工程	元						
(1)	钢制闸门（1.2*1）	副		1.00				
	钢制闸门（1.2*1）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（规范要求除锈后，金属热涂喷锌160um，再涂环氧封闭漆20um，然后涂环氧云铁防锈漆50um，最后涂改性环氧耐磨面漆80um）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	134.25				
	钢闸槽	kg	闸槽埋件、安装及完成该项目所需零星用工、材料等，符合设计要求和相关行业规范要求	78.13				

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	设备名称及规格	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计（元）	
					设备费	安装费	设备费	安装费
	钢支架	kg	支架制作及预埋、安装及完成该项目所需零星用工、材料等，符合设计要求和相关行业规范要求	32.44				
	1t手动螺杆启闭机	套	设备购置、运输、安装、调试等，材料为Q235B钢材或低合金结构钢，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00				
(2)	组合闸门	副		3.00				
	组合闸门	付	材料购置、运输、制作、安装、防腐、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
2	港湾式泵池工程	座		6				
(1)	西街九社2号机井港湾式泵池	座		1				
	小型调蓄池钢板卷管（δ8mm，含内外防腐处理）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（δ8mm，含内外防腐处理）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1305.96				
	钢盖板（δ3.5mm，含内外防腐处理）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（δ3.5mm，含内外防腐处理）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	100.06				
	组合闸门	付	材料购置、运输、制作、安装、防腐、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	爬梯	kg	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	24.68				
	支渠拦污栅	付	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	设备名称及规格	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计（元）	
					设备费	安装费	设备费	安装费
	螺栓、合页及其他零星材料	套	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1.00				
(2)	西街九社3号机井港湾式泵池	座		1				
	组合闸门	付	材料购置、运输、制作、安装、防腐、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	爬梯	kg	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	24.68				
	支渠拦污栅	付	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	安全防护支架	套	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	螺栓、合页及其他零星材料	套	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
(3)	西街九社4号机井港湾式泵池	座		1				
	小型调蓄池钢板卷管（δ8mm，含内外防腐处理）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（δ8mm，含内外防腐处理）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1305.96				
	钢盖板（δ3.5mm，含内外防腐处理）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（δ3.5mm，含内外防腐处理）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	100.06				

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	设备名称及规格	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计（元）	
					设备费	安装费	设备费	安装费
	组合闸门	付	材料购置、运输、制作、安装、防腐、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	爬梯	kg	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	24.68				
	支渠拦污栅	付	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	螺栓、合页及其他零星材料	套	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
(4)	西街九社6号机井港湾式泵池	座		1				
	组合闸门	付	材料购置、运输、制作、安装、防腐、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	爬梯	kg	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	24.68				
	支渠拦污栅	付	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	安全防护支架	套	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	螺栓、合页及其他零星材料	套	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	设备名称及规格	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计（元）	
					设备费	安装费	设备费	安装费
(5)	西街九社7号机井港湾式泵池	座		1				
	组合闸门	付	材料购置、运输、制作、安装、防腐、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	爬梯	kg	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	24.68				
	支渠拦污栅	付	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	安全防护支架	套	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	螺栓、合页及其他零星材料	套	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
(6)	西街九社8号机井港湾式泵池	座		1				
	小型调蓄池钢板卷管（δ8mm，含内外防腐处理）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（δ8mm，含内外防腐处理）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1305.96				
	钢盖板（δ3.5mm，含内外防腐处理）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（δ3.5mm，含内外防腐处理）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	100.06				
	组合闸门	付	材料购置、运输、制作、安装、防腐、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	设备名称及规格	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计（元）	
					设备费	安装费	设备费	安装费
	爬梯	kg	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	24.68				
	支渠拦污栅	付	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	螺栓、合页及其他零星材料	套	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
三	新华农场工程	座		8				
1	新华农场草业1号机井港湾式泵池	座		1				
	小型调蓄池钢板卷管（δ8mm，含内外防腐处理）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（δ8mm，含内外防腐处理）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1305.96				
	钢盖板（δ3.5mm，含内外防腐处理）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（δ3.5mm，含内外防腐处理）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	100.06				
	组合闸门	付	材料购置、运输、制作、安装、防腐、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	爬梯	kg	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	24.68				
	支渠拦污栅	付	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	设备名称及规格	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计（元）	
					设备费	安装费	设备费	安装费
	螺栓、合页及其他零星材料	套	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
2	新华农场草业2号机井港湾式泵池	座		1				
	小型调蓄池钢板卷管（δ 8mm，含内外防腐处理）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（δ 8mm，含内外防腐处理）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1305.96				
	钢盖板（δ 3.5mm，含内外防腐处理）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（δ 3.5mm，含内外防腐处理）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	100.06				
	组合闸门	付	材料购置、运输、制作、安装、防腐、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	爬梯	kg	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	24.68				
	支渠拦污栅	付	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	螺栓、合页及其他零星材料	套	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
3	新华农场草业3号机井港湾式泵池	座		1				
	小型调蓄池钢板卷管（δ 8mm，含内外防腐处理）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（δ 8mm，含内外防腐处理）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1305.96				

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	设备名称及规格	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计（元）	
					设备费	安装费	设备费	安装费
	钢盖板（δ 3.5mm，含内外防腐处理）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（δ 3.5mm，含内外防腐处理）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	100.06				
	组合闸门	付	材料购置、运输、制作、安装、防腐、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	爬梯	kg	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	24.68				
	支渠拦污栅	付	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	螺栓、合页及其他零星材料	套	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
4	新华农场草业4号机井港湾式泵池	座		1				
	小型调蓄池钢板卷管（δ 8mm，含内外防腐处理）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（δ 8mm，含内外防腐处理）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1305.96				
	钢盖板（δ 3.5mm，含内外防腐处理）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（δ 3.5mm，含内外防腐处理）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	100.06				
	组合闸门	付	材料购置、运输、制作、安装、防腐、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	爬梯	kg	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	24.68				

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	设备名称及规格	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计（元）	
					设备费	安装费	设备费	安装费
	支渠拦污栅	付	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	螺栓、合页及其他零星材料	套	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
5	新华农场草业5号机井港湾式泵池	座		1				
	小型调蓄池钢板卷管（δ 8mm，含内外防腐处理）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（δ 8mm，含内外防腐处理）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1305.96				
	钢盖板（δ 3.5mm，含内外防腐处理）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（δ 3.5mm，含内外防腐处理）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	100.06				
	组合闸门	付	材料购置、运输、制作、安装、防腐、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	爬梯	kg	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	24.68				
	支渠拦污栅	付	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	螺栓、合页及其他零星材料	套	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
6	新华农场草业6号机井港湾式泵池	座		1				

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	设备名称及规格	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计（元）	
					设备费	安装费	设备费	安装费
	小型调蓄池钢板卷管（δ 8mm，含内外防腐处理）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（δ 8mm，含内外防腐处理）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1305.96				
	钢盖板（δ 3.5mm，含内外防腐处理）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（δ 3.5mm，含内外防腐处理）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	100.06				
	组合闸门	付	材料购置、运输、制作、安装、防腐、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	爬梯	kg	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	24.68				
	支渠拦污栅	付	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	螺栓、合页及其他零星材料	套	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
7	新华农场草业7号机井港湾式泵池	座		1				
	小型调蓄池钢板卷管（δ 8mm，含内外防腐处理）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（δ 8mm，含内外防腐处理）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1305.96				
	钢盖板（δ 3.5mm，含内外防腐处理）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（δ 3.5mm，含内外防腐处理）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	100.06				
	组合闸门	付	材料购置、运输、制作、安装、防腐、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

编号	设备名称及规格	单位	技术参数	数量	单价（元）		合计（元）	
					设备费	安装费	设备费	安装费
	爬梯	kg	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	24.68				
	支渠拦污栅	付	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	螺栓、合页及其他零星材料	套	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
7	新华农场草业7号机井港湾式泵池	座		1				
	小型调蓄池钢板卷管（δ8mm，含内外防腐处理）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（δ8mm，含内外防腐处理）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1305.96				
	钢盖板（δ3.5mm，含内外防腐处理）	kg	材料购置、运输、制作、安装、防腐（δ3.5mm，含内外防腐处理）、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	100.06				
	组合闸门	付	材料购置、运输、制作、安装、防腐、调试，施工场地清理等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	爬梯	kg	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	24.68				
	支渠拦污栅	付	材料购置(角铁25*3mm)、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				
	螺栓、合页及其他零星材料	套	材料购置、运输、加工、安装、场内材料运输等，符合设计要求和相关行业规范要求	1				

临泽县梨园河灌区（新华片区）地下水超采治理水源置换工程招标工程量清单

[illegible]