

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：高台县罗城灌区水资源配置管理系统建设项目



一、工程概况

1. 建设规模：建筑面积：109.71平方米，建设地点：张掖市高台县。
2. 占地面积：109.71平方米；建筑高度：5.37米，层高：3.6米，层数：一层，结构形式：框架；基础类型：弹性地基梁。
3. 本期工程范围包括：建筑与装饰工程、给排水工程、暖通工程、电气工程、室外建筑工程、室外安装工程、拆除工程以及图纸范围内所有内容。

二、编制依据

1. 本工程依据《甘肃省建设工程费用计价规则》DBJD25-313-2026工程量清单计价办法，根据财审结果与施工设计图计算实物工程量。
2. 《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500—2024
3. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024
4. 《甘肃省建设工程费用计价规则》DBJD25-313—2026（甘建价（2026）23号）
5. 《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》DBJD25-44—2013 及《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》DBJD25-67—2019 张掖地区基价
6. 张掖市住房和城乡建设局《张掖市2026年1—2月建设工程材料信息价及人工信息价》高台县价格表
7. 本工程招标文件、招标答疑、施工图纸及地质勘察报告
8. 国家及甘肃省现行标准规范、标准图集

三、计量与清单编制说明

1. 清单项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则执行 GB/T 50854—2024；同一单项工程项目编码不得重码，计量单位保持唯一。
2. 模板工程已纳入分部分项工程量清单，不在措施项目列项。
3. 措施项目取消单价措施费，全部按“项”计算、按总价计价；由发包人提供设计图纸的措施项目，列入分部分项清单。
4. 项目特征以施工工艺、材料规格为核心描述；未描述但按规范、图纸必须完成的工作内容，视为已含在综合单价内。
5. 挖、填方均按开挖前天然密实状态计算；工程量以施工图纸及设计说明为准。
6. 辅助工序、搭接、损耗、材料场内运输等费用，投标人应在综合单价中综合考虑，结算不另增加。

四、措施项目

1. 本工程为单层框架、建筑面积 109.71m²，措施项目按“项”计列，包括：脚手架工程、垂直运输、施工排水（如有）、冬雨季施工增加费等。
2. 智慧工地费不计取，本清单未列该项，投标人亦不得另行报价。

五、计价程序与费用标准

工程造价 = 分部分项工程费 + 措施项目费 + 其他项目费 + 增值税

增值税 = (分部分项工程费 + 措施项目费 + 其他项目费 - 专业工程暂估价) × 9%

5.1 取费基础

以分部分项工程中的人工费 + 机械费为计算基础。

5.2 安全生产费包含内容（13项）

安全防护设施完善改造维护（临时用电系统防护、洞口临边防护、机械设备安全防护、高处及交叉作业防护）；

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：高台县罗城灌区水资源配置管理系统建设项目



- (1) 应急救援装备配置与维护保养、逃生避难设施、应急队伍与预案演练；
- (2) 重大危险源检测评估监控、风险分级管控与隐患整改；
- (3) 安全检查评价咨询与标准化建设；
- (4) 安全防护用品配备更新；
- (5) 安全标志购置与宣传教育；
- (6) 安全生产四新技术推广；
- (7) 安全设施及特种设备检测检验；
- (8) 建筑工人实名制；
- (9) 施工现场围挡安拆维修摊销；
- (10) 安全资料与超一定规模危大工程专项方案论证；
- (11) 安全生产责任保险；
- (12) 与安全生产直接相关的其他费用。

5.3 环境保护费包含内容（8项）

- (1) 裸土及易起尘物料覆盖密闭；
- (2) 车辆出入口冲洗平台、洗车槽及运输覆盖；
- (3) 密闭式垃圾站与封闭容器；
- (4) 喷淋、雾炮、道路硬化清扫及湿法作业；
- (5) 降噪防扰民；
- (6) 污染源控制与生活垃圾清运外运；
- (7) 扬尘监测软硬件及管理；
- (8) 与环境保护直接相关的其他费用。

六、人工、材料、机械价格取定

人工单价：按 DBJD25-313—2026 计取，包含基本工资、绩效工资、津贴补贴，以及纳入人工单价的职工福利费、劳动保护费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费。具体执行《张掖市2026年7—8月建设工程人工信息价》高台县价格中适用 DBJD25-313—2026 的口径。

材料价格：按同期《张掖市建设工程材料信息价》高台县价格（除税价）计入；信息价缺项材料按市场询价计入。

机械台班：按《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额》及同期机械租赁信息价执行。

七、其他项目清单说明

项目

金额 / 说明

暂列金额

23,000.00 元，用于招标时尚未确定或详细说明的工程、服务及可能的合同价款调整

八、其他需要说明的问题

本清单工程量为招标图纸工程量，结算时按实际完成并验收合格的工程量调整。

投标人应结合现场踏勘、地质勘察报告、施工组织设计自主报价，综合单价包含一定范围内的风险费用。

投标人不得对安全生产费、环境保护费及增值税进行让利或下浮，否则按无效投标处理。

施工过程结算按国家及甘肃省相关规定推行，具体节点与比例见合同条款。

本清单未尽事宜，按 GB/T 50500—2024、GB/T 50854—2024 及 DBJD25-313—2026 执行。

九、清单文件组成

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：高台县罗城灌区水资源配置管理系统建设项目

1. 招标工程量清单封面及编制说明
2. 分部分项工程量清单与计价表（含拆除工程补充项目）
3. 措施项目清单与计价表
4. 其他项目清单与计价汇总表



注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

第 1 页 共 1 页

金額 (元)

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

注：1 专业工程暂估价为己含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

第 1 页 共 1 页

金額 (元)

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程按本表汇总计算。

第 1 页 共 1 页

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

标段：信息设备用房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:断热复合保温砌块（聚苯板芯） 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:300mm 4. 砂浆强度等级:按照设计图纸要求	m3	41.31		
2	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:Ma5专用砂浆及设计要求	m3	2.03		
3	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu20混凝土实心砖 2. 基础类型:基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	23.7		
		屋面					
本页小计							

标段：信息设备用房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010902001001	水泥砂浆保护层 屋面	1. 20mm1:3水泥砂浆面层（内配Φ1镀锌钢丝网，每块980X980，网孔25；每1m见方设分格缝，用10X20木条分缝，砂浆抹平后分格木条不取出） 2. 0.4mm厚聚乙烯膜 3. 6mm2道3.0mm厚弹性体（SBS）改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 4. 最薄处30mm厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 5. 50mm热固型改性聚苯板 6. 1.5mm聚氨酯防水涂料隔汽层 7. 钢筋混凝土屋面板，随打随抹平。 8. 满足设计图纸要求	m2	63.44		
本页小计							

标段：信息设备用房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010902001002	树脂瓦屋面	1. 树脂瓦用带橡胶垫圈的自攻螺钉与檩条固定 2. 60X40X3mm钢檩条@660mm，中距或按瓦材规格，用M8x80胀锚螺栓固定在钢梁上，由厂家配套供应 3. 三角形钢架（坡度30°）（含卧梁、立柱、钢梁，均由厂家配套供应） 4. 20mm1:3水泥砂浆面层（内配Φ1镀锌钢丝网，每块980X980，网孔25；每1m见方设分格缝，用10X20木条分缝，砂浆抹平后分格木条不取出） 5. 0.4mm厚聚乙烯膜 6. 4.0mm厚弹性体（SBS）改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 7. 20mm厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 8. 150mm热固型改性聚苯板 9. 1.5mm聚氨酯防水涂料隔汽层 10. 钢筋混凝土板。 11. 满足设计图纸要求	m2	108.8		
6	010902005001	屋面排水管	不锈钢排水管 直径100mm	m	14.4		
7	01B001	雨水口	1. 钢质防腐雨水口	个	4		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
		水包水外墙面					
本页小计							

 第 4 页 共 42 页
 金额 (元)
 综合单价 总价

标段：信息设备用房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
8	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 水泥砂浆抹灰 3. 其他要求: 满足设计图纸要求	m2	211.76		
9	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位: 外墙面 3. 腻子种类: 防水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙水包水涂料 5. 其他要求: 满足设计图纸要求	m2	211.76		
10	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙面 2. 保温隔热方式及材料名称: 外墙外保温 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度: 50mm厚岩棉板, 容重100kg/m³ 4. 其他要求: 满足设计图纸要求	m2	43.2		
		劈离砖勒脚					
11	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位: 外墙勒脚 2. 安装方式: 粘贴 3. 骨架材料种类、规格: 200*400墙面砖 4. 其他要求: 满足设计图纸要求	m2	23.16		
本页小计							

 第 5 页 共 42 页
 金额 (元)
 综合单价 总价

标段：信息设备用房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙面 2. 保温隔热方式及材料名称: 外墙外保温 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度: 50mm厚岩棉板, 容重100kg/m³ 4. 其他要求: 满足设计图纸要求	m²	3.74		
		内墙面					
13	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 水泥砂浆抹灰 3. 其他要求: 满足设计图纸要求	m²	194.49		
14	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位: 内墙面 3. 腻子种类: 普通腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍 5. 其他要求: 满足设计图纸要求	m²	194.49		
		楼地面装饰工程					
本页小计							

第 6 页 共 12 页
 金额 (元)

综合单价	THATYIYI	总价
------	----------	----

标段：信息设备用房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011102003001	采暖铺地砖保温地面	1. 10mm厚地砖面800X800层，DTG砂浆擦缝 2. 5mm厚DTA砂浆结合层 3. 界面剂1道 4. 50mm厚C20豆石混凝土填充层，上下配双向Φ6中距100，中间设置散热管，随打随抹平 5. 真空镀铝聚酯薄膜 6. 40mm厚热固型改性聚苯板 7. 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 8. 20mm厚DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层 9. 界面剂1道 10. 80mm厚C20混凝土垫层 11. 压实填土，压实系数不小于90% 12. 其他要求：满足设计图纸要求	m2	19.29		
本页小计							

第 7 页	共 12 页
金额 (元)	
综合单价	合价

标段：信息设备用房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	011109001001	防静电活动地板	1. 250mm高架空防静电陶瓷架空地板，600X600X30，金属支架（利用金属支架做防静电，由专业厂家施工内配导电网） 2. 混凝土密封封闭剂1道 3. 界面剂1道 4. 20mm厚DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层 5. 界面剂1道 6. 80mm厚C20混凝土垫层 7. 40mm厚热固型改性聚苯板 8. 0.2mm厚塑料薄膜浮铺 9. 压实填土，压实系数不小于90% 10. 其他要求：满足设计图纸要求	m2	74.1		
17	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格：10mm厚陶瓷地板，DTG砂浆勾缝 4. 其他要求：满足设计图纸要求	m2	9.56		
本页小计							

 第 8 页 共 42 页
 金额 (元)
 综合单价 总价

标段：信息设备用房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	011107004001	台阶-踏步	1. 10mm厚防滑地砖，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，合口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2. 20mm厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3. 界面剂1道 4. 80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5. 300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆），宽出面层100 6. 压实填土，压实系数 $\geq 93\%$ 7. 其他要求：满足设计图纸要求	m2	25.35		
19	010502029001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土夯实，宽出面层100 压实填土，压实系数 $> 93\%$ ，向外坡5% 2. 面层厚度:80mm厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 其他要求:满足设计图纸要求	m2	37.4		
		天棚工程					
20	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:天棚 2. 腻子种类:普通腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 4. 其他要求:满足设计图纸要求	m2	99.84		
		门窗工程					
本页小计							

标段：信息设备用房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门类型:1. 门框或扇外围尺寸:HD140系列穿条式断桥节能铝合金中空钢化玻璃外平开门 2. 其他要求:满足设计图纸要求	m2	12.87		
22	010801002001	钢质保温钢门	1. 门代号及洞口尺寸:套装木质装饰门(含门套、五金件、门锁、门吸) 2. 其他要求:满足设计图纸要求	m2	2.7		
23	010804007002	钢质防火门	1. 门类型:1. 门框、扇材质:钢质防火门(丙级) 2. 其他要求:满足设计图纸要求	m2	6.75		
24	010807001002	铝合金节能外平开门	1. 窗类型:HD70系列穿条式断桥节能铝合金中空玻璃平开窗(6高透光Low-E+12A+6无色+12A+6无色)(带纱窗) 2. 其他要求:满足设计图纸要求	m2	19.44		
25	010809001001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格:200宽10mm厚米白色人造微晶石窗台板 2. 其他要求:满足设计图纸要求	m2	2.16		
26	010807005002	不锈钢防盗栏	1. 框、扇材质及规格:不锈钢防盗栏带纱窗 2. 其他要求:满足设计图纸要求	m2	19.44		
		其他工程					
27	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:保温板线条 2. 其他要求:满足设计图纸要求	m	61		
本页小计							

第 10 页 共 12 页

金额 (元)	
综合单价	合价

标段：信息设备用房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010805006001	25mm厚500mm高铝合金定制挡鼠板	1. 框、扇材质:25mm厚500mm高铝合金定制挡鼠板 2. 其他要求:满足设计图纸要求	m2	1.25		
		土石方工程					
29	010102001001	土方开挖	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.45m 3. 备注:预留回填 4. 其他要求:满足设计图纸要求	m3	379		
30	010102007001	回填方	1. 填方部位:基坑 2. 材料品种:原状土 3. 密实度:达到设计要求	m3	300		
31	010102007003	基础换填	1. 填方部位:基坑 2. 材料品种:级配砂砾石 3. 密实度:达到设计要求	m3	216		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
32	010501001002	垫层	1. 基础形式:地基梁 2. 厚度:100 3. 材料品种、强度要求、配比:混凝土强度等级:C20 4. 其他要求:满足设计图纸要求	m3	9		
33	010502005001	C30钢筋砼弹性地基梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他要求:满足设计图纸要求	m3	32.2		
34	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度::20m以内 4. 其他要求:满足设计图纸要求	m3	10.5		
本页小计							

综合单价	合价

标段：信息设备用房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
35	010502011001	有梁板 (梁、板)	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度::20m以内 4. 其他要求:满足设计图纸要求	m3	23.1		
36	010502019001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 板名称:天沟(檐沟)、挑檐板 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C30 4. 泵送高度:20m以内 5. 其他要求:满足设计图纸要求	m3	5.7		
37	010503006001	过梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 砂浆(细石混凝土)种类及强度等级:细石砼C20灌缝 3. 其他要求:满足设计图纸要求	m3	1.6		
38	010401010001	砖地沟、明沟	1. 型号:甘12G4图集G-5 II, GB-7 II 2. 砖品种、规格、强度等级:红砖240*115*53mm 3. 沟截面尺寸:0.8m宽×1.2m深 4. 垫层材料种类、厚度:C20商砼 5. 沟底、沟侧壁抹灰:防水砂浆:防水砂浆 6. 盖板::钢筋混凝土预制盖板 7. 灌缝:细石砼C20灌缝 8. 其他要求:满足设计图纸要求	m	3		
39	010506002001	现浇构件钢筋制安	1. 钢筋种类、规格:HPB300 2. 其他要求:满足设计图纸要求	t	2.8		
本页小计							

第 12 页 共 12 页

金额 (元)

综合单价	合价
------	----

标段：信息设备用房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010506002002	现浇构件钢筋制安	1. 钢筋种类、规格：HRB400 2. 其他要求：满足设计图纸要求	t	6.5		
41	010602003002	屋面钢架钢材制安(Q235B)	1. 钢材品种、规格：(Q235B) 2. 安装高度：20m以内 3. 其他要求：满足设计图纸要求	t	2.2		
42	011003003002	防腐涂料	1. 涂刷部位：与土壤接触的混凝土构件 2. 刮腻子的种类、遍数：（300um厚环氧沥青） 3. 其他要求：满足设计图纸要求	m2	199.8		
		模板					
43	01B003	基础垫层	1. 模板：钢模或胶合板 2. 其他要求：满足设计图纸要求	m2	15		
44	01B004	矩形柱	1. 模板：钢模或胶合板 2. 其他要求：满足设计图纸要求	m2	105.8		
45	01B009	基础梁	1. 模板：钢模或胶合板 2. 其他要求：满足设计图纸要求	m2	59		
46	01B005	有梁板	1. 模板：钢模或胶合板 2. 其他要求：满足设计图纸要求	m2	216.92		
47	01B006	天沟、檐沟	1. 模板：钢模或胶合板 2. 其他要求：满足设计图纸要求	m2	37.52		
48	01B007	台阶	1. 模板：钢模或胶合板 2. 其他要求：满足设计图纸要求	m2	25.35		
本页小计							
合 计							

 第 1 页 共 1 页
 调整金额（
 备注

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

第 1 页 共 1 页

(元)	备注

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

第 1 页 共 1 页

备注

详见本标准第 4.2

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

周整金额上 (元)

备注

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

标段：信息设备用房

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

第 1 页 共 2 页

出	税率(%)	金额(元)

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 2 页

出	税率(%)	金额(元)

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金 额 (元)
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

 第 1 页 共 4 页
 金额 (元)
 综合单价: QUANTITY: 综合单价

标段：信息设备用房

[illegible]

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

第 1 页 共 1 页

(元)	备注

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

第 1 页 共 1 页

备注

详见本标准第 4.2

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 给排水工程

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

标段：信息设备用房

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

第 1 页 共 2 页

出	税率(%)	金额(元)

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

标段：信息设备用房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030108001001	轴流通风机	1. 名称:低噪声轴流风机 2. 规格:G=613m3/h N=0.025kW P=32Pa r=1450r/min 电压:220V/50Hz 3. 其他要求:满足设计图纸要求	台	1		
2	03B001	低温辐射型电暖器	1. 名称:低温辐射型电暖器 2. 型号:N=1500W 3. 备注:电暖器表面温度:平均温度<75℃; 最大温度≤90℃; 额定电压:220V 电暖器配温控器 4. 其他要求:满足设计图纸要求	个	4		
3	03B002	低温辐射型电暖器	1. 名称:低温辐射型电暖器 2. 型号:N=1000W 3. 备注:电暖器表面温度:平均温度<75℃; 最大温度≤90℃; 额定电压:220V 电暖器配温控器 4. 其他要求:满足设计图纸要求	个	1		
4	031001008001	地板辐射采暖 De20	1. 材质:阻氧型耐热聚乙烯（PE-RT II型）供暖管 2. 规格:de20×2.3 3. 压力试验及吹、洗设计要求:塑料管使用等级4级,管系列S4,工作压力0.8Mpa,使用寿命50年 4. 安装部位:地面 5. 介质:热水 6. 其他要求:满足设计图纸要求	m	85		
本页小计							

综合单价	合价

标段：信息设备用房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031007012001	集水器	1. 规格:1支路 2. 备注:包括分、集水干管、主关断阀、泄水阀、排气阀、支路关断阀和连接配件等 3. 其他要求:满足设计图纸要求	台	1		
6	031001002001	:镀锌钢管 DN20	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:水 6. 其他要求:满足设计图纸要求	m	1		
7	031001002004	:镀锌钢管 DN25	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:水 6. 其他要求:满足设计图纸要求	m	7		
8	031002001001	自动排气阀 DN20	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他要求:满足设计图纸要求	个	2		
9	031301003001	套管制作、安装	1. 名称:套管 2. 材质:钢质 3. 其他要求:满足设计图纸要求	个	2		
10	031008001001	采暖工程系统调试	1. 其他要求:满足设计图纸要求	系统	1		
本页小计							
合 计							

 第 1 页 共 1 页
 调整金额（
 备注

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

第 1 页 共 1 页

(元)	备注

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

第 1 页 共 1 页

备注

详见本标准第 4.2

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

周整金额上 (元)	备注

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

标段：信息设备用房

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

第 1 页 共 2 页

出	税率(%)	金额(元)

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

 第 1 页 共 4 页
 金额 (元)
 综合单价 总价

标段：信息设备用房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 安装方式:距地1.5m暗装 3. 其他要求:满足设计图纸要求	台	1		
2	030402011002	应急照明电源箱	1. 名称:配电箱 2. 安装方式:距地1.5m明装 3. 其他要求:满足设计图纸要求	台	1		
3	030413003001	吊杆式双管LED直管灯	1. 名称:吊杆式双管LED直管灯 2. 型号:AC220V 2x15W 3. 其他要求:满足设计图纸要求	套	15		
4	030413001001	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:AC220V 10W 3. 其他要求:满足设计图纸要求	套	2		
5	030413001002	感应式LED吸顶灯	1. 名称:吸顶式应急照明灯 2. 型号:AC220V 12W 3. 其他要求:满足设计图纸要求	套	1		
6	030413001003	出口指示灯	1. 名称:出口指示灯 2. 型号:2.5W LED 3. 类型:应急时间大于90分钟, 门框上安装 4. 其他要求:满足设计图纸要求	套	2		
7	030413001004	吸顶式应急照明灯	1. 名称:出口指示灯 2. 型号:2.5W LED 3. 类型:应急时间大于90分钟, 吸顶安装 4. 其他要求:满足设计图纸要求	套	2		
8	030413013001	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他要求:满足设计图纸要求	套	2		
本页小计							

标段：信息设备用房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030413013002	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m 4. 其他要求:满足设计图纸要求	套	3		
10	030413014001	暗装2+3极插座	1. 名称:2+3极插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他要求:满足设计图纸要求	套	20		
11	030410007001	总等电位接线箱	1. 名称:总等电位接线箱 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 其他要求:满足设计图纸要求	台	1		
12	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:电脑插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 其他要求:满足设计图纸要求	个	5		
13	030502002001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 其他要求:满足设计图纸要求	个	3		
14	030502001001	弱电接线箱	1. 名称:弱电接线箱 2. 安装方式:距地1.5m暗装 3. 其他要求:满足设计图纸要求	台	1		
15	030412004001	配线 ZR-BV-2.5	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV-2.5 3. 其他要求:满足设计图纸要求	m	210		
16	030412004002	配线 ZR-BV-4	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV-4 3. 其他要求:满足设计图纸要求	m	375		
本页小计							

第 3 页 共 4 页

金额 (元)	
综合单价	合价

标段：信息设备用房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
17	030409001001	电力电缆 ZR-YJV (4x35+1x16)	1. 名称::铜芯电力电缆 2. 型号: ZR-YJV (4x35+1x16) 3. 其他要求:满足设计图纸要求	m	100		
18	030412001001	镀锌钢管 SC15	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC15 4. 其他要求:满足设计图纸要求 5. 配置形式:暗配	m	60		
19	030412001002	镀锌钢管 SC20	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 其他要求:满足设计图纸要求 5. 配置形式:暗配	m	85		
20	030412001003	镀锌钢管 SC25	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 其他要求:满足设计图纸要求 5. 配置形式:暗配	m	120		
21	030412001004	镀锌钢管 SC65	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC65 4. 其他要求:满足设计图纸要求 5. 配置形式:暗配	m	100		
22	030410002001	接地母线 40*4镀锌扁钢	1. 名称:接地母线 2. 材质:40*4镀锌扁钢 3. 其他要求:满足设计图纸要求	m	30		
23	030410004001	避雷网	1. 名称:避雷导线 2. 避雷导线:φ12镀锌圆钢 3. 避雷支架:25x4镀锌扁钢 4. 其他要求:满足设计图纸要求	m	86		
本页小计							

标段：信息设备用房

[illegible]

 第 1 页 共 1 页
 调整金额（
 备注

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

第 1 页 共 1 页

(元)	备注

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

第 1 页 共 1 页

备注

详见本标准第 4.2

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

周整金额正 (元)

备注

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

标段：信息设备用房

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元） $B=A_2-A_1$
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

第 1 页 共 2 页

出	税率(%)	金额(元)

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

标段：信息设备用房

[illegible]

调整金额（	备注
-------	----

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

第 1 页 共 1 页

(元)	备注

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

第 1 页 共 1 页

备注

详见本标准第 4.2

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

周整金额主 (元)

备注

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

标段：信息设备用房

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

第 1 页 共 2 页

出	税率(%)	金额(元)

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

 第 1 页 共 4 页
 金额 (元)
 综合单价 总价

标段：信息设备用房

[illegible]

调整金额（	备注
-------	----

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

第 1 页 共 1 页

(元)	备注

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

第 1 页 共 1 页

备注

详见本标准第 4.2

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

周整金额上 (元)

备注

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

标段：信息设备用房

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

第 1 页 共 2 页

出	税率(%)	金额(元)

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

标段：信息设备用房

[illegible]

调整金额（	备注
-------	----

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

第 1 页 共 1 页

备注

详见本标准第 4.2

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 拆除工程

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

标段：信息设备用房

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

第 1 页 共 2 页

出	税率(%)	金额(元)

标段：信息设备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]