

工程项目清单汇总表

工程名称：张掖国家玉米种子产业园 标段：张掖国家玉米种子产业园科创
科创中心基础设施配套项目 中心基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：张掖国家玉米种子产业园
科创中心基础设施配套项目

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	给排水工程	
1.2	消防工程	
1.3	暖通工程	
1.4	电气工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R、DN80、S4 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒、压力试验	m	14		
2	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R、De40、S4 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒、压力试验	m	2		
3	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R、De32、S4 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒、压力试验	m	43		
4	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R、De25、S4 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒、压力试验	m	79.47		
5	031001008010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:PP-R、De20、S4 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒、压力试验	m	185		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031003003001	洗脸盆	1. 规格、类型:洗脸盆	组	24		
7	031003006002	大便器	1. 材质:坐式大便器	组	1		
8	031002011001	水表	1. 型号、规格:水表DN40 2. 连接形式:螺纹连接	组	1		
9	031002001001	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	1		
10	031002001003	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	1		
11	031002001005	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:De40	个	1		
12	031002001004	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DE32	个	2		
13	031002001002	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De20	个	31		
		排水					
14	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U管 DN100 3. 连接形式:粘结 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	46.52		
15	031001008011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U管 DN75 3. 连接形式:粘结 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	90		
16	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U管 DN50 3. 连接形式:粘结 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	89.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：给排水工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

工程项目清单汇总表

工程名称：消防工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	消火栓工程	
1.2	喷淋工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓工程					
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN150(含管件) 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	41.31		
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN70(含管件) 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道消毒、冲洗	m	15.3		
3	031002001007	金属阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2		
4	030901010002	室内消火栓	1. 名称:消火栓 2. 安装方式:距地1.1m 3. 型号、规格:1600*700*200	套	5		
5	030910001002	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:灭火器(MF/ABC4)	具	6		
6	031301005001	管道支架	1. 名称:管支架	kg	27.26		
		喷淋工程					
7	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:消毒、冲洗、压力	m	62.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN125 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:消毒、冲洗、压力	m	2		
9	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:消毒、冲洗、压力	m	35		
10	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:消毒、冲洗、压力	m	52.5		
11	030901001014	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:消毒、冲洗、压力	m	23.54		
12	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求	m	247		
13	030901001016	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求	m	196.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030901001017	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求	m	21		
15	030901001018	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求	m	48		
16	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位：室内 2. 材质、型号、规格：直立型闭式喷头	个	211		
17	030901006001	水流指示器	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	1		
18	030809001001	高压螺纹阀门	1. 类型：遥控信号阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	1		
19	031301005002	管道支架	1. 名称：管支架	kg	453.71		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：消防工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

工程名称: 消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

工程项目清单汇总表

工程名称: 暖通工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	排风工程	
1.2	新风工程	
1.3	排烟工程	
1.4	空调工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排风工程					
1	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500mm*250mm 5. 板材厚度: $\delta=1.0$ mm	m2	60.44		
2	030702001018	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200mm*160mm 5. 板材厚度: $\delta=1.0$ mm	m2	20.05		
3	030702001024	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200mm*200mm 5. 板材厚度: $\delta=1.0$ mm	m2	5.12		
4	030702001023	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:120mm*120mm 5. 板材厚度: $\delta=1.0$ mm	m2	8.05		
5	030702001019	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:250mm*200mm 5. 板材厚度: $\delta=1.0$ mm	m2	5.07		
6	030702001020	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400mm*200mm 5. 板材厚度: $\delta=1.0$ mm	m2	31.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030702001021	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500mm*200mm 5. 板材厚度: δ=1.0mm	m2	15.93		
8	030702001022	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500mm*320mm 5. 板材厚度: δ=1.0mm	m2	18.12		
9	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320mm*200mm 5. 板材厚度: δ=1.0mm	m2	21.41		
10	030702001015	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630mm*320mm 5. 板材厚度: δ=1.2mm	m2	114.65		
11	030702001017	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800mm*400mm 5. 板材厚度: δ=1.2mm	m2	18.38		
12	030108001001	风机	1. 名称:排风机 2. 规格:风量 2280m3/h, 功率 0.37kW/380V, 17kg , 风压 340Pa	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030108001002	风机	1. 名称:排风机 2. 规格:风量 3310m3/h, 功率 2. 2kW/380V, 71kg, 风压 632Pa	台	1		
14	030108001003	风机	1. 名称:排风机 2. 风量 4820m3/h, 功率 3kW/220V, 91kg, 风压 708Pa	台	1		
15	030108001006	风机	1. 名称:排风机 2. 规格:风量 风量 5910m3/h, 功率 3kW/380V, 91kg, 风压 698Pa	台	1		
16	030108001004	风机	1. 名称:排风机 2. 规格:风量 风量 8040m3/h, 功率 3kW/380V, 122kg, 风压 665Pa	台	1		
17	030108001005	风机	1. 名称:排风机 2. 规格:风量 4820m3/h, 功率 3kW/380V, 91kg, 风压 708Pa	台	2		
18	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 型号:280℃ 3. 规格:800*320	个	8		
19	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 型号:280℃ 3. 规格:1000*500	个	1		
20	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶排风口 2. 规格:700*500	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶排风口 2. 规格:900*600	个	5		
22	080707009001	支架、吊架	1. 名称:风机、风管支架 2. 材质:型钢	t	1058.13		
		新风工程					
23	030702001025	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500mm*1250mm 5. 板材厚度: $\delta=1.0$ mm	m2	109.52		
24	030702001035	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630mm*400mm 5. 板材厚度: $\delta=1.0$ mm	m2	42.29		
25	030702001036	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000mm*500mm 5. 板材厚度: $\delta=1.0$ mm	m2	15.9		
26	030702001041	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1100mm*500mm 5. 板材厚度: $\delta=1.0$ mm	m2	10.88		
27	030702001040	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:900mm*400mm 5. 板材厚度: $\delta=1.0$ mm	m2	8.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030702001037	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000mm*400mm 5. 板材厚度: δ=1.0mm	m2	51.24		
29	030702001028	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500mm*320mm 5. 板材厚度: δ=1.0mm	m2	18.12		
30	030702001029	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500mm*250mm 5. 板材厚度: δ=1.0mm	m2	24.89		
31	030702001034	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500mm*300mm 5. 板材厚度: δ=1.0mm	m2	4.64		
32	030702001039	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400mm*300mm 5. 板材厚度: δ=1.0mm	m2	4.9		
33	030702001030	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400mm*200mm 5. 板材厚度: δ=1.0mm	m2	25.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030702001031	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:160mm*120mm 5. 板材厚度: δ=1.0mm	m2	8.02		
35	030702001032	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:160mm*200mm 5. 板材厚度: δ=1.0mm	m2	9.07		
36	030702001033	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200mm*200mm 5. 板材厚度: δ=1.0mm	m2	5.77		
37	030702001038	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200mm*300mm 5. 板材厚度: δ=1.0mm	m2	27.9		
38	030702001045	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200mm*400mm 5. 板材厚度: δ=1.0mm	m2	18.36		
39	030702001046	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:250mm*400mm 5. 板材厚度: δ=1.0mm	m2	10.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030702001044	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200mm*320mm 5. 板材厚度: $\delta=1.0$ mm	m2	8.63		
41	030702001042	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:120mm*120mm 5. 板材厚度: $\delta=1.0$ mm	m2	6.29		
42	030702001043	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:160mm*160mm 5. 板材厚度: $\delta=1.0$ mm	m2	1.73		
43	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:2200*1800	个	1		
44	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:600*1100	个	1		
45	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:100*200	个	2		
46	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:200*200	个	3		
47	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:200*300	个	9		
48	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:200*400	个	5		
49	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:300*400	个	3		
50	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:300*500	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 400*900	个	1		
52	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 400*1100	个	1		
53	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 500*1100	个	2		
54	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 200*100	个	5		
55	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 400*400	个	1		
56	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 规格: 600*300	个	2		
57	030108001007	风机	1. 名称: 吊顶式新风机组 2. 规格: 风量5000m ³ /h, 功率2.95kW/380V, 1680×900×500(H)mm, 静压550Pa, 供热量28.71kW, 重量210kg	台	1		
58	030108001008	风机	1. 名称: 直膨式新风机组 2. 规格: 风量28000m ³ /h, 功率15kW/380V, 3352×2314×1496(H)mm, 机外余压520Pa, 制热量166.5kW, 重1100kg	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	030108001009	风机	1. 名称:全热新风交换机 2. 规格:风量1600m3/h, 功率650W/380V, 噪声55dB, 1200×940×490 (H)mm, 重量190kg,	台	1		
		排烟工程					
60	030702001047	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800mm*320mm 5. 板材厚度: δ=1.0mm	m2	48.85		
61	030702001048	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500mm*1000mm 5. 板材厚度: δ=1.0mm	m2	191.85		
62	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 型号:280℃ 3. 规格:800*320	个	4		
63	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 型号:280℃ 3. 规格:900*600	个	6		
64	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:防火排烟阀 2. 型号:280℃电信号开启 3. 规格:800*320	个	8		
65	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶排风口 2. 规格:700*500	个	6		
66	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶排风口 2. 规格:900*600	个	3		
		空调工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	030701003001	空调器	1. 名称:室内机 2. 规格:额定制冷量4.5kW,额定制热量5.0kW,功率104W/220V,风量480m3/h,25kg（包含附配件及冷媒管）	台	5		
68	030701003002	空调器	1. 名称:FXSP-56室内机 2. 规格:额定制冷量5.6kW,额定制热量6.3kW,功率151W/220V,风量894m3/h,32kg（包含附配件及冷媒管）	台	10		
69	030701003003	空调器	1. 名称:FXSP-71室内机 2. 规格:额定制冷量7.1kW,额定制热量8.0kW,功率151W/220V,风量894m3/h,32kg（包含附配件及冷媒管）	台	3		
70	030701003004	空调器	1. 名称:FXSP-80室内机 2. 规格:额定制冷量8.0kW,额定制热量9.0kW,功率151W/220V,风量894m3/h,32kg（包含附配件及冷媒管）	台	9		
71	030701003005	空调器	1. 名称:FXSP-112室内机 2. 规格:额定制冷量11.2kW,额定制热量12.5kW,功率228W/220V,风量1386m3/h,42kg（包含附配件及冷媒管）	台	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030701003006	空调器	1. 名称:FXSP-90室内机 2. 规格:额定制冷量9.0kW,额定制热量10.0kW,功率194W/220V,风量1176m3/h,40kg（包含附配件及冷媒管）	台	2		
73	030701003007	空调器	1. 名称:KT-1分体空调 2. 规格:制冷量8.8kW,功率2.89kW/220V,风量1830m3/h,能效比4.42（包含附配件及冷媒管）	台	1		
74	030701003008	空调器	1. 名称:SWJ-1室外机 2. 规格:额定制冷量101.5kW,额定制热量114kW,制冷功率28.55kW,制热功率29.1kW,380V,重量552kg（包含附配件及冷媒管）	台	1		
75	030701003009	空调器	1. 名称:SWJ-2室外机 2. 规格:额定制冷量169.5kW,额定制热量189kW,制冷功率47.4kW,制热功率47.4kW,380V,重量902kg（包含附配件及冷媒管）	台	1		
76	031001002001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 1.0MPa 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	6.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	031001002002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN32 1.0 MPa 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	75.39		
78	031001002003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN25 1.0 MPa 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗	m	212.65		
79	031001005001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:制冷剂管道 3. 规格、压力等级: 去磷无缝紫铜管 Φ15.88 4. 充水试验:每个凝水系统充满水后,以不渗漏为合格 5. 吹扫排污:应采用压力为(0.5~0.6)MPa(表压)的干燥压缩空气或氮气按系统顺序反复、多次吹扫,并应在排污口处设白色标识靶检查、直至无污物为止 6. 气密性试验:气密性试验应采用干燥压缩空气或氮气进行	m	242.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	031001005002	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:制冷剂管道 3. 规格、压力等级: 去磷无缝紫铜管 Φ19.05 4. 充水试验:每个凝水系统充满水后,以不渗漏为合格 5. 吹扫排污:应采用压力为(0.5~0.6)MPa(表压)的干燥压缩空气或氮气按系统顺序反复、多次吹扫,并应在排污口处设白色标识靶检查、直至无污物为止 6. 气密性试验:气密性试验应采用干燥压缩空气或氮气进行	m	6		
81	031001005003	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:制冷剂管道 3. 规格、压力等级: 去磷无缝紫铜管 Φ9.53 4. 充水试验:每个凝水系统充满水后,以不渗漏为合格 5. 吹扫排污:应采用压力为(0.5~0.6)MPa(表压)的干燥压缩空气或氮气按系统顺序反复、多次吹扫,并应在排污口处设白色标识靶检查、直至无污物为止 6. 气密性试验:气密性试验应采用干燥压缩空气或氮气进行	m	29.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	031001005004	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:制冷剂管道 3. 规格、压力等级: 去磷无缝紫铜管 Φ19.05 4. 充水试验:每个凝水系统充满水后,以不渗漏为合格 5. 吹扫排污:应采用压力为(0.5~0.6)MPa(表压)的干燥压缩空气或氮气按系统顺序反复、多次吹扫,并应在排污口处设白色标识靶检查、直至无污物为止 6. 气密性试验:气密性试验应采用干燥压缩空气或氮气进行	m	71.49		
83	031001005005	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:制冷剂管道 3. 规格、压力等级: 去磷无缝紫铜管 Φ34.93 4. 充水试验:每个凝水系统充满水后,以不渗漏为合格 5. 吹扫排污:应采用压力为(0.5~0.6)MPa(表压)的干燥压缩空气或氮气按系统顺序反复、多次吹扫,并应在排污口处设白色标识靶检查、直至无污物为止 6. 气密性试验:气密性试验应采用干燥压缩空气或氮气进行	m	48.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	031001005006	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:制冷剂管道 3. 规格、压力等级: 去磷无缝紫铜管 Φ28.58 4. 充水试验:每个凝水系统充满水后,以不渗漏为合格 5. 吹扫排污:应采用压力为(0.5~0.6)MPa(表压)的干燥压缩空气或氮气按系统顺序反复、多次吹扫,并应在排污口处设白色标识靶检查、直至无污物为止 6. 气密性试验:气密性试验应采用干燥压缩空气或氮气进行	m	50.27		
87	031001005007	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:制冷剂管道 3. 规格、压力等级: 去磷无缝紫铜管 Φ25.38 4. 充水试验:每个凝水系统充满水后,以不渗漏为合格 5. 吹扫排污:应采用压力为(0.5~0.6)MPa(表压)的干燥压缩空气或氮气按系统顺序反复、多次吹扫,并应在排污口处设白色标识靶检查、直至无污物为止 6. 气密性试验:气密性试验应采用干燥压缩空气或氮气进行	m	19.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	031001005008	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:制冷剂管道 3. 规格、压力等级: 去磷无缝紫铜管 Φ 6.35 4. 充水试验:每个凝 水系统充满水后,以 不渗漏为合格 5. 吹扫排污:应采用 压力为(0.5~0.6)MP a(表压)的干燥压缩 空气或氮气按系统顺 序反复、多次吹扫, 并应在排污口处设白 色标识靶检查、直至 无污物为止 6. 气密性试验:气密 性试验应采用干燥压 缩空气或氮气进行	m	186.93		
89	031001005009	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:制冷剂管道 3. 规格、压力等级: 去磷无缝紫铜管 Φ 12.7 4. 充水试验:每个凝 水系统充满水后,以 不渗漏为合格 5. 吹扫排污:应采用 压力为(0.5~0.6)MP a(表压)的干燥压缩 空气或氮气按系统顺 序反复、多次吹扫, 并应在排污口处设白 色标识靶检查、直至 无污物为止 6. 气密性试验:气密 性试验应采用干燥压 缩空气或氮气进行	m	30.57		
90	080707009002	支架、吊架	1. 名称:管道支架	t	997.65		
91	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:铝 箔橡塑保温 2. 绝热厚度:详见设 计说明 3. 管道外径:管道 Φ 57以下	m ³	5.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 18 页 共 18 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 暖通工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 暖通工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 暖通工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

工程名称: 暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

工程项目清单汇总表

工程名称: 电气工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称：1AL1-80kW-包含附配件 2. 规格:600*800*200	台	1		
2	030402011005	成套配电箱	1. 名称:AL-SY1-255kW-包含附配件 2. 规格:800*2200*400	台	1		
3	030402011002	成套配电箱	1. 名称:1AL1-1-10kW-包含附配件 2. 规格:400*600*160	台	1		
4	030402011003	成套配电箱	1. 名称:1AL-BG1-15kW-包含附配件 2. 规格:400*600*160	台	1		
5	030402011007	成套配电箱	1. 名称:AL-qh、AL-sp2、AL-sp1、AL-lh、AL-gw、AL-yp2-10KW-包含附配件 2. 规格:400*600*160	台	6		
6	030402011008	成套配电箱	1. 名称:AL-zz、AL-dy、AL-pz、AL-hs、AL-yp1、AL-tp-10KW-包含附配件 2. 规格:400*600*160	台	6		
7	030402011006	成套配电箱	1. 名称:AL-zz、AL-kz、AL-bz、AL-sj、AL-zz、AL-da-10kW-包含附配件 2. 规格:400*600*160	台	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030402011009	成套配电箱	1. 名称:AL-qx1、AL-qx2-10kw-包含附配件 2. 规格:400*600*160	台	2		
9	030402011010	成套配电箱	1. 名称:1AL-BG1-10kW-包含附配件 2. 规格:400*600*160	台	1		
10	030402011011	成套配电箱	1. 名称:AL-WL-10kW-包含附配件 2. 规格:400*600*160	台	1		
11	030402011012	成套配电箱	1. 名称:1AL-2-15kW-包含附配件 2. 规格:600*800*200	台	1		
12	030402011013	成套配电箱	1. 名称:1APK1-40kW-包含附配件 2. 规格:400*600*200	台	1		
13	030402011014	成套配电箱	1. 名称:WD-APZ1-100kW-包含附配件 2. 规格:600*800*400	台	1		
14	030409001011	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*185+1*95	m	1249.62		
15	030409001012	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-4x95+1x50	m	229.08		
16	030409001013	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x50+1x25	m	153.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030409001006	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x10	m	521.32		
18	030409001009	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x16	m	10		
19	030409001008	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x6	m	375.88		
20	030409001010	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x4	m	15		
21	030409001014	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*4	m	58		
22	030409001015	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*25	m	31.3		
23	030409001016	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*50	m	31.4		
24	030412004008	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:WDZ-BYJ-10mm2 3. 配线部位:管内穿线	m	69		
25	030412004006	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:WDZ-BYJ-4mm2 3. 配线部位:管内穿线	m	4274.82		
26	030412004007	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3. 配线部位:管内穿线	m	4417.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030412001020	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	838		
28	030412001021	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	13		
29	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	39		
30	030412001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格: JDG40 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	23.04		
31	030412001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	41		
32	030412001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1424.94		
33	030412001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	989.27		
34	030412003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200*300槽式	m	101.82		
35	030412003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:400*200槽式	m	192.92		
36	030412003008	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200*100槽式	m	96.27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	115.77		
38	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	531.79		
39	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	276		
40	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED双管灯 2. 规格:2x18W LED光源	套	26		
41	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:16w	套	85		
42	030413001005	普通灯具	1. 名称:LED长条平板灯 2. 规格:45w	套	121		
43	030413001003	普通灯具	1. 名称:LED防水防尘灯 2. 规格:5w	套	2		
44	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联开关 2. 安装方式:距地1.3米安装	套	16		
45	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地1.3米安装	套	20		
46	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:距地1.3米安装	套	6		
47	030413014001	插座	1. 名称:单相三极加两极安全型插座 2. 安装方式:暗装	套	262		
48	030413014002	插座	1. 名称:空调插座、冰箱插座 2. 安装方式:暗装	套	9		
49	030405015001	风扇	1. 名称:换气扇	台	3		
		防雷接地					
50	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线	m	83.19		
51	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB箱	台	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:WDZB-BYR-1*2.5	m	108.24		
		应急照明					
53	030402011015	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 -包含附件 2. 规格:740*480*210	台	1		
54	030405004001	控制器	1. 名称:应急照明控制器 2. 规格:1770*550*480	台	1		
55	030412001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	745.4		
56	030502003002	双绞线缆	电源线WDZN-RVSP-4x2.5mm²	m	745.4		
57	030413002004	装饰灯	1. 名称:非持续型壁灯 2. 型号:J-ZFJC-E5W-17B3	套	3		
58	030413002001	装饰灯	1. 名称:非持续型吸顶灯 2. 规格:J-ZFJC-E5W-17Z1	套	29		
59	030413002002	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯(安全出口)	套	10		
60	030413002003	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯(疏散出口)	套	10		
61	030413002005	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯(指示灯)	套	29		
62	030412006002	接线盒	1. 名称:金属接线盒	个	81		
		火灾报警					
63	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	73		
64	030412003011	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:50*100槽式	m	37.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	030412003012	桥架	1. 名称: 桥架 2. 规格: 300*100槽式	m	31.21		
66	030904003001	按钮	1. 名称: 消火栓报警按钮	个	12		
67	030904003002	按钮	1. 名称: 手动报警按钮	个	10		
68	030904005001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器	个	10		
69	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 消防广播	个	29		
70	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 输入输出模块	台	9		
71	030412006004	接线盒	1. 名称: 金属接线盒	个	81		
72	030412001016	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: sc20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	1170.59		
73	030412001017	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: sc25 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	662.72		
74	030502003003	双绞线缆	1. 名称: 防烟排烟风机硬拉线 2. 规格: WDN-KYJY-4x1.5	m	862.72		
75	030502003004	双绞线缆	1. 名称: 信号线 2. 规格: WDN-RYJS-2x1.5	m	1681.57		
76	030502003005	双绞线缆	1. 名称: 电源线 (消防模块箱连线、火灾声光报警器连线) 2. 规格: WDN-BYJ-2x1.5 (电源)	m	245.02		
		弱电					
77	030412003003	桥架	1. 名称: 桥架 2. 规格: 300*100槽式	m	302.31		
78	030412003004	桥架	1. 名称: 桥架 2. 规格: 400*200槽式	m	16.97		
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 电气工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	90000			详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		90000			—

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：电气工程

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：张掖国家玉米种子产业园科创中心基础设施配套项目

工程名称： 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			90000			
2.1	暂列金额			90000			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	90000			
合 计		-	-	90000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。