

总 说 明

工程名称：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

第 1 页 共 2 页

- 1、工程概况：
 - 1.1工程特征：本工程为维修改造项目。
 - 1.2施工现场实际情况：本工程位于本项目校园内，施工场地宽阔。
 - 1.3自然地理条件：土壤类别暂定综合类。
- 2、计价依据：
 - 2.1本项目工程量清单。
 - 2.2《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
 - 2.3《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013，《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013，《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、。
 - 2.4定额和基价套用：《甘肃省市政工程预算定额》（DBJD25-64-2018）张掖地区基价、《甘肃省安装工程预算定额地区基价》（DBJD25-68-2019）张掖地区基价、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》（DBJD25-67-2019）张掖地区基价。
 - 2.5、税金依据：按《甘肃省住房和城乡建设厅关于调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》（甘建价【2019】118号）号文进行调整。
 - 2.6取费类别：三类。
- 3、人工及材料价格调整：
 - 3.1人工信息价及材料信息价执行张掖市住房和城乡建设局关于发布《张掖市2026年1-2月建设工程材料信息价及人工信息价》的通知。
4. 工程招标范围和分包
 - 4.1 招标范围：蓝图以内的所有项目。
 - 4.2 拟分包项目：无。
- 5、招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无
- 6、混凝土搅拌方式：商品砼
- 7、其他需要说明的问题
 - 7.1 投标表格按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的统一格式和要求编制。
 - 7.2暂列金额及暂估价应按提供的暂列金额明细表及材料暂估单价表的内容填写。
 - 7.3规费按甘建公告〔2022〕201号文件计取。
- 8、质量标准：合格
- 9、税金计取标准为一般计税

总 说 明

工程名称：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

第 2 页 共 2 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031005003001	其他成品散热器	1. 材质、类型：壁挂对流电暖气 2. 型号、规格：DPN-20-2000W 3. 含固定支架及五金配件 4. 自带温控器	组	240				
2	030412001001	普通灯具	1. 名称：A型消防应急照明灯（自带蓄电池） 2. 型号：LED6W 3. 安装方式：吸顶	套	10				
3	030412004001	装饰灯	1. 名称：消防应急标志灯具-单面左向/向右 2. 规格：1W 3. 安装形式：距地0.5m	套	8				
4	030412004002	装饰灯	1. 名称：安全出口标志 2. 规格：3W 3. 安装形式：门上0.2m	套	8				
5	030412005001	普通灯具	1. 名称：浅扁圆感应式自动控制发光二极管灯 2. 型号：25W、自带蓄电池，持续放电时间大于60分钟 3. 安装方式：吸顶	套	10				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与
能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心
小学公寓楼维修改造项目

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		墙体拆除及砌筑							
1	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:加气块砌体拆除 2.砌体材质:加气块砌体 3.废料运距:由投标人自行勘察现场,根据施工现场实际情况自行考虑拆除方案,自行决定运距,自行决定报价(工程结算再不调整运距)	m3	9.74				
2	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	5.62				
3	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送高度:20米以内	m3	0.36				
4	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢	t	0.027				
5	011702009001	过梁	1.模板类型:过梁模板	m2	5.4				
6	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	50.6				
7	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:水泥砂浆墙面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.刮腻子要求:防水腻子 4.涂料品种、	m2	58.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改
善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼
城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			喷刷遍数:内墙乳胶漆2遍						
		分部小计							
		1号室外楼梯							
8	010101002003	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:4m内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	48.33				
9	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:基坑挖方土	m3	31.81				
10	010101002004	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:4m内 3. 弃土运距:由投标人自行勘察现场, 自行根据施工现场实际情况决定开挖方式, 自行考虑运距, 决定报价 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	21.03				
11	010103001004	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:换填基础砂夹	m3	16.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			石 2. 填方材料品种：砂夹石 3. 备注：压实度达到规范要求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实						
12	010501001002	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20素混凝土 3. 泵送高度20米以内 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.08				
13	011702001003	垫层模板	[项目特征] 1. 基础类型：垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	2.46				
14	010501004002	满堂基础	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20米以内 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	14.18				
15	011702001004	基础模板	1. 基础类型：筏板基础模板	m2	12.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	010502001002	矩形柱	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20米以内 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.13				
17	011702002002	矩形柱模板	[项目特征] 1. 模板类型：矩形柱模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	10.08				
18	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20米以内	m3	1.52				
19	011702005002	基础梁	1. 模板类型：矩形梁模板	m2	15.2				
20	010515001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级钢）Φ6~10 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.228				
21	010515001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢	t	0.989				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			(三级钢)HRB400E Φ12~14 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）						
22	010515001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三级钢)HRB400E Φ16~25 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.227				
23	010516002002	预埋铁件	1. 规格:预埋件及钢筋	t	0.329				
24	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:型钢 3. 单根柱质量:3t以内 4. 具体做法:详见设计图纸	t	4.197				
25	010604001002	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:型钢 3. 单根质量:3t以内 4. 具体做法:详见设计图纸	t	2.695				
26	010606002002	钢檩条	1. 类型:钢檩条 2. 钢材品种、规格:型钢 3. 单根质量:3t以内 4. 具体做法:详见设计图纸	t	0.256				
27	010606008002	钢梯	1. 钢材品种、规格:5mm厚花	t	2.551				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			纹钢板 2. 钢梯形式:踏步式						
28	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:楼梯 2. 扶手材料种类、规格:不锈钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格:不锈钢管栏杆 4. 其他:1100mm高不锈钢楼梯栏杆	m	16.85				
29	010606005002	钢墙架	1. 钢材品种、规格:热镀锌方管	t	1.258				
30	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:100厚彩钢岩棉夹芯板	m2	30.11				
31	011407005004	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称:钢柱 2. 防火等级要求:2.5小时	t	4.197				
32	011407005005	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称:钢梁 2. 防火等级要求:1.5小时	t	4.209				
33	011407005006	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称:钢板 2. 防火等级要求:1小时	t	2.551				
		分部小计							
		1号室外楼梯内外装饰							
34	011207001003	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:保温装饰一体板	m2	127.62				
35	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:金属复合装	m2	180.67				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			饰板内墙面，燃烧性能等级为A						
36	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：矿棉板吊顶	m2	23.46				
37	011106002003	块料楼梯面层（平台）	1、10厚地砖面层（防滑耐磨地砖），DTG砂浆擦缝5厚DTA砂浆面剂1道 2、50厚C25混凝土，内配6@150钢筋网片	m2	48.51				
38	011106002004	块料楼梯面层（楼梯台阶）	1、10厚地砖面层（防滑耐磨地砖），DTG砂浆擦缝5厚DTA砂浆面剂1道 2、50厚C25混凝土，内配6@150钢筋网片 3. 含垫层模板	m2	22.72				
		分部小计							
		2号室外楼梯内外装饰							
39	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：保温装饰一体板	m2	127.62				
40	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：金属复合装饰板内墙面，燃烧性能等级为A	m2	180.67				
41	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：矿棉板吊顶	m2	23.46				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
42	011106002001	块料楼梯面层（平台）	1、10厚地砖面层(防滑耐磨地砖),DTG砂浆擦缝5厚DTA砂浆面剂1道 2、50厚C25混凝土,内配6@150钢筋网片	m2	48.51				
43	011106002002	块料楼梯面层（楼梯台阶）	1、10厚地砖面层(防滑耐磨地砖),DTG砂浆擦缝5厚DTA砂浆面剂1道 2、50厚C25混凝土,内配6@150钢筋网片 3.含垫层模板	m2	22.72				
		分部小计							
		2号室外楼梯							
44	010101002001	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:4m内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.运输	m3	48.33				
45	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:基坑挖方土	m3	31.81				
46	010101002002	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:4m内 3.弃土运距:由投标人自行勘	m3	21.03				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			察现场，自行根据施工现场实际情况决定开挖方式，自行考虑运距，决定报价 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输						
47	010103001002	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求：换填基础砂夹石 2. 填方材料品种：砂夹石 3. 备注：压实度达到规范要求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	16.52				
48	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20素混凝土 3. 泵送高度20米以内 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.08				
49	011702001001	垫层模板	[项目特征] 1. 基础类型：垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	2.46				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等						
50	010501004001	满堂基础	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20米以内 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	14.18				
51	011702001002	基础模板	1. 基础类型：筏板基础模板	m2	12.1				
52	010502001001	矩形柱	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20米以内 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.13				
53	011702002001	矩形柱模板	[项目特征] 1. 模板类型：矩形柱模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	10.08				
54	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20	m3	1.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			米以内						
55	011702005001	基础梁	1. 模板类型:矩形梁模板	m2	15.2				
56	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三级钢) Φ6~10 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.228				
57	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三级钢)HRB400E Φ12~14 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.989				
58	010515001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三级钢)HRB400E Φ16~25 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.227				
59	010516002001	预埋铁件	1. 规格:预埋件及钢筋	t	0.329				
60	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:型钢 3. 单根柱质量:3t以内 4. 具体做法:详	t	4.197				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见设计图纸						
61	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:型钢 3. 单根质量:3t以内 4. 具体做法:详见设计图纸	t	2.695				
62	010606002001	钢檩条	1. 类型:钢檩条 2. 钢材品种、规格:型钢 3. 单根质量:3t以内 4. 具体做法:详见设计图纸	t	0.256				
63	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板 2. 钢梯形式:踏步式	t	2.551				
64	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:屋面 2. 扶手材料种类、规格:不锈钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格:不锈钢管栏杆 4. 其他:1100mm高不锈钢楼梯栏杆	m	16.85				
65	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:热镀锌方管	t	1.258				
66	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:100厚彩钢岩棉夹芯板	m2	30.11				
67	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称:钢柱 2. 防火等级要求:2.5小时	t	4.197				
68	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称:钢梁 2. 防火等级要	t	4.209				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			求:1.5小时						
69	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称:钢板 2. 防火等级要求:1小时	t	2.551				
		分部小计							
		门窗更换							
70	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:铝合金门窗拆除 2. 废料运距:由投标人自行勘察现场,根据施工现场实际情况自行考虑拆除方案,自行决定运距,自行决定报价(工程结算再调整运距)	m2	88.11				
71	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:乙级钢质防火门 2. 备注:投标报价包含门框灌浆费用	m2	21.6				
72	010802001001	肯德基门	1. 门代号及洞口尺寸:肯德基门 2. 门框、扇材质:肯德基门(带亮子,兼自然排烟窗,外开上悬自然排烟窗,开启角度大于70度,距地1.5米设手动开启装置) 3. 玻璃品种、厚度:安全玻璃	m2	19.43				
73	010805005001	全玻自由门	1. 框材质:铝合金玻璃门	m2	7.2				
74	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:见门窗	m2	32.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			表 2. 框、扇材质： 断桥隔热铝合金 平开窗60系列 3. 玻璃品种、厚度： (6low-E+12A+6) 4. 窗户开启扇安装 配套平开加厚带锁 金刚网纱窗 5. 含安装所需全部 五金配件，满足 正常使用要求						
75	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸： 见门窗表 2. 框、扇材质： 断桥隔热铝合金 平开窗60系列（ 自然排烟窗）， 外开上悬自然排烟窗 （开启角度大于70度， 距地1.5米设手动开启 装置） 3. 玻璃品种、厚度： (6low-E+12A+6) 4. 窗户开启扇安装 配套平开加厚带锁 金刚网纱窗 5. 含安装所需全部 五金配件，满足 正常使用要求 ， 6. 投标报价包含 手动开启装置	m2	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

标段：高台县2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（一期）-高台县骆驼城镇中心小学公寓楼维修改造项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：