


临泽县农业农村局临泽县蓄禽  
粪污资源化利用整县推进规模  
猪场沉淀池建设项目临泽县银  
都农牧有限责任公司-沉淀池 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2026 年 3 月 26 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污  
资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设  
项目临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀  
池

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A.1	土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:14m内	m3	34574.46				
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	52.4				
3	010103002001	余方弃置	1. 弃土运距:自行考虑	m3	34522				
		分部小计							
	A.4	砌筑工程							
4	010401003001	实心砖墙	1. 部位:地下室外墙保护层 2. 砖品种、规格、强度等级:120mm机制红砖	m3	431.81				
		分部小计							
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程							
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其它说明:含泵送	m3	186.43				
6	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:安全护栏基础	m3	1.13				
7	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20素混凝土柱墩 3. 部位:安全护栏基础	m3	2.36				
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼	m3	34.88				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 其它说明:含泵送						
9	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 其它说明:含泵送	m3	577.86				
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 其它说明:含泵送	m3	22.8				
11	010504001001	池壁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 其它说明:含泵送	m3	2240.26				
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	1.821				
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级 Φ6-Φ10	t	2.006				
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级 Φ12-Φ14	t	6.818				
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级 Φ16-Φ25	t	287.67				
16	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:20mm以内	个	16549				
17	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直	个	7619				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			螺纹连接 2. 规格:20mm以内						
18	040602038001	集水井	1. 名称:集水井 铸铁篦子 2. 材料规格:Φ14螺纹钢、∠50*5	m <sup>2</sup>	3				
19	010606008001	钢梯	1. 钢梯形式:爬式	t	1.196				
20	01B004	止水带	1. 3厚钢板止水带	m	193.6				
		分部小计							
		金属结构工程							
21	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B Φ194*8 2. 构件类型:钢柱 3. 防火要求:2.5h	t	1.394				
22	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q235B D32*2.5+D50*3.0 2. 构件类型:屋面系杆 3. 防火要求:1.5h	t	2.972				
23	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级Φ20	t	1.962				
24	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q235B D83*3.5 2. 构件类型:屋面系杆 3. 防火要求:1.5h	t	1.243				
25	010602001004	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q235B	t	23.332				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			D89*5.0、D50*3.0 2. 构件类型:钢架 3. 防火要求:1.5h						
26	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:托板	t	4.821				
27	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称:钢柱 2. 防火等级要求:2.5h	t	1.394				
28	011407005004	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称:除钢柱外其他部分 2. 防火等级要求:1.5h	t	34.33				
29	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.6厚压型彩钢板	m <sup>2</sup>	3299.6				
30	040901010003	螺栓	1. 螺栓种类:M24	套	304				
31	080207011001	钢栏杆	1. 钢材种类、规格、型号:20*20*1.5立杆、40*40*2.0横杆、50*50*2.5立柱 2. 油漆种类、刷漆遍数:防锈漆两遍	t	6.166				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
32	010904001004	底板外防水	1. 部位:底板外侧防水 2. 防水层数:>2.0mmTSR(超级)聚乙烯胎自粘改性沥青防	m <sup>2</sup>	1150.76				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			水卷材+水泥基渗透结晶型防水涂料						
33	010904001007	底板内防水	1. 部位:底板内侧防水 2. 防水层数:1.5mmDY-水泥基渗透型聚合物防水涂料 3. 找平层:5厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 保护层:25厚1:3水泥砂浆	m2	1063.37				
34	010904001001	池壁外侧防水	1. 部位:池壁外侧防水 2. 防水层数:1.5mmIPZ分子粘高分子防水卷材+1.5mmDY-水泥基渗透型聚合物防水涂料 3. 找平层:25厚1:3水泥砂浆	m2	3583.98				
35	010904001006	池壁内侧	1. 部位:池壁内侧防水 2. 防水层数:1.5mmDY-水泥基渗透型聚合物防水涂料 3. 找平层:5厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 保护层:25厚1:3水泥砂浆	m2	5527.23				
36	010904001009	集水坑防水	1. 部位:集水坑防水 2. 防水层数:>2.0mmTSR(超级)聚乙烯胎自粘改性沥青防水卷材+水泥基渗透结晶型防水涂料	m2	12.15				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污  
资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设  
项目临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀  
池

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		措施项目							
37	011702001002	基础	1.基础类型:垫层	m2	160.72				
38	011702001003	基础	1.基础类型:独立基础	m2	147.24				
39	011702001001	基础及集水坑	1.基础类型:筏板基础	m2	119.95				
40	011702002001	矩形柱	1.名称:矩形柱	m2	86.65				
41	011702011001	直形墙	1.名称:池壁	m2	5193.27				
42	011701002002	脚手架	1名称:脚手架	m2	1941.98				
43	011703001001	垂直运输	1.名称:垂直运输	m2	2892.8				
44	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:塔式起重机、履带式挖掘机	台次	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

















