

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：甘浚镇西洞村灾后重建安置区基础设施配套项目（二期）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		道路工程							
1	040203006001	沥青混凝土	1. 名称:沥青混凝土道路 2. 做法 :50mm厚中粒式混合沥青混凝土面层,碾压平整透层油150mm厚水泥稳定砂砾(水泥含量5%) 200mm厚水泥稳定砂砾(水泥含量3.5%) 100mm厚砂砾石素土夯实,压实系数≥0.97. 3. 油膏嵌缝、20厚涂沥青木板	m2	3131.81				
2	041001002001	拆除人行道	1. 面层拆除:透水砖拆除 2. 基层拆除:350mm厚基层拆除 3. 废料运输:自行考虑	m2	300				
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:60厚透水砖,密缝,1:1水泥砂浆填缝 2. 基础、垫层:材料品种、厚度: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,上撒素水泥 150厚C20混凝土随打随找平 200厚砂砾石分两层夯实 素土夯实,压实系数之0.97	m2	300				
4	041001001001	拆除路面	1. 面层拆除:150厚C25混凝土路面 2. 基层拆除:	m2	200				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：甘浚镇西洞村灾后重建安置区基础设施配套项目（二期）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			300厚天然级配砂石垫层 3. 废料运输: 自行考虑						
5	040203007001	水泥混凝土	1. 面层: 150厚C25混凝土路面, 分块捣制, 随打随抹平, 4-6M设分仓缝, 缝宽20 2. 做法: 300厚天然级配砂石垫层碾压素土夯实, 压实系数≥0.97 3. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	200				
		分部小计							
		电缆工程							
6	030408001001	电力电缆	1. 型号: YJV-0.6/1KV-3×35	m	300				
7	030408003001	电缆保护管	1. 材质: MPP110-FC	m	300				
8	030408001002	电力电缆	1. 型号: YJV-0.6/1KV-3×10	m	3200				
9	030408003002	电缆保护管	1. 材质: PE40-FC	m	3200				
10	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土	m3	4900				
11	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	4900				
		分部小计							
		措施项目							
12	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 压路机、沥青混凝土摊铺机、履带式挖	台·次	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段：甘浚镇西洞村灾后重建安置区基础设施配套项目（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程 标段：甘浚镇西洞村灾后重建安置区基础设施配套项目（二期） 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 市政工程

标段：甘浚镇西洞村灾后重建安置区基础设施配套项目（二期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：