工程量清单

项目名称:高台县南华镇2026年高标准农田建设项目

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
	建筑工程				
一	南华镇	亩	5900.00		
(一)	礼号村	亩	2900.00		
1	农田基础设施建设工程				
1.1	灌溉与排水工程				
1.1.1	水源工程				
1.1.1.1	1#塘坝（2.0万方）	座	1.00		
1.1.1.1.1	引水渠 U90(90*70)	米	139.00		
1.1.1.1.1.1	建筑物土方开挖	m3	81.315		
1.1.1.1.1.2	土方夯填	m3	55.60		
1.1.1.1.1.3	砂砾石垫层（级配料2-8cm）	m3	166.80		
1.1.1.1.1.4	C35砼预制渠	m3	5.56		
1.1.1.1.1.5	C35砼预制渠安装砌筑	m3	19.482		
1.1.1.1.1.6	C35砼预制渠运输	m3	23.074		
1.1.1.1.2	单向节制分水闸	座	2.00		
1.1.1.1.2.1	建筑物土方开挖	m3	15.68		
1.1.1.1.2.2	土方夯填	m3	11.62		
1.1.1.1.2.3	砂砾石垫层（级配料2-8cm）	m3	13.80		
1.1.1.1.2.4	C25细粒砼砌石	m3	10.28		
1.1.1.1.2.5	现浇C25砼 闸室	m3	5.90		
1.1.1.1.2.6	现浇C25钢筋砼 桥板	m3	0.14		
1.1.1.1.2.7	钢筋制安	t	0.02		
1.1.1.1.3	坝顶进水平板桥	座	1.00		
1.1.1.1.3.1	现浇C25砼 桥闸墩	m3	3.60		
1.1.1.1.3.2	现浇C25砼 底板	m3	1.50		
1.1.1.1.3.3	C25钢筋砼桥板预制安装	m3	0.81		
1.1.1.1.3.4	钢筋制安	t	0.11		
1.1.1.1.4	进水陡坡	座	1.00		
1.1.1.1.4.1	现浇C25钢筋砼 进水坡道	m3	35.52		
1.1.1.1.4.2	现浇C25砼 消力坎	m3	5.28		
1.1.1.1.4.3	钢筋制安	t	0.09		
1.1.1.1.5	消力池	座	1.00		

1.1.1.1.5.1	建筑物土方开挖	m3	7.40		
1.1.1.1.5.2	土方夯填	m3	2.60		
1.1.1.1.5.3	现浇C25钢筋砼 护底	m3	8.00		
1.1.1.1.5.4	现浇C25砼 消力池	m3	2.70		
1.1.1.1.5.5	钢筋制安	t	0.05		
1.1.1.1.6	塘坝土方工程				
1.1.1.1.6.1	塘坝土方挖运 运距500m	m3	26859.001		
1.1.1.1.6.2	坝体填筑	m3	225.36		
1.1.1.1.7	池底				
1.1.1.1.7.1	500mm厚块石固脚（100-250mm粒径）	m3	189.17		
1.1.1.1.7.2	40cm库底砂砾石盖重（膜上）	m3	722.98		
1.1.1.1.7.3	10cm厚粗砂垫层（膜上）	m3	218.58		
1.1.1.1.7.4	土工膜铺设 平铺 （250g/0.5/250g长丝）	m2	2185.805		
1.1.1.1.7.5	库底压实整平	m2	2185.805		
1.1.1.1.8	池壁				
1.1.1.1.8.1	30cm堆石 斜铺 （80-200mm）盖重	m3	1459.77		
1.1.1.1.8.2	10cm厚粗砂垫层 斜铺（膜上）	m3	511.367		
1.1.1.1.8.3	10cm厚砂砾石保护层 斜铺（膜上）	m3	511.367		
1.1.1.1.8.4	土工膜铺设 斜铺 （250g/0.5/250g长丝）	m2	5088.20		
1.1.1.1.8.5	10cm厚粗砂垫层 斜铺（膜下）	m3	511.367		
1.1.1.1.8.6	C30现浇砼防护网基础（0.3*0.3*0.4）	m3	3.85		
1.1.1.1.9	池顶路	米	355.00		
1.1.1.1.9.1	砂砾石路面（15cm厚，粒径≤40mm）	m2	1010.53		
1.1.1.1.10	出水口集水池（2个系统）				
1.1.1.1.10.1	建筑物土方开挖	m3	27.65		
1.1.1.1.10.2	土方夯填	m3	5.92		
1.1.1.1.10.3	现浇C25钢筋砼 底板	m3	4.97		
1.1.1.1.10.4	现浇C25钢筋砼 池壁	m3	4.56		
1.1.1.1.10.5	现浇C25钢筋砼 踏步	m3	5.94		
1.1.1.1.10.6	钢筋制安	t	0.32		
1.1.1.1.10.7	不锈钢筛网（孔径10mm）	m2	14.19		
1.1.1.1.11	护栏	米	320.70		
1.1.1.1.11.1	栏网购置及运输安装	延米	320.70		
1.1.1.1.12	首部管理房（2个系统）	m2	84.00		
1.1.1.1.12.1	土方开挖	m3	85.36		

1.1.1.1.12.2	土方夯填	m3	44.36		
1.1.1.1.12.3	C25钢筋混凝土现浇立柱	m3	2.63		
1.1.1.1.12.4	C25钢筋混凝土现浇顶圈梁	m3	2.02		
1.1.1.1.12.5	现浇C30砼 底圈梁	m3	2.15		
1.1.1.1.12.6	C25混凝土现浇室内地坪	m3	7.79		
1.1.1.1.12.7	C25混凝土现浇基础（条形基础）	m3	38.94		
1.1.1.1.12.8	砂砾石垫层（级配料2-8cm）	m3	27.72		
1.1.1.1.12.9	现浇C25砼 散水	m3	2.92		
1.1.1.1.12.10	C25混凝土现浇排水槽	m3	1.98		
1.1.1.1.12.11	M10水泥砂浆砌砖（管理房）	m3	26.18		
1.1.1.1.12.12	M10水泥砂浆抹面（内外墙）	m2	274.64		
1.1.1.1.12.13	C25混凝土现浇配电柜基础（0.8*0.6*0.2）	m3	0.19		
1.1.1.1.12.14	钢筋制安	t	1.62		
1.1.1.1.12.15	穿线管（DN20mm镀锌防锈钢管，含安装，架空式）	m	51.70		
1.1.1.1.12.16	排水管（Φ50PVC-u管）	m	10.00		
1.1.1.1.12.17	内外墙乳胶漆增白	m2	274.64		
1.1.1.1.12.18	彩钢屋面（0.5mm压型板含三角屋架等）	m2	106.60		
1.1.1.1.12.19	防盗安全门（1.5m*2.4m，标准板厚度≥1mm，框体板厚≥2mm，合页、门锁等部位板厚≥2mm，保温要求：K≤3.0）	樘	1.00		
1.1.1.1.12.20	防盗安全门（0.9m*2.4m，标准板厚度≥1mm，框体板厚≥2mm，合页、门锁等部位板厚≥2mm，保温要求：K≤3.0）	樘	1.00		
1.1.1.1.12.21	断桥隔热窗（1.5m*1.5m，50型，型材壁厚≥1.4mm，含不锈钢防盗网、纱窗）	套	6.00		
1.1.1.1.12.22	标识牌（120cm*240cm钢架焊制）	套	1.00		
1.1.1.1.12.23	操作规程牌、警示牌、标识牌（60cm*90cm，铝合金边框）	m2	2.16		
1.1.1.1.13	施肥灌放置槽				
1.1.1.1.13.1	土方开挖	m3	43.71		
1.1.1.1.13.2	土方夯填	m3	21.77		
1.1.1.1.13.3	原土夯实	m2	27.32		
1.1.1.1.13.4	砂砾石垫层（级配料2-8cm）	m3	4.98		
1.1.1.1.13.5	现浇C25钢筋砼 底板	m3	3.02		

1.1.1.1.13.6	现浇C25钢筋砼 池壁	m3	2.63		
1.1.1.1.13.7	彩钢屋面（0.5mm压型板含三角屋架等）	m2	37.88		
1.1.1.1.13.8	预埋件	kg	22.10		
1.1.1.2	2#塘坝（1.6万方）	座	1.00		
1.1.1.2.1	引水渠 U90(90*70)	米	85.00		
1.1.1.2.1.1	建筑物土方开挖	m3	49.725		
1.1.1.2.1.2	土方夯填	m3	34.00		
1.1.1.2.1.3	砂砾石垫层（级配料2-8cm）	m3	102.00		
1.1.1.2.1.4	C35砼预制U型渠	m3	3.40		
1.1.1.2.1.5	C35砼预制U型渠运输	m3	14.11		
1.1.1.2.1.6	C35砼预制U型渠安装砌筑	m3	11.914		
1.1.1.2.2	单向节制分水闸	座	1.00		
1.1.1.2.2.1	建筑物土方开挖	m3	7.84		
1.1.1.2.2.2	土方夯填	m3	5.81		
1.1.1.2.2.3	砂砾石垫层（级配料2-8cm）	m3	6.90		
1.1.1.2.2.4	C25细粒砼砌石	m3	5.14		
1.1.1.2.2.5	现浇C25砼 闸室	m3	2.95		
1.1.1.2.2.6	现浇C25钢筋砼 桥板	m3	0.07		
1.1.1.2.2.7	钢筋制安	t	0.01		
1.1.1.2.3	坝顶进水平板桥	座	1.00		
1.1.1.2.3.1	现浇C25砼 桥闸墩	m3	3.60		
1.1.1.2.3.2	现浇C25砼 底板	m3	1.50		
1.1.1.2.3.3	C25钢筋砼桥板预制安装	m3	0.81		
1.1.1.2.3.4	钢筋制安	t	0.11		
1.1.1.2.4	进水陡坡	座	1.00		
1.1.1.2.4.1	现浇C25钢筋砼 进水坡道	m3	35.52		
1.1.1.2.4.2	现浇C25砼 消力坎	m3	5.28		
1.1.1.2.4.3	钢筋制安	t	0.09		
1.1.1.2.5	消力池	座	1.00		
1.1.1.2.5.1	建筑物土方开挖	m3	7.40		
1.1.1.2.5.2	土方夯填	m3	2.60		
1.1.1.2.5.3	现浇C25钢筋砼 护底	m3	0.91		
1.1.1.2.5.4	现浇C25砼 消力池	m3	1.26		
1.1.1.2.5.5	钢筋制安	t	0.05		
1.1.1.2.6	塘坝土方工程				
1.1.1.2.6.1	塘坝土方挖运 运距500m	m3	22694.618		

1.1.1.2.6.2	坝体填筑	m3	911.25		
1.1.1.2.7	池底				
1.1.1.2.7.1	500mm厚块石固脚（100-250mm粒径）	m3	233.48		
1.1.1.2.7.2	40cm库底砂砾石盖重（膜上）	m3	322.84		
1.1.1.2.7.3	10cm厚粗砂垫层（膜上）	m3	127.405		
1.1.1.2.7.4	土工膜铺设 平铺 （250g/0.5/250g长丝）	m2	1274.047		
1.1.1.2.7.5	库底压实整平	m2	1274.047		
1.1.1.2.8	池壁				
1.1.1.2.8.1	30cm堆石 斜铺 （80-200mm）盖重	m3	1703.52		
1.1.1.2.8.2	10cm厚粗砂垫层 斜铺（膜上）	m3	592.96		
1.1.1.2.8.3	10cm厚砂砾石保护层 斜铺（膜上）	m3	592.96		
1.1.1.2.8.4	土工膜铺设 斜铺 （250g/0.5/250g长丝）	m2	5929.62		
1.1.1.2.8.5	10cm厚粗砂垫层 斜铺（膜下）	m3	592.96		
1.1.1.2.8.6	C30现浇砼防护网基础（0.3*0.3*0.4）	m3	4.36		
1.1.1.2.9	池顶路	米	394.00		
1.1.1.2.9.1	砂砾石路面（15cm厚，粒径≤40mm）	m2	1127.84		
1.1.1.2.10	出水口集水池（2个系统）				
1.1.1.2.10.1	建筑物土方开挖	m3	27.65		
1.1.1.2.10.2	土方夯填	m3	5.92		
1.1.1.2.10.3	现浇C25钢筋砼 底板	m3	4.97		
1.1.1.2.10.4	现浇C25钢筋砼 池壁	m3	4.56		
1.1.1.2.10.5	现浇C25钢筋砼 踏步	m3	5.94		
1.1.1.2.10.6	钢筋制安	t	0.32		
1.1.1.2.10.7	不锈钢筛网（孔径10mm）	m2	14.19		
1.1.1.2.11	护栏	米	362.05		
1.1.1.2.11.1	栏网购置及运输安装	延米	362.05		
1.1.1.2.12	首部管理房（2个系统）	m2	84.00		
1.1.1.2.12.1	土方开挖	m3	85.36		
1.1.1.2.12.2	土方夯填	m3	44.36		
1.1.1.2.12.3	C25钢筋混凝土现浇立柱	m3	2.63		
1.1.1.2.12.4	C25钢筋混凝土现浇顶圈梁	m3	2.02		
1.1.1.2.12.5	现浇C30砼 底圈梁	m3	2.15		
1.1.1.2.12.6	C25混凝土现浇室内地坪	m3	7.79		
1.1.1.2.12.7	C25混凝土现浇基础（条形基础）	m3	38.94		
1.1.1.2.12.8	砂砾石垫层	m3	27.72		

1.1.1.2.12.9	现浇C20砼 散水	m3	2.92		
1.1.1.2.12.10	C20混凝土现浇排水槽	m3	1.98		
1.1.1.2.12.11	M10水泥砂浆砌砖（管理房）	m3	26.18		
1.1.1.2.12.12	M10水泥砂浆抹面（内外墙）	m2	274.64		
1.1.1.2.12.13	C20混凝土现浇配电柜基础（0.8*0.6*0.2）	m3	0.19		
1.1.1.2.12.14	钢筋制安	t	1.62		
1.1.1.2.12.15	穿线管（DN20mm镀锌防锈钢管，含安装，架空式）	m	51.70		
1.1.1.2.12.16	排水管（Φ50PVC-u管）	m	10.00		
1.1.1.2.12.17	内外墙乳胶漆增白	m2	274.64		
1.1.1.2.12.18	彩钢屋面（0.5mm压型板含三角屋架等）	m2	106.60		
1.1.1.2.12.19	防盗安全门（1.5m*2.4m，标准板厚度≥1mm，框体板厚≥2mm，合页、门锁等部位板厚≥2mm，保温要求：K≤3.0）	樘	1.00		
1.1.1.2.12.20	防盗安全门（0.9m*2.4m，标准板厚度≥1mm，框体板厚≥2mm，合页、门锁等部位板厚≥2mm，保温要求：K≤3.0）	樘	1.00		
1.1.1.2.12.21	断桥隔热窗（1.5m*1.5m，50型，型材壁厚≥1.4mm，含不锈钢防盗网、纱窗）	套	6.00		
1.1.1.2.12.22	标识牌（120cm*240cm钢架焊制）	套	1.00		
1.1.1.2.12.23	操作规程牌、警示牌、标识牌（60cm*90cm，铝合金边框）	m2	2.16		
1.1.1.2.13	施肥灌放置槽				
1.1.1.2.13.1	土方开挖	m3	43.71		
1.1.1.2.13.2	土方夯填	m3	21.77		
1.1.1.2.13.3	原土夯实	m2	27.32		
1.1.1.2.13.4	砂砾石垫层（级配料2-8cm）	m3	4.98		
1.1.1.2.13.5	现浇C25钢筋砼 底板	m3	3.02		
1.1.1.2.13.6	现浇C25钢筋砼 池壁	m3	2.63		
1.1.1.2.13.7	彩钢屋面（0.5mm压型板含三角屋架等）	m2	37.88		
1.1.1.2.13.8	预埋件	kg	22.10		
1.1.1.3	3#塘坝（4.4万方）	座	1.00		
1.1.1.3.1	引水渠 U90(90*70)	米	313.00		
1.1.1.3.1.1	建筑物土方开挖	m3	183.105		

1.1.1.3.1.2	土方夯填	m3	125.20		
1.1.1.3.1.3	砂砾石垫层（级配料2-8cm）	m3	375.60		
1.1.1.3.1.4	C35砼预制渠	m3	12.52		
1.1.1.3.1.5	C35砼预制渠安装砌筑	m3	43.87		
1.1.1.3.1.6	C35砼预制渠运输	m3	51.958		
1.1.1.3.2	引水渠（一弧两帮）	米	356.00		
1.1.1.3.2.1	建筑物土方开挖	m3	208.26		
1.1.1.3.2.2	土方夯填	m3	142.40		
1.1.1.3.2.3	砂砾石垫层（级配料2-8cm）	m3	427.20		
1.1.1.3.2.4	C30 F150W6 砼封顶	m3	14.24		
1.1.1.3.2.5	C30 F150W6 砼现浇渠底	m3	49.897		
1.1.1.3.2.6	C30F150W6 砼渠坡预制、运输、砌筑	m3	59.096		
1.1.1.3.2.7	聚乙烯闭孔泡沫板	m3	42.72		
1.1.1.3.2.8	YL 型双组份聚硫密封膏	m3	0.356		
1.1.1.3.3	单向节制分水闸	座	3.00		
1.1.1.3.3.1	建筑物土方开挖	m3	23.52		
1.1.1.3.3.2	土方夯填	m3	17.43		
1.1.1.3.3.3	砂砾石垫层（级配料2-8cm）	m3	20.70		
1.1.1.3.3.4	C25细粒砼砌石	m3	15.42		
1.1.1.3.3.5	现浇C25砼 闸室	m3	8.85		
1.1.1.3.3.6	现浇C25钢筋砼 桥板	m3	0.21		
1.1.1.3.3.7	钢筋制安	t	0.03		
1.1.1.3.4	双向节制分水闸	座	1.00		
1.1.1.3.4.1	建筑物土方开挖	m3	10.192		
1.1.1.3.4.2	土方夯填	m3	7.553		
1.1.1.3.4.3	砂砾石垫层（级配料2-8cm）	m3	8.97		
1.1.1.3.4.4	C25细粒砼砌石	m3	6.682		
1.1.1.3.4.5	现浇C25砼 闸室	m3	3.835		
1.1.1.3.4.6	现浇C25钢筋砼 桥板	m3	0.091		
1.1.1.3.4.7	钢筋制安	t	0.013		
1.1.1.3.5	坝顶进水平板桥	座	1.00		
1.1.1.3.5.1	现浇C25砼 桥闸墩	m3	3.60		
1.1.1.3.5.2	现浇C25砼 底板	m3	1.50		
1.1.1.3.5.3	C25钢筋砼桥板预制安装	m3	0.81		
1.1.1.3.5.4	钢筋制安	t	0.11		
1.1.1.3.6	进水陡坡	座	1.00		
1.1.1.3.6.1	现浇C25钢筋砼 进水坡道	m3	35.52		

1.1.1.3.6.2	现浇C25砼 消力坎	m3	5.28		
1.1.1.3.6.3	钢筋制安	t	0.09		
1.1.1.3.7	消力池	座	1.00		
1.1.1.3.7.1	建筑物土方开挖	m3	7.40		
1.1.1.3.7.2	土方夯填	m3	2.60		
1.1.1.3.7.3	现浇C25钢筋砼 护底	m3	0.91		
1.1.1.3.7.4	现浇C25砼 消力池	m3	1.26		
1.1.1.3.7.5	钢筋制安	t	0.05		
1.1.1.3.8	塘坝土方工程				
1.1.1.3.8.1	塘坝土方挖运 运距500m	m3	57136.158		
1.1.1.3.8.2	坝体填筑	m3	1985.00		
1.1.1.3.9	池底				
1.1.1.3.9.1	500mm厚块石固脚（100-250mm粒径）	m3	327.63		
1.1.1.3.9.2	40cm库底砂砾石盖重（膜上）	m3	2117.77		
1.1.1.3.9.3	10cm厚粗砂垫层（膜上）	m3	594.969		
1.1.1.3.9.4	土工膜铺设 平铺 （250g/0.5/250g长丝）	m2	5949.692		
1.1.1.3.9.5	库底压实整平	m2	5949.692		
1.1.1.3.10	池壁				
1.1.1.3.10.1	30cm堆石 斜铺 （80-200mm）盖重	m3	2250.96		
1.1.1.3.10.2	10cm厚粗砂垫层 斜铺（膜上）	m3	782.30		
1.1.1.3.10.3	10cm厚砂砾石保护层 斜铺（膜上）	m3	782.30		
1.1.1.3.10.4	土工膜铺设 斜铺 （250g/0.5/250g长丝）	m2	7823.30		
1.1.1.3.10.5	10cm厚粗砂垫层 斜铺（膜下）	m3	782.30		
1.1.1.3.10.6	C30现浇砼防护网基础（0.3*0.3*0.4）	m3	5.54		
1.1.1.3.11	池顶路	米	491.00		
1.1.1.3.11.1	砂砾石路面（15cm厚，粒径≤40mm）	m2	1430.34		
1.1.1.3.12	出水口集水池（4个系统）				
1.1.1.3.12.1	建筑物土方开挖	m3	38.64		
1.1.1.3.12.2	土方夯填	m3	7.68		
1.1.1.3.12.3	现浇C25钢筋砼 底板	m3	9.29		
1.1.1.3.12.4	现浇C25钢筋砼 池壁	m3	6.96		
1.1.1.3.12.5	现浇C25钢筋砼 踏步	m3	13.00		
1.1.1.3.12.6	钢筋制安	t	0.707		
1.1.1.3.12.7	不锈钢筛网（孔径10mm）	m2	27.39		

1.1.1.3.13	护栏	米	460.00		
1.1.1.3.13.1	栏网购置及运输安装	延米	460.00		
1.1.1.3.14	首部管理房（4个系统）	m2	164.00		
1.1.1.3.14.1	土方开挖	m3	120.74		
1.1.1.3.14.2	土方夯填	m3	62.94		
1.1.1.3.14.3	C25钢筋混凝土现浇立柱	m3	3.80		
1.1.1.3.14.4	C25钢筋混凝土现浇顶圈梁	m3	3.01		
1.1.1.3.14.5	现浇C30砼 底圈梁	m3	2.83		
1.1.1.3.14.6	C25混凝土现浇室内地坪	m3	13.87		
1.1.1.3.14.7	C25混凝土现浇基础（条形基础）	m3	54.78		
1.1.1.3.14.8	砂砾石垫层	m3	43.313		
1.1.1.3.14.9	现浇C20砼 散水	m3	4.18		
1.1.1.3.14.10	C20混凝土现浇排水槽	m3	3.12		
1.1.1.3.14.11	M10水泥砂浆砌砖（管理房）	m3	35.22		
1.1.1.3.14.12	M10水泥砂浆抹面（内外墙）	m2	377.24		
1.1.1.3.14.13	C20混凝土现浇配电柜基础（0.8*0.6*0.2）	m3	0.38		
1.1.1.3.14.14	钢筋制安	t	2.32		
1.1.1.3.14.15	穿线管（DN20mm镀锌防锈钢管，含安装，架空式）	m	85.10		
1.1.1.3.14.16	排水管（φ50PVC-u管）	m	10.00		
1.1.1.3.14.17	内外墙乳胶漆增白	m2	377.24		
1.1.1.3.14.18	彩钢屋面（0.5mm压型板含三角屋架等）	m2	182.37		
1.1.1.3.14.19	防盗安全门（1.5m*2.4m，标准板厚度≥1mm，框体板厚≥2mm，合页、门锁等部位板厚≥2mm，保温要求：K≤3.0）	樘	1.00		
1.1.1.3.14.20	防盗安全门（0.9m*2.4m，标准板厚度≥1mm，框体板厚≥2mm，合页、门锁等部位板厚≥2mm，保温要求：K≤3.0）	樘	1.00		
1.1.1.3.14.21	断桥隔热窗（1.5m*1.5m，50型，型材壁厚≥1.4mm，含不锈钢防盗网、纱窗）	套	12.00		
1.1.1.3.14.22	标识牌（120cm*240cm钢架焊制）	套	1.00		
1.1.1.3.14.23	操作规程牌、警示牌、标识牌（60cm*90cm，铝合金边框）	m2	2.16		
1.1.1.3.15	施肥灌放置槽				
1.1.1.3.15.1	土方开挖	m3	87.42		

1.1.1.3.15.2	土方夯填	m3	43.54		
1.1.1.3.15.3	原土夯实	m2	54.64		
1.1.1.3.15.4	砂砾石垫层（级配）	m3	10.28		
1.1.1.3.15.5	现浇C25钢筋砼 底板	m3	6.58		
1.1.1.3.15.6	现浇C25钢筋砼 池壁	m3	5.22		
1.1.1.3.15.7	彩钢屋面（0.5mm压型板含三角屋架等）	m2	74.78		
1.1.1.3.15.8	预埋件	kg	44.20		
1.1.2	管道及附属建筑				
1.1.2.1	管道土方工程	米	8639.00		
1.1.2.1.1	管道土方开挖	m3	13961.08		
1.1.2.1.2	管道土方回填	m3	13961.08		
1.1.2.2	排水井	座	4.00		
1.1.2.2.1	建筑物土方开挖	m3	27.76		
1.1.2.2.2	土方夯填	m3	18.28		
1.1.2.2.3	10cm砂砾石垫层（粒径4-6cm）	m3	1.00		
1.1.2.2.4	现浇C25砼	m3	0.48		
1.1.2.2.5	C25细粒砼砌石	m3	3.16		
1.1.2.2.6	聚合物基复合材料井筒 DN1200×1900	个	4.00		
1.1.2.2.7	D600轻型防盗带锁井盖	个	4.00		
1.1.2.3	检查井	座	27.00		
1.1.2.3.1	建筑物土方开挖	m3	187.38		
1.1.2.3.2	土方夯填	m3	123.39		
1.1.2.3.3	10cm砂砾石垫层（粒径4-6cm）	m3	3.51		
1.1.2.3.4	现浇C25砼	m3	3.24		
1.1.2.3.5	C25细粒砼砌石	m3	21.33		
1.1.2.3.6	聚合物基复合材料井筒 DN1200×1900	个	27.00		
1.1.2.3.7	D600轻型防盗带锁井盖	个	27.00		
1.1.2.4	顶管过路过渠	米	80.00		
1.1.2.4.1	工作坑开挖	m3	768.00		
1.1.2.4.2	机械开挖顶进钢套管DN250（P=8mm）	米	80.00		
1.1.2.4.3	机械开挖顶进钢套管DN250（P=8mm）运输安装	米	80.00		
1.1.2.4.4	土方夯填	m3	768.00		
1.1.2.5	钢管穿渠	处	1.00		
1.1.2.5.1	现浇C25砼镇墩	m3	7.68		

1.1.2.6	4m宽车桥	座	4.00		
1.1.2.6.1	建筑物土方开挖	m3	48.88		
1.1.2.6.2	土方夯填	m3	47.72		
1.1.2.6.3	10cm砂砾石垫层（粒径4-6cm）	m3	29.00		
1.1.2.6.4	现浇C30钢筋混凝土重力式墙（F200W6）	m3	25.36		
1.1.2.6.5	现浇C30钢筋混凝土车桥底板（F200W6）	m3	16.62		
1.1.2.6.6	C30细粒混凝土砌石渐变段翼墙（F200W6）	m3	16.85		
1.1.2.6.7	现浇C30钢筋混凝土渐变段底板（F200W6）	m3	15.19		
1.1.2.6.8	预制C30钢筋混凝土桥板（F200W6）	m3	4.80		
1.1.2.6.9	沥青砂浆伸缩沉降缝（缝宽30mm）	m2	1.22		
1.1.2.6.10	钢筋制安	t	0.984		
1.1.2.6.11	聚乙烯闭孔泡沫板	m3	0.28		
1.1.2.7	6m宽车桥	座	1.00		
1.1.2.7.1	建筑物土方开挖	m3	14.664		
1.1.2.7.2	原路面拆除及恢复	m3	5.52		
1.1.2.7.3	土方夯填	m3	14.316		
1.1.2.7.4	10cm砂砾石垫层（粒径4-6cm）	m3	9.57		
1.1.2.7.5	现浇C30钢筋混凝土重力式墙（F200W6）	m3	9.05		
1.1.2.7.6	现浇C30钢筋混凝土车桥底板（F200W6）	m3	5.96		
1.1.2.7.7	C30细粒混凝土砌石渐变段翼墙（F200W6）	m3	4.21		
1.1.2.7.8	现浇C30钢筋混凝土渐变段底板（F200W6）	m3	3.80		
1.1.2.7.9	预制C30钢筋混凝土桥板（F200W6）	m3	1.80		
1.1.2.7.10	沥青砂浆伸缩沉降缝（缝宽30mm）	m2	0.366		
1.1.2.7.11	钢筋制安	t	0.295		
1.1.2.7.12	聚乙烯闭孔泡沫板	m3	0.105		
1.2	田间道路工程				
1.2.1	改建机耕道（4m）	米	4383.00		
1.2.1.1	砂砾石路面（15cm厚，粒径≤40mm）	m2	17532.00		
1.2.2	改建生产路（3m）	米	982.00		
1.2.2.1	砂砾石路面（15cm厚，粒径≤40mm）	m2	2946.00		
1.3	农田防护林工程				

1.3.1	栽植防护林	株	976.00		
1.3.1.1	树苗购置（俄罗斯杨，胸径2cm以上）	株	976.00		
1.3.1.2	人工土方开挖（含填土，树沟平整，灌水沟道及节水埂修筑）	100m3	31.759		
1.3.1.3	树沟平整	m3	219.60		
1.3.1.4	栽植俄罗斯杨（定杆2.4m，胸径2cm）	株	976.00		
1.3.1.5	防护林抚育管护费（3年）	公顷	0.39		
1.3.2	管沟开挖工程		967.00		
1.3.2.1	管道土方开挖	m3	1634.23		
1.3.2.2	管道土方回填	m3	1634.23		
1.3.3	林带排水井	座	1.00		
1.3.3.1	建筑物土方开挖	m3	6.94		
1.3.3.2	土方夯填	m3	4.57		
1.3.3.3	10cm砂砾石垫层（粒径4-6cm）	m3	0.25		
1.3.3.4	现浇C25砼	m3	0.12		
1.3.3.5	C25细粒砼砌石	m3	0.79		
1.3.3.6	聚合物基复合材料井筒 DN1200×1900	个	1.00		
1.3.3.7	D600轻型防盗带锁井盖	个	1.00		
1.4	农田输配电工程		12.00		
1.4.1	土方开挖	m3	0.648		
1.4.2	土方夯填	m3	0.216		
1.4.3	C30现浇砼防护网基础（0.3*0.3*0.4）	m3	0.144		
1.5	其他工程				
1.5.1	项目公示牌(3.6m*2.44m)	套	1.00		
1.5.1.1	土方开挖	m3	3.67		
1.5.1.2	土方夯填	m3	1.10		
1.5.1.3	原土夯实	m2	5.15		
1.5.1.4	现浇C25砼基础	m3	3.19		
1.5.1.5	M10水泥砂浆砌砖墙	m3	2.32		
1.5.1.6	2cm厚M10水泥砂浆抹面	m2	15.15		
1.5.1.7	定制瓷砖	m2	10.37		
1.5.1.8	普通瓷砖	m2	4.78		
2	农田地力提升工程				
2.1	土壤培肥	亩	2900.00		

2.1.1	土壤培肥(有机肥100kg/亩，含撒施)	亩	2900.00		
2.1.2	土壤深松（自筹）	亩	2900.00		
(二)	南寨子村	亩	3000.00		
1	农田基础设施建设工程				
1.1	灌溉与排水工程				
1.1.1	水源工程				
1.1.1.1	1#塘坝（3.3万方）	座	1.00		
1.1.1.1.1	引水闸房（5平方米）	座	1.00		
1.1.1.1.1.1	现浇C25钢筋砼底圈梁	m3	0.48		
1.1.1.1.1.2	C25钢筋混凝土现浇立柱	m3	0.115		
1.1.1.1.1.3	现浇C25钢筋砼底板	m3	0.51		
1.1.1.1.1.4	M10水泥砂浆砌砖（管理房）	m3	6.00		
1.1.1.1.1.5	现浇C25钢筋砼屋面	m3	1.31		
1.1.1.1.1.6	M10水泥砂浆抹面	m2	25.00		
1.1.1.1.1.7	现浇C20砼 散水	m3	0.23		
1.1.1.1.1.8	铁皮门（2m*0.9m）	樘	1.00		
1.1.1.1.1.9	钢筋制安	t	0.12		
1.1.1.1.2	引水渠 U90(90*70)	米	166.00		
1.1.1.1.2.1	建筑物土方开挖	m3	97.11		
1.1.1.1.2.2	土方夯填	m3	66.40		
1.1.1.1.2.3	砂砾石垫层（级配料2-8cm）	m3	199.20		
1.1.1.1.2.4	C35砼预制渠	m3	6.64		
1.1.1.1.2.5	C35砼预制渠安装砌筑	m3	23.267		
1.1.1.1.2.6	C35砼预制渠运输	m3	27.556		
1.1.1.1.3	取水口	座	1.00		
1.1.1.1.3.1	建筑物土方开挖	m3	20.32		
1.1.1.1.3.2	土方夯填	m3	11.85		
1.1.1.1.3.3	砂砾石垫层（级配料2-8cm）	m3	28.81		
1.1.1.1.3.4	现浇C25砼 底板	m3	1.24		
1.1.1.1.3.5	现浇C25砼 翼墙	m3	1.50		
1.1.1.1.3.6	钢筋制安	t	0.15		
1.1.1.1.4	单向节制分水闸	座	1.00		
1.1.1.1.4.1	建筑物土方开挖	m3	23.52		
1.1.1.1.4.2	土方夯填	m3	17.43		
1.1.1.1.4.3	砂砾石垫层（级配料2-8cm）	m3	6.90		
1.1.1.1.4.4	C25细粒砼砌石	m3	15.42		
1.1.1.1.4.5	现浇C25砼 闸室	m3	8.85		

1.1.1.1.4.6	现浇C25钢筋砼 桥板	m3	0.21		
1.1.1.1.4.7	钢筋制安	t	0.03		
1.1.1.1.5	双向节制分水闸	座	1.00		
1.1.1.1.5.1	建筑物土方开挖	m3	10.192		
1.1.1.1.5.2	土方夯填	m3	7.553		
1.1.1.1.5.3	砂砾石垫层（级配料2-8cm）	m3	8.97		
1.1.1.1.5.4	C25细粒砼砌石	m3	6.682		
1.1.1.1.5.5	现浇C25砼 闸室	m3	3.835		
1.1.1.1.5.6	现浇C25钢筋砼 桥板	m3	0.091		
1.1.1.1.5.7	钢筋制安	t	0.013		
1.1.1.1.6	坝顶进水平板桥	座	1.00		
1.1.1.1.6.1	现浇C25砼 桥闸墩	m3	3.60		
1.1.1.1.6.2	现浇C25砼 底板	m3	1.50		
1.1.1.1.6.3	C25钢筋砼桥板预制安装	m3	0.81		
1.1.1.1.6.4	钢筋制安	t	0.11		
1.1.1.1.7	进水陡坡	座	1.00		
1.1.1.1.7.1	现浇C25钢筋砼 进水坡道	m3	35.52		
1.1.1.1.7.2	现浇C25砼 消力坎	m3	5.28		
1.1.1.1.7.3	钢筋制安	t	0.09		
1.1.1.1.8	消力池	座	1.00		
1.1.1.1.8.1	建筑物土方开挖	m3	7.40		
1.1.1.1.8.2	土方夯填	m3	2.60		
1.1.1.1.8.3	现浇C25钢筋砼 护底	m3	0.91		
1.1.1.1.8.4	现浇C25砼 消力池	m3	1.26		
1.1.1.1.8.5	钢筋制安	t	0.05		
1.1.1.1.9	塘坝土方工程				
1.1.1.1.9.1	塘坝土方挖运 运距500m	m3	43828.678		
1.1.1.1.9.2	坝体填筑	m3	2281.40		
1.1.1.1.10	池底				
1.1.1.1.10.1	500mm厚块石固脚（100-250mm粒径）	m3	346.50		
1.1.1.1.10.2	40cm库底砂砾石盖重（膜上）	m3	1201.73		
1.1.1.1.10.3	10cm厚粗砂垫层（膜上）	m3	369.732		
1.1.1.1.10.4	土工膜铺设 平铺 （250g/0.5/250g长丝）	m2	3697.319		
1.1.1.1.10.5	库底压实整平	m2	3697.319		
1.1.1.1.11	池壁				
1.1.1.1.11.1	30cm堆石 斜铺 （80-200mm）盖重	m3	2356.16		

1.1.1.1.11.2	10cm厚粗砂垫层 斜铺（膜上）	m3	818.65		
1.1.1.1.11.3	10cm厚砂砾石保护层 斜铺（膜上）	m3	818.65		
1.1.1.1.11.4	土工膜铺设 斜铺 （250g/0.5/250g长丝）	m2	8186.50		
1.1.1.1.11.5	10cm厚粗砂垫层 斜铺（膜下）	m3	818.65		
1.1.1.1.11.6	C30现浇砼防护网基础（0.3*0.3*0.4）	m3	5.76		
1.1.1.1.12	池顶路	米	488.00		
1.1.1.1.12.1	砂砾石路面（15cm厚，粒径≤40mm）	m2	1464.00		
1.1.1.1.13	出水口集水池（4个系统）				
1.1.1.1.13.1	建筑物土方开挖	m3	38.64		
1.1.1.1.13.2	土方夯填	m3	7.68		
1.1.1.1.13.3	现浇C25钢筋砼 底板	m3	9.29		
1.1.1.1.13.4	现浇C25钢筋砼 池壁	m3	6.96		
1.1.1.1.13.5	现浇C25钢筋砼 踏步	m3	13.00		
1.1.1.1.13.6	钢筋制安	t	0.707		
1.1.1.1.13.7	不锈钢筛网（孔径10mm）	m2	27.39		
1.1.1.1.14	护栏	米	478.39		
1.1.1.1.14.1	栏网购置及运输安装	延米	478.39		
1.1.1.1.15	首部管理房（4个系统）	m2	164.00		
1.1.1.1.15.1	土方开挖	m3	120.74		
1.1.1.1.15.2	土方夯填	m3	62.94		
1.1.1.1.15.3	C25钢筋混凝土现浇立柱	m3	3.80		
1.1.1.1.15.4	C25钢筋混凝土现浇顶圈梁	m3	3.01		
1.1.1.1.15.5	现浇C30砼 底圈梁	m3	2.83		
1.1.1.1.15.6	C25混凝土现浇室内地坪	m3	13.87		
1.1.1.1.15.7	C25混凝土现浇基础（条形基础）	m3	54.78		
1.1.1.1.15.8	砂砾石垫层	m3	43.313		
1.1.1.1.15.9	现浇C20砼 散水	m3	4.18		
1.1.1.1.15.10	C20混凝土现浇排水槽	m3	3.12		
1.1.1.1.15.11	M10水泥砂浆砌砖（管理房）	m3	35.22		
1.1.1.1.15.12	M10水泥砂浆抹面（内外墙）	m2	377.24		
1.1.1.1.15.13	C20混凝土现浇配电柜基础（0.8*0.6*0.2）	m3	0.38		
1.1.1.1.15.14	钢筋制安	t	2.32		
1.1.1.1.15.15	穿线管（DN20mm镀锌防锈钢管，含安装，架空式）	m	85.10		
1.1.1.1.15.16	排水管（Φ50PVC-u管）	m	10.00		

1.1.1.1.15.17	内外墙乳胶漆增白	m2	377.24		
1.1.1.1.15.18	彩钢屋面（0.5mm压型板含三角屋架等）	m2	182.37		
1.1.1.1.15.19	防盗安全门（1.5m*2.4m，标准板厚度≥1mm，框体板厚≥2mm，合页、门锁等部位板厚≥2mm，保温要求：K≤3.0）	樘	1.00		
1.1.1.1.15.20	防盗安全门（0.9m*2.4m，标准板厚度≥1mm，框体板厚≥2mm，合页、门锁等部位板厚≥2mm，保温要求：K≤3.0）	樘	1.00		
1.1.1.1.15.21	断桥隔热窗（1.5m*1.5m，50型，型材壁厚≥1.4mm，含不锈钢防盗网、纱窗）	套	12.00		
1.1.1.1.15.22	标识牌（120cm*240cm钢架焊制）	套	1.00		
1.1.1.1.15.23	操作规程牌、警示牌、标识牌（60cm*90cm，铝合金边框）	m2	2.16		
1.1.1.1.16	施肥灌放置槽				
1.1.1.1.16.1	土方开挖	m3	87.42		
1.1.1.1.16.2	土方夯填	m3	43.54		
1.1.1.1.16.3	原土夯实	m2	54.64		
1.1.1.1.16.4	砂砾石垫层（级配料2-8cm）	m3	10.28		
1.1.1.1.16.5	现浇C25钢筋砼 底板	m3	6.58		
1.1.1.1.16.6	现浇C25钢筋砼 池壁	m3	5.22		
1.1.1.1.16.7	彩钢屋面（0.5mm压型板含三角屋架等）	m2	74.78		
1.1.1.1.16.8	预埋件	kg	44.20		
1.1.1.2	2#塘坝（3.2万方）	座	1.00		
1.1.1.2.1	引水闸房（5平方米）	座	1.00		
1.1.1.2.1.1	现浇C25钢筋砼底圈梁	m3	0.48		
1.1.1.2.1.2	C25钢筋混凝土现浇立柱	m3	0.115		
1.1.1.2.1.3	现浇C25钢筋砼底板	m3	0.51		
1.1.1.2.1.4	M10水泥砂浆砌砖（管理房）	m3	6.00		
1.1.1.2.1.5	现浇C25钢筋砼屋面	m3	1.31		
1.1.1.2.1.6	M10水泥砂浆抹面	m2	25.00		
1.1.1.2.1.7	现浇C20砼 散水	m3	0.23		
1.1.1.2.1.8	铁皮门（2m*0.9m）	樘	1.00		
1.1.1.2.1.9	钢筋制安	t	0.12		
1.1.1.2.2	引水渠 U90(90*70)	米	456.00		
1.1.1.2.2.1	建筑物土方开挖	m3	266.76		

1.1.1.2.2.2	土方夯填	m3	182.40		
1.1.1.2.2.3	砂砾石垫层（级配料2-8cm）	m3	547.20		
1.1.1.2.2.4	C35砼预制渠	m3	18.24		
1.1.1.2.2.5	C35砼预制渠安装砌筑	m3	63.913		
1.1.1.2.2.6	C35砼预制渠运输	m3	75.696		
1.1.1.2.3	取水口	座	1.00		
1.1.1.2.3.1	建筑物土方开挖	m3	20.32		
1.1.1.2.3.2	土方夯填	m3	11.85		
1.1.1.2.3.3	砂砾石垫层（级配料2-8cm）	m3	28.81		
1.1.1.2.3.4	现浇C25砼 底板	m3	1.24		
1.1.1.2.3.5	现浇C25砼 翼墙	m3	1.50		
1.1.1.2.3.6	钢筋制安	t	0.15		
1.1.1.2.4	双向节制分水闸	座	1.00		
1.1.1.2.4.1	建筑物土方开挖	m3	10.192		
1.1.1.2.4.2	土方夯填	m3	7.553		
1.1.1.2.4.3	砂砾石垫层（级配料2-8cm）	m3	8.97		
1.1.1.2.4.4	C25细粒砼砌石	m3	6.682		
1.1.1.2.4.5	现浇C25砼 闸室	m3	3.835		
1.1.1.2.4.6	现浇C25钢筋砼 桥板	m3	0.091		
1.1.1.2.4.7	钢筋制安	t	0.013		
1.1.1.2.5	坝顶进水平板桥	座	1.00		
1.1.1.2.5.1	现浇C25砼 桥闸墩	m3	3.60		
1.1.1.2.5.2	现浇C25砼 底板	m3	1.50		
1.1.1.2.5.3	C25钢筋砼桥板预制安装	m3	0.81		
1.1.1.2.5.4	钢筋制安	t	0.11		
1.1.1.2.6	进水陡坡	座	1.00		
1.1.1.2.6.1	现浇C25钢筋砼 进水坡道	m3	35.52		
1.1.1.2.6.2	现浇C25砼 消力坎	m3	5.28		
1.1.1.2.6.3	钢筋制安	t	0.09		
1.1.1.2.7	消力池	座	1.00		
1.1.1.2.7.1	建筑物土方开挖	m3	7.40		
1.1.1.2.7.2	土方夯填	m3	2.60		
1.1.1.2.7.3	现浇C25钢筋砼 护底	m3	0.91		
1.1.1.2.7.4	现浇C25砼 消力池	m3	1.26		
1.1.1.2.7.5	钢筋制安	t	0.05		
1.1.1.2.8	塘坝土方工程				
1.1.1.2.8.1	塘坝土方挖运 运距500m	m3	46597.391		

1.1.1.2.8.2	坝体填筑	m3	839.70		
1.1.1.2.9	池底				
1.1.1.2.9.1	500mm厚块石固脚（100-250mm粒径）	m3	298.18		
1.1.1.2.9.2	40cm库底砂砾石盖重（膜上）	m3	1315.52		
1.1.1.2.9.3	10cm厚粗砂垫层（膜上）	m3	388.516		
1.1.1.2.9.4	土工膜铺设 平铺 （250g/0.5/250g长丝）	m2	3885.158		
1.1.1.2.9.5	库底压实整平	m2	3885.158		
1.1.1.2.10	池壁				
1.1.1.2.10.1	30cm堆石 斜铺 （80-200mm）盖重	m3	2089.91		
1.1.1.2.10.2	10cm厚粗砂垫层 斜铺（膜上）	m3	769.65		
1.1.1.2.10.3	10cm厚砂砾石保护层 斜铺（膜上）	m3	769.65		
1.1.1.2.10.4	土工膜铺设 斜铺 （250g/0.5/250g长丝）	m2	7696.50		
1.1.1.2.10.5	10cm厚粗砂垫层 斜铺（膜下）	m3	769.65		
1.1.1.2.10.6	C30现浇砼防护网基础（0.3*0.3*0.4）	m3	5.22		
1.1.1.2.11	池顶路	米	311.00		
1.1.1.2.11.1	砂砾石路面（15cm厚，粒径≤40mm）	m2	1350.08		
1.1.1.2.12	出水口集水池（3个系统）				
1.1.1.2.12.1	建筑物土方开挖	m3	30.24		
1.1.1.2.12.2	土方夯填	m3	6.48		
1.1.1.2.12.3	现浇C25钢筋砼 底板	m3	7.13		
1.1.1.2.12.4	现浇C25钢筋砼 池壁	m3	5.76		
1.1.1.2.12.5	现浇C25钢筋砼 踏步	m3	9.75		
1.1.1.2.12.6	钢筋制安	t	0.53		
1.1.1.2.12.7	不锈钢筛网（孔径10mm）	m2	20.79		
1.1.1.2.13	护栏	米	433.14		
1.1.1.2.13.1	栏网购置及运输安装	延米	433.14		
1.1.1.2.14	首部管理房（3个系统）	m2	105.00		
1.1.1.2.14.1	土方开挖	m3	97.22		
1.1.1.2.14.2	土方夯填	m3	50.56		
1.1.1.2.14.3	C25钢筋混凝土现浇立柱	m3	3.33		
1.1.1.2.14.4	C25钢筋混凝土现浇顶圈梁	m3	2.44		
1.1.1.2.14.5	现浇C30砼 底圈梁	m3	2.28		
1.1.1.2.14.6	C25混凝土现浇室内地坪	m3	9.82		
1.1.1.2.14.7	C25混凝土现浇基础（条形基础）	m3	44.22		

1.1.1.2.14.8	砂砾石垫层	m3	34.65		
1.1.1.2.14.9	现浇C20砼 散水	m3	3.34		
1.1.1.2.14.10	C20混凝土现浇排水槽	m3	2.60		
1.1.1.2.14.11	M10水泥砂浆砌砖（管理房）	m3	28.89		
1.1.1.2.14.12	M10水泥砂浆抹面（内外墙）	m2	308.84		
1.1.1.2.14.13	C20混凝土现浇配电柜基础（0.8*0.6*0.2）	m3	0.29		
1.1.1.2.14.14	钢筋制安	t	1.94		
1.1.1.2.14.15	穿线管（DN20mm镀锌防锈钢管，含安装，架空式）	m	51.70		
1.1.1.2.14.16	排水管（Φ50PVC-u管）	m	10.00		
1.1.1.2.14.17	内外墙乳胶漆增白	m2	308.84		
1.1.1.2.14.18	彩钢屋面（0.5mm压型板含三角屋架等）	m2	126.94		
1.1.1.2.14.19	防盗安全门（1.5m*2.4m，标准板厚度≥1mm，框体板厚≥2mm，合页、门锁等部位板厚≥2mm，保温要求：K≤3.0）	樘	1.00		
1.1.1.2.14.20	防盗安全门（0.9m*2.4m，标准板厚度≥1mm，框体板厚≥2mm，合页、门锁等部位板厚≥2mm，保温要求：K≤3.0）	樘	1.00		
1.1.1.2.14.21	断桥隔热窗（1.5m*1.5m，50型，型材壁厚≥1.4mm，含不锈钢防盗网、纱窗）	套	8.00		
1.1.1.2.14.22	标识牌（120cm*240cm钢架焊制）	套	1.00		
1.1.1.2.14.23	操作规程牌、警示牌、标识牌（60cm*90cm，铝合金边框）	m2	2.16		
1.1.1.2.15	施肥灌放置槽				
1.1.1.2.15.1	土方开挖	m3	65.565		
1.1.1.2.15.2	土方夯填	m3	32.655		
1.1.1.2.15.3	原土夯实	m2	40.98		
1.1.1.2.15.4	砂砾石垫层（级配料2-8cm）	m3	6.95		
1.1.1.2.15.5	现浇C25钢筋砼 底板	m3	4.21		
1.1.1.2.15.6	现浇C25钢筋砼 池壁	m3	3.49		
1.1.1.2.15.7	彩钢屋面（0.5mm压型板含三角屋架等）	m2	50.18		
1.1.1.2.15.8	预埋件	kg	33.15		
1.1.2	管道及附属建筑				
1.1.2.1	管道土方工程	米	28678.00		

1.1.2.1.1	管道土方开挖	m3	46658.92		
1.1.2.1.2	管道土方回填	m3	46658.92		
1.1.2.2	排水井	座	47.00		
1.1.2.2.1	建筑物土方开挖	m3	326.18		
1.1.2.2.2	土方夯填	m3	214.79		
1.1.2.2.3	10cm砂砾石垫层（粒径4-6cm）	m3	11.75		
1.1.2.2.4	现浇C25砼	m3	5.64		
1.1.2.2.5	C25细粒砼砌石	m3	37.13		
1.1.2.2.6	聚合物基复合材料井筒 DN1200×1900	个	47.00		
1.1.2.2.7	D600轻型防盗带锁井盖	个	47.00		
1.1.2.3	检查井	座	25.00		
1.1.2.3.1	建筑物土方开挖	m3	173.50		
1.1.2.3.2	土方夯填	m3	114.25		
1.1.2.3.3	10cm砂砾石垫层（粒径4-6cm）	m3	3.25		
1.1.2.3.4	现浇C25砼	m3	3.00		
1.1.2.3.5	C25细粒砼砌石	m3	19.75		
1.1.2.3.6	聚合物基复合材料井筒 DN1200×1900	个	25.00		
1.1.2.3.7	D600轻型防盗带锁井盖	个	25.00		
1.1.2.4	顶管过路过渠	米	146.00		
1.1.2.4.1	工作坑开挖	m3	1401.60		
1.1.2.4.2	机械开挖顶进钢套管DN250（P=8mm）	米	146.00		
1.1.2.4.3	机械开挖顶进钢套管DN250（P=8mm）运输安装	米	146.00		
1.1.2.4.4	土方夯填	m3	1401.60		
1.1.2.5	钢管穿渠	处	8.00		
1.1.2.5.1	现浇C25砼镇墩	m3	7.68		
1.1.2.6	4m宽车桥	座	4.00		
1.1.2.6.1	建筑物土方开挖	m3	48.88		
1.1.2.6.2	土方夯填	m3	47.72		
1.1.2.6.3	10cm砂砾石垫层（粒径4-6cm）	m3	29.00		
1.1.2.6.4	现浇C30钢筋混凝土重力式墙（F200W6）	m3	25.36		
1.1.2.6.5	现浇C30钢筋混凝土车桥底板（F200W6）	m3	16.62		
1.1.2.6.6	C30细粒混凝土砌石渐变段翼墙（F200W6）	m3	16.85		

1.1.2.6.7	现浇C30钢筋混凝土渐变段底板（F200W6）	m3	15.19		
1.1.2.6.8	预制C30钢筋混凝土桥板（F200W6）	m3	4.80		
1.1.2.6.9	沥青砂浆伸缩沉降缝（缝宽30mm）	m2	1.22		
1.1.2.6.10	钢筋制安	t	0.984		
1.1.2.6.11	聚乙烯闭孔泡沫板	m3	0.28		
1.2	田间道路工程				
1.2.1	改建机耕道（4m）	米	2262.00		
1.2.1.1	砂砾石路面（15cm厚，粒径≤40mm）	m2	9048.00		
1.3	农田防护林工程				
1.3.1	栽植防护林	株	318.00		
1.3.1.1	树苗购置（俄罗斯杨，胸径2cm以上）	株	318.00		
1.3.1.2	人工土方开挖（含填土，树沟平整，灌水沟道及节水埂修筑）	100m3	10.348		
1.3.1.3	树沟平整	m3	71.55		
1.3.1.4	栽植俄罗斯杨（定杆2.4m，胸径2cm）	株	318.00		
1.3.1.5	防护林抚育管护费（3年）	公顷	0.127		
1.3.2	管沟开挖工程		391.00		
1.3.2.1	管道土方开挖	m3	660.79		
1.3.2.2	管道土方回填	m3	660.79		
1.3.3	林带排水井	座	1.00		
1.3.3.1	建筑物土方开挖	m3	6.94		
1.3.3.2	土方夯填	m3	4.57		
1.3.3.3	10cm砂砾石垫层（粒径4-6cm）	m3	0.25		
1.3.3.4	现浇C25砼	m3	0.12		
1.3.3.5	C25细粒砼砌石	m3	0.79		
1.3.3.6	聚合物基复合材料井筒 DN1200×1900	个	1.00		
1.3.3.7	D600轻型防盗带锁井盖	个	1.00		
1.4	农田输配电工程		12.00		
1.4.1	土方开挖	m3	0.648		
1.4.2	土方夯填	m3	0.216		
1.4.3	C30现浇砼防护网基础（0.3*0.3*0.4）	m3	0.144		
1.5	其他工程				
1.5.1	项目公示牌(3.6m*2.44m)	套	1.00		

1.5.1.1	土方开挖	m3	3.67		
1.5.1.2	土方夯填	m3	1.10		
1.5.1.3	原土夯实	m2	5.15		
1.5.1.4	现浇C25砼基础	m3	3.19		
1.5.1.5	M10水泥砂浆砌砖墙	m3	2.32		
1.5.1.6	2cm厚M10水泥砂浆抹面	m2	15.15		
1.5.1.7	定制瓷砖	m2	10.37		
1.5.1.8	普通瓷砖	m2	4.78		
2	农田地力提升工程				
2.1	土壤培肥	亩	3000.00		
2.1.1	土壤培肥(有机肥100kg/亩，含撒施)	亩	3000.00		
2.1.2	土壤深松（自筹）	亩	3000.00		
	机电设备及安装工程				
一	南华镇				
(一)	礼号村				
1	水泵设备				
1.1	Qj250-125-48(25kw)	套	8.00		
2	过滤设备	套	8.00		
2.1	6寸砂石+网式过滤器FLS48-2过流能力200m3/h（120目）	套	8.00		
3	施肥设备	套	8.00		
3.1	PE防腐蚀塑料施肥罐（3000L)	个	8.00		
3.2	针式搅拌机（1.5kw）	台	8.00		
3.3	耐腐注肥泵（流量6m3/h,扬程60m）（3kw）	台	8.00		
3.4	三通道注入式智能水肥一体机	套	8.00		
4	供配电设备		8.00		
4.1	铝芯低压进线电缆（YJLV22-0.6/1KV-3×240+1×120）	m	200.00		
4.2	防水橡套电缆（JHS-500V-4×35）	m	960.00		
4.3	变频启动柜（45kw）	套	8.00		
4.4	配电箱	套	8.00		
4.5	防潮灯及开关	个	8.00		
4.6	应急灯	个	8.00		
4.7	照明电线（2.5mm2）	m	960.00		
5	泵站及管理房主要管件	套	8.00		
5.1	DN260伸缩节	个	16.00		
5.2	DN200涡轮蝶阀（D341X-10Q）含法兰	个	16.00		

5.3	DN200逆止阀（H44X-16Q）	个	8.00		
5.4	DN200钢法兰	个	96.00		
5.5	DN160钢法兰	个	16.00		
5.6	DN50排气阀（P41X-16）	个	16.00		
5.7	压力表（1Mpa）	个	16.00		
5.8	DN200焊接钢管（6mm）、防腐漆	m	200.00		
5.9	DN160焊接钢管（6mm）、防腐漆	m	600.00		
5.10	DN200钢弯头	个	64.00		
6	田间管材与管件				
6.1	地下主要管材				
6.1.1	干管Φ200mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=4.9,含配件）	m	5172.00		
6.1.2	支管Φ160mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=4.0,含配件）	m	3467.00		
6.2	分水过桥阀管材及管件	套	16.00		
6.2.1	PVC-U异三通200-160-200mm	个	16.00		
6.2.2	竖管Φ160mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=4.0,配胶圈）	米	48.00		
6.2.3	竖管Φ200mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=4.9,配胶圈）	米	48.00		
6.2.4	PVC-UΦ200mmPVC弯头（90°）	个	64.00		
6.2.5	PVC-UΦ160mmPVC弯头（90°）	个	48.00		
6.2.6	DN160涡轮蝶阀（D341X-10Q）含法兰	个	16.00		
6.2.7	DN200涡轮蝶阀（D341X-10Q）含法兰	个	16.00		
6.2.8	PVC活套法兰 Φ160（配胶带、螺栓）	个	32.00		
6.2.9	PVC活套法兰 Φ200（配胶带、螺栓）	个	32.00		
6.3	钢管穿渠管材及管件	套	9.00		
6.3.1	DN200钢管（含配件）	m	9.00		
6.4	排水井管件	套	4.00		
6.4.1	PVC球阀DN110	个	4.00		
6.4.2	异径接头DN160×110	个	4.00		
6.5	给水栓管件	套	46.00		
6.5.1	PVC-U等径三通Φ160-160mm	个	46.00		
6.5.2	竖管Φ160mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=4.0,配胶圈）	米	73.60		
6.5.3	套管Φ200mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=4.9,配胶圈）	米	73.60		

6.5.4	外接管Φ160mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=4.0,配胶圈）	米	46.00		
6.5.5	PVC-UΦ160mmPVC弯头（90°）	个	50.00		
6.5.6	PVC活套法兰 Φ160（配胶带、螺栓）	个	46.00		
6.5.7	钢制多功能双向出水栓DN160*75 含法兰	个	46.00		
6.5.8	PVC内丝球阀DN75（给水栓）	个	92.00		
6.6	检查井管件	套	27.00		
6.6.1	PVC活套法兰 Φ160（配胶带、螺栓）	个	54.00		
6.6.2	DN160涡轮蝶阀（D341X-16Q）含法兰	个	27.00		
6.6.3	伸缩节Φ160mm（带法兰，配胶带、螺栓）	个	54.00		
6.7	接井阀管件	套	15.00		
6.7.1	竖管Φ160mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=4.0,配胶圈）	米	27.00		
6.7.2	套管Φ200mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=4.9,配胶圈）	米	25.50		
6.7.3	PVC-UΦ160mmPVC弯头（90°）	个	30.00		
6.7.4	钢制三通DN125mm	个	15.00		
6.7.5	DN125-150钢变径（带法兰配胶圈、螺栓）	个	15.00		
6.7.6	法兰蝶阀DN125	个	30.00		
6.7.7	连接法兰（DN125)(配胶圈、螺栓)	个	45.00		
6.7.8	PVC活套法兰 Φ160（配胶带、螺栓）	个	15.00		
7	防护林灌溉				
7.1	过桥阀管件	套	1.00		
7.1.1	DN110涡轮蝶阀 含法兰	个	1.00		
7.1.2	PVC-UΦ110mmPVC弯头（90°）	个	1.00		
7.1.3	PVC-U等径三通Φ110-110mm	个	1.00		
7.1.4	竖管Φ110mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=3.2,配胶圈）	米	3.00		
7.1.5	竖管Φ160mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=4.0,配胶圈）	米	3.00		
7.1.6	排气阀	个	1.00		
7.1.7	DN110-63阴纹鞍座	个	1.00		
7.1.8	PVC活套法兰 Φ110（配胶带、螺栓）	个	1.00		

7.2	防护林管材				
7.2.1	支管Φ110mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=3.2,含配件）	m	967.00		
7.3	排水井管件	套	1.00		
7.3.1	PVC球阀DN110	个	1.00		
7.3.2	PVC直接DN110	个	1.00		
7.4	给水栓管件	套	5.00		
7.4.1	PVC-U等径三通Φ110-110mm	个	5.00		
7.4.2	竖管Φ110mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=3.2,配胶圈）	米	8.00		
7.4.3	竖管Φ160mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=4.0,配胶圈）	米	8.00		
7.4.4	PVC活套法兰 Φ110（配胶带、螺栓）	个	5.00		
7.4.5	钢制多功能双向出水栓DN110*75 含法兰	个	5.00		
7.4.6	PVC内丝球阀DN75（给水栓）	个	10.00		
8	农田输配电工程				
8.1	10kV输电线路架设	km	0.18		
8.2	变压器S20-200/10 含安装配件	套	2.00		
8.3	变压器S20-250/10 含安装配件	套	1.00		
8.4	变压器防护栏	m	30.00		
8.5	不锈钢警示牌	个	3.00		
(二)	南寨子村				
1	水泵设备	套			
1.2	Qj250-125-48(25kw)	套	7.00		
2	过滤设备	套	7.00		
2.1	6寸砂石+网式过滤器FLS48-2过流能力200m3/h（120目）	套	7.00		
3	施肥设备	套	7.00		
3.1	PE防腐蚀塑料施肥罐（3000L)	个	7.00		
3.2	针式搅拌机（1.5kw）	台	7.00		
3.3	耐腐注肥泵（流量6m3/h,扬程60m）（3kw）	台	7.00		
3.4	三通道注入式智能水肥一体机	套	7.00		
4	供配电设备		7.00		
4.1	铝芯低压进线电缆（YJLV22-0.6/1KV-3×240+1×120）	m	175.00		
4.2	防水橡套电缆（JHS-500V-4×35）	m	840.00		

4.3	变频启动柜（45kw）	套	7.00		
4.4	配电箱	套	7.00		
4.5	防潮灯及开关	个	7.00		
4.6	应急灯	个	7.00		
4.7	照明电线（2.5mm2）	m	840.00		
5	泵站及管理房主要管件	套	7.00		
5.1	DN260伸缩节	个	14.00		
5.2	DN200涡轮蝶阀（D341X-10Q）含法兰	个	14.00		
5.3	DN200逆止阀（H44X-16Q）	个	7.00		
5.4	DN200钢法兰	个	84.00		
5.5	DN160钢法兰	个	14.00		
5.6	DN50排气阀（P41X-16）	个	14.00		
5.7	压力表（1Mpa）	个	14.00		
5.8	DN200焊接钢管（6mm）、防腐漆	m	175.00		
5.9	DN160焊接钢管（6mm）、防腐漆	m	525.00		
5.10	DN200钢弯头	个	56.00		
6	田间管材与管件				
6.1	地下主要管材				
6.1.1	干管Φ200mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=4.9,含配件）	m	9366.00		
6.1.2	支管Φ160mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=4.0,含配件）	m	19313.00		
6.2	分水过桥阀管材及管件	套	71.00		
6.2.1	PVC-U异三通200-160-200mm	个	71.00		
6.2.2	竖管Φ160mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=4.0,配胶圈）	米	213.00		
6.2.3	竖管Φ200mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=4.9,配胶圈）	米	213.00		
6.2.4	PVC-UΦ200mmPVC弯头（90°）	个	284.00		
6.2.5	PVC-UΦ160mmPVC弯头（90°）	个	213.00		
6.2.6	DN160涡轮蝶阀（D341X-10Q）含法兰	个	71.00		
6.2.7	DN200涡轮蝶阀（D341X-10Q）含法兰	个	71.00		
6.2.8	PVC活套法兰 Φ160（配胶带、螺栓）	个	142.00		
6.2.9	PVC活套法兰 Φ200（配胶带、螺栓）	个	142.00		
6.3	钢管穿渠管材及管件				
6.3.1	DN200钢管（含配件）	m	54.00		

6.3.2	DN160钢管（含配件）	m	18.00		
6.4	排水井管件	套	47.00		
6.4.1	PVC球阀DN110	个	47.00		
6.4.2	异径接头DN160×110	个	47.00		
6.5	给水栓管件	套	361.00		
6.5.1	PVC-U等径三通Φ160-160mm	个	361.00		
6.5.2	竖管Φ160mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=4.0,配胶圈）	米	577.60		
6.5.3	套管Φ200mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=4.9,配胶圈）	米	577.60		
6.5.4	外接管Φ160mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=4.0,配胶圈）	米	361.00		
6.5.5	PVC-UΦ160mmPVC弯头（90°）	个	50.00		
6.5.6	PVC活套法兰 Φ160（配胶带、螺栓）	个	361.00		
6.5.7	钢制多功能双向出水栓DN160*75 含法兰	个	361.00		
6.5.8	PVC内丝球阀DN75（给水栓）	个	722.00		
6.6	检查井管件	套	25.00		
6.6.1	PVC活套法兰 Φ160（配胶带、螺栓）	个	50.00		
6.6.2	DN160涡轮蝶阀（D341X-16Q）含法兰	个	25.00		
6.6.3	伸缩节Φ160mm（带法兰，配胶带、螺栓）	个	50.00		
6.7	接井阀管件	套	17.00		
6.7.1	竖管Φ160mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=4.0,配胶圈）	米	30.60		
6.7.2	套管Φ200mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=4.9,配胶圈）	米	28.90		
6.7.3	PVC-UΦ160mmPVC弯头（90°）	个	34.00		
6.7.4	钢制三通DN125mm	个	17.00		
6.7.5	DN125-150钢变径（带法兰配胶圈、螺栓）	个	17.00		
6.7.6	法兰蝶阀DN125	个	34.00		
6.7.7	连接法兰（DN125)(配胶圈、螺栓)	个	51.00		
6.7.8	PVC活套法兰 Φ160（配胶带、螺栓）	个	17.00		
7	防护林灌溉				
7.1	过桥阀管件	套	1.00		
7.1.1	DN110涡轮蝶阀 含法兰	个	1.00		

7.1.2	PVC-UΦ110mmPVC弯头（90°）	个	1.00		
7.1.3	PVC-U等径三通Φ110-110mm	个	1.00		
7.1.4	竖管Φ110mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=3.2,配胶圈）	米	3.00		
7.1.5	竖管Φ160mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=4.0,配胶圈）	米	3.00		
7.1.6	排气阀	个	1.00		
7.1.7	DN110-63阴纹鞍座	个	1.00		
7.1.8	PVC活套法兰 Φ110（配胶带、螺栓）	个	1.00		
7.2	防护林管材				
7.2.1	支管Φ110mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=3.2,含配件）	m	391.00		
7.3	排水井管件	套	1.00		
7.3.1	PVC球阀DN110	个	1.00		
7.3.2	PVC直接DN110	个	1.00		
7.4	给水栓管件	套	2.00		
7.4.1	PVC-U等径三通Φ110-110mm	个	2.00		
7.4.2	竖管Φ110mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=3.2,配胶圈）	米	3.20		
7.4.3	竖管Φ160mmPVC-U管（PN0.63MPa，en=4.0,配胶圈）	米	3.20		
7.4.4	PVC活套法兰 Φ110（配胶带、螺栓）	个	2.00		
7.4.5	钢制多功能双向出水栓DN110*75 含法兰	个	2.00		
7.4.6	PVC内丝球阀DN75（给水栓）	个	4.00		
8	农田输配电工程				
8.1	10kV输电线路架设	km	0.11		
8.2	变压器S20-200/10 含安装配件	套	1.00		
8.3	变压器S20-250/10 含安装配件	套	1.00		
8.4	变压器防护栏	m	20.00		
8.5	不锈钢警示牌	个	2.00		
	金属结构设备及安装工程				
一	南华镇				
(一)	礼号村				
1	塘坝进水口闸门设备	套	3.00		
1.1	钢闸门（0.8×0.8m）	千克	222.21		
1.2	拦污闸（1×1m）	千克	166.17		

2	单向节制闸闸门设备				
2.1	钢闸门（1.0×0.8m）	千克	861.24		
3	双向节制闸闸门设备				
3.1	钢闸门（1.5×0.8m）	千克	530.52		
3.2	钢闸门（1.0×0.8m）	千克	861.24		
(二)	南寨子村				
1	塘坝进水口闸门设备	套	2.00		
1.1	钢闸门（0.8×0.8m）	千克	148.14		
1.2	拦污闸（1×1m）	千克	110.78		
2	取水口闸门设备	套	2.00		
2.1	钢闸门（0.2×0.8m）	千克	317.06		
3	单向节制闸闸门设备				
3.1	钢闸门（1.0×0.8m）	千克	287.08		
4	双向节制闸闸门设备				
4.1	钢闸门（1.5×0.8m）	千克	353.68		
4.2	钢闸门（1.0×0.8m）	千克	574.16		
	临时工程				
1	田间工程(高效节水:一至三部分投资之和的1.5%)	元	1.50%		
2	安全生产措施费(一至四部分建安工作量（不包括安全生产措施费及其他施工临时工程费)之和的2.5%	元	2.50%		