


山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

招标工程量清单

招标人：




造价咨询人：



法定代表人或其授权人：

赵守刚
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：



编制人：



复核人：



编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造提升党群服务中心-建筑与装饰工程
标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011610002001	门窗拆除	1.室内高度:金属门窗拆除 2.废料运输:10 km	m2	88.08				
2	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.框、扇材质:隔热断桥铝合金窗 平开窗 2.60系列	m2	61.08				
3	010805006001	钛合金门	1.框、扇材质:钛合金 2.含门锁等五金件	m2	27				
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:原吊顶龙骨及饰面拆除 2.废料运输:10 km	m2	217				
5	011302001001	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉板 600*600	m2	217				
6	011608002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:墙面涂料铲除 2.废料运输:10 km	m2	452				
7	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙 2.刮腻子要求:满刮腻子两道 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 两道	m2	452				
8	011001003001	外墙保温及瓷砖面层拆除	1.保温隔热部位:外墙保温及瓷砖面层拆除 2.废料运输:10 km	m2	520				
9	011001003003	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热面	m2	520				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：改造提升党群服务中心-建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#晾晒仓库-建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A.1	土石方工程							
1	010101001001	平整场地	1. 工作内容:推土机平整场地	m ²	1000				
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m ³	310.96				
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:开挖土	m ³	246.19				
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖土 2. 运距:1km	m ³	64.77				
		分部小计							
	A.2	地基处理与边坡支护工程							
5	010201001001	换填垫层	1. 部位:外圈地梁下 2. 材料品种:炉渣	m ³	16.74				
		分部小计							
	A.4	砌筑工程							
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚加气块外墙 2. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m ³	27.49				
		分部小计							
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程							
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送高度:20m以内	m ³	7.09				
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m ³	23.26				
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼	m ³	6.36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#晾晒仓库-建筑与装饰工程 标段: 山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内						
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.72				
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	13.14				
12	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送高度:20m以内	m3	3.69				
13	010507001002	坡道	1. 做法:详见图集23J909-1-13-坡3 2. 压实填土, 压实系数≥93% 3. 垫层材料种类、厚度:300厚粒径10-40碎石灌M2.5水泥砂浆+100厚C20混凝土 4. 面层厚度:30厚1:2水泥砂浆面层	m2	44.4				
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ5mm以上	t	0.413				
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8~Φ10 三级钢	t	1.584				
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12~Φ14 三级钢	t	1.821				
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、	t	2.241				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#晾晒仓库-建筑与装饰工程 标段: 山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽乡村试点建设项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规格:Φ16~Φ25 三级钢						
		分部小计							
	A.8	门窗工程							
18	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M4042 2. 门框、扇材质:HD60系列隔热断桥铝合金平开门 3. 玻璃品种、厚度:断桥隔热金属型材中空玻璃	樘	2				
19	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM4045 4000*4500mm 2. 门材质:镀锌钢板卷帘门 不带小门 3. 启动装置品种、规格:电动装置	樘	2				
20	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:普通铝合金推拉窗 中空玻璃 2. 玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12空气+6透明	m ²	168				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
21	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:P型1.8厚聚氯乙烯防水卷材防水	m ²	1015				
22	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位:内墙面 2. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水层	m ²	147.55				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#晾晒仓库-建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
23	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 做法: 详见图集23J909-地1A 2. 压实填土, 压实系数不小于90% 3. 垫层: 150厚C20混凝土 4. 防水层: 1.5厚聚氨酯防水层 5. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆面层	m ²	972.16				
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
24	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体部位: 内墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:2.5	m ²	147.55				
25	011204003001	块料墙面	1. 部位: 外墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色: 仿石砖	m ²	168.16				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
26	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m ²	147.55				
		分部小计							
		措施项目							
27	011702001001	基础	1. 基础类型: 垫层	m ²	16.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#晾晒仓库-建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
28	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	50.96					
29	011702002001	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱	m2	42.58					
30	011702003001	构造柱	1. 构件类型:构造柱	m2	21.12					
31	011702005001	基础梁	1. 构件类型:基础梁	m2	131.44					
32	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型:压顶	m2	37.2					
33	011702029001	散水	1. 构件类型:散水	m2	11.78					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#晾晒仓库-建筑与装饰工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#晾晒仓库-建筑与装饰工程
标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#晾晒仓库-建筑与装饰工程
标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：1#晾晒仓库-建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#晾晒仓库-钢结构工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱, 钢柱上的节点板、连接板 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 防火要求:40厚厚涂型防火涂料保护层, 耐火极限≥2.5h	t	8.871					
2	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁, 钢梁上的节点板、连接板 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 防火要求:7mm厚薄涂防火涂料保护层, 耐火极限≥1.5h	t	12.777					
3	010604001002	钢梁	1. 梁类型:雨棚梁 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 防火要求:7mm厚薄涂防火涂料保护层, 耐火极限≥1.5h	t	0.688					
4	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:柱间支撑 3. 防火要求:40厚厚涂型防火涂料保护层, 耐火极限≥2.5h	t	0.314					
5	010606001002	钢支撑	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:屋面水平支撑、屋面刚性系杆 3. 防火要求:	t	2.94					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#晾晒仓库-钢结构工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			7mm厚薄涂防火涂料保护层，耐火极限≥1h						
6	010606001003	钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:屋面拉条、屋面撑杆、屋面隅撑 3. 防火要求:7mm厚薄涂防火涂料保护层，耐火极限≥1h	t	1.49				
7	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌C型钢（镀锌费用另计） 2. 构件类型:屋面钢檩条 3. 防火要求:7mm厚薄涂防火涂料保护层，耐火极限≥1h	t	7.89				
8	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:连接板、加劲板 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 防火要求:7mm厚薄涂防火涂料保护层，耐火极限≥1h	t	0.419				
9	010606005001	钢墙架	1. 构件名称:钢墙架 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 其他:墙面钢梁、钢柱镀锌费用另算 4. 防火要求:7mm厚薄涂防火涂料保护层，耐火极限≥1.5h	t	6.931				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#晾晒仓库-钢结构工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	01B001	钢构件热镀锌	1. 构件名称:屋面C型钢檩条,墙面C型钢钢梁、钢柱 2. 工作内容:热镀锌	t	12.971				
11	041102038001	设备螺栓套	1. 螺栓套孔深度:M24地脚螺栓	个	84				
12	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:M12高强螺栓	套	648				
13	040901010002	高强螺栓	1. 材料种类:M20高强螺栓	套	440				
14	010901002001	型材墙面	1. 部位:标高1.2m以上部位外墙 2. 型材品种、规格:0.6厚单层压型钢板	m ²	473.88				
15	010901002003	型材屋面	1. 部位:屋面 2. 型材品种、规格:0.6厚单层压型钢板	m ²	1015				
16	010901002004	型材屋面	1. 部位:雨棚 2. 型材品种、规格:0.6厚单层压型钢板	m ²	59.6				
		分部小计							
		措施项目							
17	011701001001	综合脚手架	1. 檐口高度:6m	m ²	1000				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#晾晒仓库-钢结构工程
标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#晾晒仓库-钢结构工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#晾晒仓库-钢结构工程
 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
 红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：1#晾晒仓库-钢结构工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#晾晒仓库-消火栓工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽乡村试点建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:1800*700*240	套	5					
2	030901011001	室外消火栓	1. 型号、规格:地下式消火栓SA100/65	套	1					
3	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	10					
4	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2					
5	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2					
6	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2					
7	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰截止阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2					
8	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:DN100法兰泄水阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2					
9	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	5					
10	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	3					
11	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN65	台	1					
12	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌管 DN65 3. 连接形式:卡	m	27.5					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#晾晒仓库-消防栓工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#晾晒仓库-消火栓工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1#晾晒仓库-消火栓工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#晾晒仓库-消防栓工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1#晾晒仓库-消防栓工程 标段: 山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设 第 1 页 共 1 页
红色美丽村庄试点建设项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中, 结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：1#晾晒仓库-消火栓工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#晾晒仓库-通风工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030607002001	手动开启装置	1.名称:手动开启装置	套	8				
2	03B001	挡烟垂壁	1.名称:手动硅胶布挡烟垂壁	m2	62.04				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#晾晒仓库-通风工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1#晾晒仓库-通风工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#晾晒仓库-通风工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#晾晒仓库-通风工程
 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
 红色美丽村庄试点建设项目
 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：1#晾晒仓库-通风工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
	合 计				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#晾晒仓库-电气工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	030404017001	配电箱	1. 名称:ZAL电源配电箱 2. 规格:650*600*160	台	1					
2	030412002001	工厂灯	1. 名称:工厂密闭吸顶灯(LED) 2. 规格:1*60W 3. 安装形式:钢梁下0.5m吊装	套	28					
3	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	2					
4	030404034002	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	1					
5	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	31					
6	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	216.06					
7	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	3.1					
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5*16	m	3.88					
9	030411004001	配线	1. 名称:铜芯线 2. 规格:BV-2.5mm ² 3. 配线部位:管内穿线	m	669.57					
10	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1					
11	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线	m	158.78					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#晾晒仓库-电气工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:利用基础及基础梁内主筋焊接						
12	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用建筑物构筑物主筋引下	m	36				
13	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网安装 2. 材质:利用金属屋面做接闪器	m	140				
		分部小计							
		措施项目							
14	031301017002	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#晾晒仓库-电气工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护 费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#晾晒仓库-电气工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1#晾晒仓库-电气工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#晾晒仓库-电气工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
 红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#晾晒仓库-电气工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：1#晾晒仓库-电气工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#晾晒仓库-应急照明工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源 2. 规格:600*280*750	台	1				
2	030412004001	装饰灯	1. 名称:集中型消防型单向疏散灯-单面	套	10				
3	030412004002	装饰灯	1. 名称:集中型消防型单向疏散灯-双面	套	2				
4	030412004003	装饰灯	1. 名称:集中型消防型安全出口标志灯	套	6				
5	030412004004	装饰灯	1. 名称:集中型消防型墙壁式应急灯	套	10				
6	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	28				
7	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	165.36				
8	030411004002	配线	1. 名称:铜芯线 2. 规格:BV-2.5mm ² 3. 配线部位:管内穿线	m	334.24				
		分部小计							
		措施项目							
9	031301017003	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#晾晒仓库-应急照明工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001019	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001020	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001021	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001022	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001023	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001024	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002004	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004004	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#晾晒仓库-应急照明工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#晾晒仓库-应急照明工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#晾晒仓库-应急照明工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
 红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#晾晒仓库-消火栓按钮报警工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽乡村试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030904010001	联动控制箱	1.名称:电磁阀控制箱	台	1				
2	030904010002	联动控制箱	1.名称:消防端子箱(内设短路隔离器)	台	1				
3	030904003001	消火栓报警按钮	1.名称:消火栓按钮(兼做电磁阀快速启闭按钮)	个	5				
4	030904008001	输入输出模块	1.名称:输入输出模块	个	1				
5	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒	个	6				
6	030502005001	双绞线缆	1.名称:信号线 ZN-RVS-2*1.5	m	55.55				
7	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	55.55				
		分部小计							
		措施项目							
8	031301017004	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#晾晒仓库-消火栓按钮报警工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1#晾晒仓库-消火栓按钮报警工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#晾晒仓库-消火栓按钮报警工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#晾晒仓库-消火栓按钮报警工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：1#晾晒仓库-消火栓按钮报警工程
 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽乡村试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#晾晒仓库-建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A.1	土石方工程							
1	010101001002	平整场地	1. 工作内容:推土机平整场地	m ²	1000				
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m ³	310.96				
3	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:开挖土	m ³	246.19				
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖土 2. 运距:1km	m ³	64.77				
		分部小计							
	A.2	地基处理与边坡支护工程							
5	010201001002	换填垫层	1. 部位:外圈地梁下 2. 材料品种:炉渣	m ³	16.74				
		分部小计							
	A.4	砌筑工程							
6	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚加气块外墙 2. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m ³	27.49				
		分部小计							
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程							
7	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送高度:20m以内	m ³	7.09				
8	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m ³	23.26				
9	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼	m ³	6.36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#晾晒仓库-建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内						
10	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.72				
11	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m ³	13.14				
12	010507005002	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送高度:20m以内	m ³	3.69				
13	010507001004	坡道	1. 做法:详见图集23J909-1-13-坡3 2. 压实填土, 压实系数≥93% 3. 垫层材料种类、厚度:300厚粒径10-40碎石灌M2.5水泥砂浆+100厚C20混凝土 4. 面层厚度:30厚1:2水泥砂浆面层	m ²	44.4				
14	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ5mm以上	t	0.413				
15	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8~Φ10 三级钢	t	1.584				
16	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12~Φ14 三级钢	t	1.821				
17	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、	t	2.241				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#晾晒仓库-建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽乡村试点建设项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规格:Φ16~Φ25 三级钢						
		分部小计							
	A.8	门窗工程							
18	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M4042 2. 门框、扇材质:HD60系列隔热断桥铝合金平开门 3. 玻璃品种、厚度:断桥隔热金属型材中空玻璃	樘	2				
19	010803001002	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM4045 4000*4500mm 2. 门材质:镀锌钢板卷帘门 不带小门 3. 启动装置品种、规格:电动装置	樘	2				
20	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:普通铝合金推拉窗 中空玻璃 2. 玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12空气+6透明	m ²	168				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
21	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:P型1.8厚聚氯乙烯防水卷材防水	m ²	1015				
22	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位:内墙面 2. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水层	m ²	147.55				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#晾晒仓库-建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
23	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 做法: 详见图集23J909-地1A 2. 压实填土, 压实系数不小于90% 3. 垫层: 150厚C20混凝土 4. 防水层: 1.5厚聚氨酯防水层 5. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆面层	m ²	972.16				
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
24	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体部位: 内墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:2.5	m ²	147.55				
25	011204003002	块料墙面	1. 部位: 外墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色: 仿石砖	m ²	168.16				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
26	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m ²	147.55				
		分部小计							
		措施项目							
27	011702001003	基础	1. 基础类型: 垫层	m ²	16.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#晾晒仓库-建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
28	011702001004	基础	1.基础类型:独立基础	m2	50.96					
29	011702002002	矩形柱	1.构件类型:矩形柱	m2	42.58					
30	011702003002	构造柱	1.构件类型:构造柱	m2	21.12					
31	011702025002	其他现浇构件	1.构件类型:压顶	m2	37.2					
32	011702029002	散水	1.构件类型:散水	m2	11.78					
33	011702005002	基础梁	1.构件类型:基础梁	m2	131.44					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#晾晒仓库-建筑与装饰工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001013	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001014	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001015	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001016	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#晾晒仓库-建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2#晾晒仓库-建筑与装饰工程
标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#晾晒仓库-建筑与装饰工程
 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
 红色美丽村庄试点建设项目
 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#晾晒仓库-建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
 红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：2#晾晒仓库-建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#晾晒仓库-钢结构工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱, 钢柱上的节点板、连接板 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 防火要求:40厚厚涂型防火涂料保护层, 耐火极限≥2.5h	t	8.871				
2	010604001003	钢梁	1. 梁类型:钢梁, 钢梁上的节点板、连接板 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 防火要求:7mm厚薄涂防火涂料保护层, 耐火极限≥1.5h	t	12.777				
3	010604001004	钢梁	1. 梁类型:雨棚梁 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 防火要求:7mm厚薄涂防火涂料保护层, 耐火极限≥1.5h	t	0.688				
4	010606001004	钢支撑	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:柱间支撑 3. 防火要求:40厚厚涂型防火涂料保护层, 耐火极限≥2.5h	t	0.314				
5	010606001005	钢支撑	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:屋面水平支撑、屋面刚性系杆 3. 防火要求:	t	2.94				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#晾晒仓库-钢结构工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			7mm厚薄涂防火涂料保护层，耐火极限≥1h						
6	010606001006	钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:屋面拉条、屋面撑杆、屋面隅撑 3. 防火要求:7mm厚薄涂防火涂料保护层，耐火极限≥1h	t	1.49				
7	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌C型钢（镀锌费用另计） 2. 构件类型:屋面钢檩条 3. 防火要求:7mm厚薄涂防火涂料保护层，耐火极限≥1h	t	7.89				
8	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:连接板、加劲板 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 防火要求:7mm厚薄涂防火涂料保护层，耐火极限≥1h	t	0.419				
9	010606005002	钢墙架	1. 构件名称:钢墙架 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 其他:墙面钢梁、钢柱镀锌费用另算 4. 防火要求:7mm厚薄涂防火涂料保护层，耐火极限≥1.5h	t	6.931				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#晾晒仓库-钢结构工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	01B002	钢构件热镀锌	1. 构件名称:屋面C型钢檩条, 墙面C型钢钢梁、钢柱 2. 工作内容:热镀锌	t	12.971				
11	041102038002	设备螺栓套	1. 螺栓套孔深度:M24地脚螺栓	个	84				
12	040901010003	高强螺栓	1. 材料种类:M12高强螺栓	套	648				
13	040901010004	高强螺栓	1. 材料种类:M20高强螺栓	套	440				
14	010901002005	型材墙面	1. 部位:标高1.2m以上部位外墙 2. 型材品种、规格:0.6厚单层压型钢板	m2	473.88				
15	010901002007	型材屋面	1. 部位:屋面 2. 型材品种、规格:0.6厚单层压型钢板	m2	1015				
16	010901002008	型材屋面	1. 部位:雨棚 2. 型材品种、规格:0.6厚单层压型钢板	m2	59.6				
		分部小计							
		措施项目							
17	011701001002	综合脚手架	1. 檐口高度:6m	m2	1000				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#晾晒仓库-钢结构工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001019	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001020	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001021	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001022	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001023	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001024	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002004	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004004	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007004	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005004	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#晾晒仓库-钢结构工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2#晾晒仓库-钢结构工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#晾晒仓库-钢结构工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#晾晒仓库-钢结构工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：2#晾晒仓库-钢结构工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#晾晒仓库-消火栓工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽乡村试点建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:1800*700*240	套	5					
2	030901011002	室外消火栓	1. 型号、规格:地下式消火栓SA100/65	套	1					
3	030901013002	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	10					
4	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2					
5	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2					
6	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2					
7	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰截止阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2					
8	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型:DN100法兰泄水阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2					
9	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	5					
10	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	3					
11	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN65	台	1					
12	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌管 DN65 3. 连接形式:卡	m	27.5					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#晾晒仓库-消防栓工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道试压						
13	030901002004	消防栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道试压	m	131.4				
14	031201001002	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:银粉漆两遍	m ²	46.9				
15	031002001002	管道支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:普通支架、除锈、红丹防锈漆两遍	kg	46.2				
		分部小计							
		措施项目							
16	031301017005	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#晾晒仓库-消火栓工程
 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2#晾晒仓库-消火栓工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#晾晒仓库-消防栓工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
 红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：2#晾晒仓库-消火栓工程
 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#晾晒仓库-通风工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	030607002002	手动开启装置	1.名称:手动开启装置	套	8					
2	03B002	挡烟垂壁	1.名称:手动硅胶布挡烟垂壁	m2	62.04					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#晾晒仓库-通风工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2#晾晒仓库-通风工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#晾晒仓库-通风工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
 红色美丽乡村试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#晾晒仓库-通风工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：2#晾晒仓库-通风工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#晾晒仓库-电气工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	030404017004	配电箱	1. 名称:ZAL电源配电箱 2. 规格:650*600*160	台	1					
2	030412002002	工厂灯	1. 名称:工厂密闭吸顶灯(LED) 2. 规格:1*60W 3. 安装形式:钢梁下0.5m吊装	套	28					
3	030404034003	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	2					
4	030404034004	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	1					
5	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	31					
6	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	216.06					
7	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	3.1					
8	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5*16	m	3.88					
9	030411004003	配线	1. 名称:铜芯线 2. 规格:BV-2.5mm ² 3. 配线部位:管内穿线	m	669.57					
10	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1					
11	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线	m	158.78					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#晾晒仓库-电气工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:利用基础及基础梁内主筋焊接						
12	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用建筑物构筑物主筋引下	m	36				
13	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网安装 2. 材质:利用金属屋面做接闪器	m	140				
		分部小计							
		措施项目							
14	031301017006	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#晾晒仓库-电气工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001049	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001050	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001051	安全施工费	人工费	11.19 3				
4	031302001052	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001053	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001054	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002009	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004009	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006009	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005009	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#晾晒仓库-电气工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2#晾晒仓库-电气工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#晾晒仓库-电气工程
 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
 红色美丽村庄试点建设项目
 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#晾晒仓库-电气工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：2#晾晒仓库-电气工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#晾晒仓库-应急照明工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030404017005	配电箱	1.名称:应急照明集中电源 2.规格:600*280*750	台	1				
2	030412004005	装饰灯	1.名称:集中型消防型单向疏散灯-单面	套	10				
3	030412004006	装饰灯	1.名称:集中型消防型单向疏散灯-双面	套	2				
4	030412004007	装饰灯	1.名称:集中型消防型安全出口标志灯	套	6				
5	030412004008	装饰灯	1.名称:集中型消防型墙壁式应急灯	套	10				
6	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒	个	28				
7	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	165.36				
8	030411004004	配线	1.名称:铜芯线 2.规格:BV-2.5mm ² 3.配线部位:管内穿线	m	334.24				
		分部小计							
		措施项目							
9	031301017007	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#晾晒仓库-应急照明工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001055	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001056	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001057	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001058	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001059	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001060	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002010	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004010	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006010	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005010	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：2#晾晒仓库-应急照明工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#晾晒仓库-应急照明工程
标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：2#晾晒仓库-应急照明工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#晾晒仓库-消火栓按钮报警工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001061	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001062	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001063	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001064	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001065	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001066	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002011	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004011	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006011	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005011	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#晾晒仓库-消火栓按钮报警工程
 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#晾晒仓库-消防栓按钮报警工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#晾晒仓库-消火栓按钮报警工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：2#晾晒仓库-消火栓按钮报警工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽乡村试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕建筑与装饰工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土方工程							
1	010101001004	平整场地	1. 土壤类别:三类土	m ²	42.18				
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:见设计图	m ³	78.85				
3	010103001007	回填方	1. 密实度要求:满足设计规范要求 2. 填方材料品种:原基土回填	m ³	62.91				
4	010103002006	余方弃置	1. 类别:反铲挖土自卸汽车运土运距1000m以内三类土	m ³	15.94				
		分部小计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
5	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送高度20m以内 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	2.49				
6	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土:泵送高度20m以 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	4.85				
7	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土:泵送高度20m以 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	2.25				
8	010502002005	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土:泵送高度20m以 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.91				
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:矩形柱 2. 混凝土强度	m ³	0.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：早厕建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:C25						
10	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土：泵送高度20m以 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.94				
11	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土：泵送高度20m以 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.15				
12	010505001002	板	1. 混凝土种类：商品混凝土：泵送高度20m以 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.66				
13	010510003001	过梁	1. 名称：预制过梁 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.2				
14	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ5mm以上	t	0.057				
15	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢III级(8-14)	t	0.874				
		分部小计							
		砌筑工程							
16	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：砖基础 水泥砂浆 M10	m3	5.59				
17	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：1 砖墙 水泥石膏砂浆 M7.5	m3	13.34				
		分部小计							
		门窗工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：早厕建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸：普通铝合金推拉窗	m ²	1.08				
		分部小计							
		屋面工程							
19	010902001005	瓦屋面	1.部位：瓦屋面 2.做法：参23J909-屋B1 3.防水层做法：4厚SBS	m ²	34.73				
		分部小计							
		楼地面工程							
20	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.名称：水泥砂浆楼地面 2.做法：参23J909-地1A	m ²	12.67				
21	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆踢脚线 2.做法：参23J909-踢1A	m	11.04				
		分部小计							
		内墙工程							
22	011201001008	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：内墙水泥砂浆面层	m ²	87.83				
23	011201001009	墙面一般抹灰	1.墙体类型：砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m ²	60.78				
24	011407001008	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：内墙面乳胶漆面层 2.腻子种类：普通腻子 3.刮腻子要求：两遍	m ²	87.83				
25	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：天棚喷刷涂料	m ²	12.67				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕建筑与装饰工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽乡村试点建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		外墙工程							
26	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙面乳胶漆面层 2. 腻子种类：普通腻子 3. 刮腻子要求：两遍	m ²	60.78				
		分部小计							
		散水、台阶、坡道工程							
27	010507001008	散水、坡道	1. 做法：参23J909-散1	m ²	18.25				
		分部小计							
		措施项目							
28	011701001006	综合脚手架	1. 建筑结构形式：砌体结构 2. 檐口高度：3.1m	m ²	17.85				
29	011702001010	基础（条形）	1. 基础类型：条形基础	m ²	10.32				
30	011702001011	基础（独立）	1. 基础类型：独立基础	m ²	4.87				
31	011702001012	基础（垫层）	1. 基础类型：垫层	m ²	4.26				
32	011702003005	构造柱	1. 类型：构造柱	m ²	21.12				
33	011702006002	矩形梁	1. 类型：矩形梁	m ²	10.92				
34	011702008003	圈梁	1. 类型：圈梁	m ²	16.32				
35	011702014002	板	1. 类型：板	m ²	30.52				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001049	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001050	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001051	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001052	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001053	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001054	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002009	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004009	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007009	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005009	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：旱厕建筑与装饰工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：旱厕建筑与装饰工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：旱厕建筑与装饰工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽乡村试点建设项目

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

规费、税金项目计价表

工程名称：旱厕建筑与装饰工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 工作内容:路床整形碾压	m2	3000				
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.3m 3. 弃土运距:1km	m3	900				
3	040203007001	室外硬化	1. 300mm厚天然级配砂石 2. 200mm厚C25混凝土,按4m~6m分仓跳格浇筑,纵向每格25m~30m设一道伸缩缝。缝宽20~30,内填沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝 3. 塑料膜养护	m2	3000				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

工程名称：室外硬化 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外硬化

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽乡村试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外硬化

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外硬化

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管沟及构筑物

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:1km	m3	2.99				
2	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土	m3	44.08				
3	040103001001	回填方	1. 部位:管底以下100mm厚 2. 填方材料品种:砂砾石	m3	2.99				
4	040103001002	回填方	1. 部位:管顶500mm以内 2. 回填方式:夯填 3. 填方材料品种:开挖土	m3	18.51				
5	040103001003	回填方	1. 部位:管顶500mm以上 2. 回填方式:内燃压路机 3. 填方材料品种:开挖土	m3	25.57				
6	010401011001	水表井	1. 井截面、深度:2*2*2m 2. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 3. 底板厚度:250mm厚C30 P6钢筋混凝土底板 4. 井壁:250mm厚C30 P6钢筋混凝土井壁 5. 盖板:250mm厚C30 P6钢筋混凝土盖板 6. 井盖安装:重型铸铁井盖	座	1				
7	010401011002	阀门井	1. 井截面、深度:1*1*2m 2. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C20混凝土垫层	座	3				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管沟及构筑物 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 底板厚度:250mm厚C30 P6钢筋混凝土底板 4. 井壁:250mm厚C30 P6钢筋混凝土井壁 5. 盖板:250mm厚C30 P6钢筋混凝土盖板 6. 井盖安装:重型铸铁井盖						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管沟及构筑物
标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	260000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	260000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		260000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外管沟及构筑物
标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外管沟及构筑物

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外管沟及构筑物 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	玻璃钢消防水池（100m ³ ）2座	100立方玻璃钢蓄水池2座，土方开挖及回填，消防水池泵组系统，动力照明系统，消防泵房土建工程。	260000			
合 计			260000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外管沟及构筑物
标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		给水								
1	031001006014	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: De50钢丝骨架复合管 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力实验、消毒冲洗	m	10					
2	031001006015	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: De110钢丝骨架复合管 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力实验、消毒冲洗	m	33					
3	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外): 水表井内 2. 型号、规格: LSS-200型	个	1					
4	031003012001	倒流防止器	1. 部位: 水表井内 2. 型号、规格: DN100倒流防止器	套	1					
5	030113015002	过滤器	1. 部位: 水表井内 2. 名称: DN100Y型过滤器	台	1					
6	031003001019	螺纹阀门	1. 部位: 水表井内 2. 规格、压力等级: DN100闸阀	个	1					
7	031003001020	螺纹阀门	1. 部位: 阀门井内 2. 规格、压力	个	3					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:DN100截止阀						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001157	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001158	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001159	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001160	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001161	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001162	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002027	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004027	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006027	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005027	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：室外给排水工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：冷库-建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A.1	土石方工程							
1	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土	m ³	123				
2	010103001003	回填方	1. 填方材料品种：开挖土	m ³	98				
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖土 2. 运距：1km	m ³	25				
		分部小计							
	A.4	砌筑工程							
4	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240mm厚空心砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M5.0水泥砂浆	m ³	20.77				
		分部小计							
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程							
5	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 泵送高度：20m以内	m ³	3.17				
6	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内	m ³	10.43				
7	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	2.89				
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	3.55				
9	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ5mm以上	t	0.535				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：冷库-建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ8~Φ10 三级钢	t	1.527				
11	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12~Φ14 三级钢	t	1.053				
12	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ16~Φ25 三级钢	t	1.544				
		分部小计							
	A.11	楼地面装饰工程							
13	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 部位：冷库地面 2. 做法：详见图集23J909-地1A 3. 压实填土，压实系数不小于90% 4. 垫层：150厚C20混凝土 5. 防水层：1.5厚聚氨酯防水层 6. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆面层	m ²	509.01				
14	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 部位：装卸平台、出入口平台地面 2. 做法： ①5厚金刚砂耐磨面层 ②. 150厚C25混凝土面层，c8@200钢筋网片 ③. 100厚C15混凝土垫层 ④. 厚度1.4米砂夹石（压实系数≥90%）	m ²	171.66				
15	010507001006	坡道	1. 面层：30厚1:2水泥砂浆表面，抹深锯齿形	m ²	29.19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：冷库-建筑与装饰工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			擦 2. 垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土 3. 300厚粒径5~32卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆,宽出面层300						
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
16	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:空心砖墙 2. 部位:标高±0~1.2m部位内墙面 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5	m2	52.7				
17	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:空心砖墙 2. 部位:装卸平台处外墙面 3. 面层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆(参5%防水剂)	m2	41.2				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
18	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:标高±0~1.2m部位内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	52.7				
		分部小计							
		措施项目							
19	011702001005	基础	1. 基础类型:垫层	m2	37.57				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：冷库-建筑与装饰工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
20	011702001006	基础	1.基础类型:独立基础	m2	46.06					
21	011702002003	矩形柱	1.构件类型:矩形柱	m2	27.4					
22	011702003003	构造柱	1.构件类型:构造柱	m2	29.7					
23	011702005003	基础梁	1.构件类型:基础梁	m2	148.25					
24	011702008001	圈梁	1.构件类型:圈梁	m2	51.44					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：冷库-建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001025	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001026	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001027	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001028	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001029	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001030	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002005	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004005	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007005	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005005	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：冷库-建筑与装饰工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	516782		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	516782		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		516782		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：冷库-建筑与装饰工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：冷库-建筑与装饰工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：冷库-建筑与装饰工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	冷库设备（含墙布及屋面板）		516782			
合 计			516782			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：冷库-建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：冷库-钢结构工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	041102038003	设备螺栓套	1. 螺栓套孔深度:M24地脚螺栓	个	92					
2	010606013003	零星钢构件	1. 构件名称:连接板、加劲板 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 防火要求:7mm厚薄涂防火涂料保护层,耐火极限≥1h	t	0.25					
3	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:钢架 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 防火要求:7mm厚薄涂防火涂料保护层,耐火极限≥1.5h	t	8.86					
4	010606001008	钢支撑	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:屋面水平支撑、屋面刚性系杆 3. 防火要求:7mm厚薄涂防火涂料保护层,耐火极限≥1h	t	1.105					
5	010606001009	钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:屋面拉条、屋面撑杆、屋面隅撑 3. 防火要求:7mm厚薄涂防火涂料保护层,耐火极限≥1h	t	0.98					
6	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌C型钢(镀锌)	t	5.21					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：冷库-钢结构工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			费用另计) 2. 构件类型:屋面钢檩条 3. 防火要求:7mm厚薄涂防火涂料保护层,耐火极限≥1h						
7	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:3mm厚镀锌钢板天沟 2. 防火要求:刷防火涂料 耐火时间1.5h	t	1.637				
		分部小计							
		措施项目							
8	011701001003	综合脚手架	1. 檐口高度:7.7m	m2	528.23				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称：冷库-钢结构工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：冷库-钢结构工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：冷库-钢结构工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：冷库-钢结构工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门门房-建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土方工程							
1	010101001004	平整场地	1. 土壤类别:三类土	m ²	159.76				
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:见设计图	m ³	50.3				
3	010103001007	回填方	1. 密实度要求:满足设计规范要求 2. 填方材料品种:原基土回填	m ³	32.02				
4	010103002006	余方弃置	1. 类别:反铲挖土自卸汽车运土运距1000m以内三类土	m ³	18.28				
		分部小计							
		混凝土及钢筋 混凝土工程							
5	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送高度20m以内 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	3.92				
6	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土:泵送高度20m以 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	4.64				
7	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土:泵送高度20m以 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	5.62				
8	010502002005	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土:泵送高度20m以 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.91				
9	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土:泵送高度	m ³	2.39				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门门房-建筑与装饰工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			20m以 2. 混凝土强度等级：C25						
10	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土；泵送高度20m以 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.52				
11	010505001002	板	1. 混凝土种类：商品混凝土；泵送高度20m以 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.24				
12	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类：商品混凝土；泵送高度20m以 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.01				
13	010505006002	栏板	1. 混凝土种类：商品混凝土；泵送高度20m以 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.09				
14	010510003001	过梁	1. 名称：预制过梁 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.42				
15	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 φ 5mm 以上	t	0.194				
16	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Ⅲ级(8-14)	t	1.05				
		分部小计							
		砌筑工程							
17	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：砖基础 水泥砂浆 M10	m3	7.54				
18	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规	m3	32.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门门房-建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			格、强度等级： 1 砖墙 水泥石 灰膏砂浆 M7.5						
		分部小计							
		门窗工程							
19	010802004003	防盗门	1. 口尺寸：M-1 2. 门框或扇外 围尺寸：1000*2 100mm 3. 门框、扇材 质：钢制保温防 盗门	m2	4.29				
20	010807001004	金属（塑钢、 断桥）窗	1. 窗代号及洞 口尺寸：C-1 15 00mm*1500mm 2. 框、扇材质 ：断桥铝合金节 能内平开窗60系 列	m2	9				
		分部小计							
		屋面工程							
21	010902001005	屋面卷材防水	1. 部位：保温不 上人屋面 2. 做法：屋面采 用80厚挤塑聚苯 板保温（B1级） ；做法详05J909 -303-屋15. 3. 防水层做法：4 厚SBS	m2	28.03				
		分部小计							
		楼地面工程							
22	011102003003	块料地面	1. 做法：参05J 909-LD76 2. 部位：地面 3. 面层材料品 种、规格、颜色 ：800*800mm 陶 瓷地板砖	m2	18.54				
23	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高	m2	3.67				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门门房-建筑与装饰工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			度：150mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷地砖踢脚线，参05J909-TJ8						
		分部小计							
		内墙工程							
24	011201001008	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：内墙水泥砂浆面层	m2	69.91				
25	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙面乳胶漆面层 2. 腻子种类：普通腻子 3. 刮腻子要求：两遍	m2	69.91				
		分部小计							
		外墙工程							
26	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：大门界碑瓷砖	m2	46.16				
27	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙面乳胶漆面层 2. 腻子种类：普通腻子 3. 刮腻子要求：两遍	m2	75.59				
28	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：60mm厚挤塑聚苯板（B1级）	m2	50.17				
29	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：矿棉板吊顶	m2	18.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门门房-建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：矿棉板						
		分部小计							
		散水、台阶、坡道工程							
30	010507001008	散水、坡道	做法：05J909-SW18 - 散 2A	m ²	14.51				
		分部小计							
		措施项目							
31	011701001006	综合脚手架	1. 建筑结构形式：砌体结构 2. 檐口高度：3.1m	m ²	20.12				
32	011702001010	基础（条形）	1. 基础类型：条形基础	m ²	18.22				
33	011702001011	基础（独立）	1. 基础类型：独立基础	m ²	1.32				
34	011702001012	基础（垫层）	1. 基础类型：垫层	m ²	6.68				
35	011702003005	构造柱	1. 类型：构造柱	m ²	29.55				
36	011702006002	矩形梁	1. 类型：矩形梁	m ²	1.28				
37	011702008003	圈梁	1. 类型：圈梁	m ²	29.36				
38	011702009002	过梁	1. 类型：过梁	m ²	1.52				
39	011702014002	板	1. 类型：板	m ²	21.46				
40	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型：雨篷、挑檐板	m ²	10.08				
41	011702021002	栏板	1. 类型：栏板	m ²	21.76				
42	011702029005	散水	1. 类型：散水	m ²	1.9				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称：大门门房-建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
 红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大门门房-建筑与装饰工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
 红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	电动伸缩门	长度：10m，单价：1000元/m（含安装）	10000			
2	铁艺门		1200			
合 计			11200			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：大门门房-建筑与装饰工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门房-给排水工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		给水工程								
1	031001006010	塑料管	1. 安装部位：地沟 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R 铝塑稳态管 S4 型 De25 4. 连接形式：热熔连接 5. 设计要求：管道消毒、冲洗及水压试验	m	7.68					
2	031001006011	塑料管	1. 安装部位：地沟 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R 铝塑稳态管 S4 型 De20 4. 连接形式：热熔连接 5. 设计要求：管道消毒、冲洗及水压试验	m	0.69					
3	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑保温管 2. 绝热厚度：40mm 厚 3. 管道外径：φ57 以下 4. 其他：外包铝箔一道	m ³	0.08					
4	031003013002	水表	1. 名称：普通水表 2. 型号、规格：De32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 附件配置：含一个表前截止阀 De32	组	1					
5	031003001010	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：De32	个	1					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门房-给排水工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接形式： 螺纹连接						
6	031003001011	螺纹阀门	1. 类型：倒流防止器 2. 规格、压力等级：De32 3. 连接形式：螺纹连接	个	1				
7	031003001012	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：De20 3. 连接形式：螺纹连接	个	1				
8	031002003004	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN32	个	1				
9	031004003002	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：洗脸盆 3. 附件名称、数量：角阀、软管、感应式水龙头 4. 安装方式：参见甘 12S1-27	组	1				
		分部小计							
		排水工程							
10	031001006012	塑料管	1. 安装部位：地沟 2. 介质：污水 3. 材质、规格：硬聚氯乙烯塑料管 De75 4. 连接形式：粘接 5. 设计要求：排水通球试验	m	6.7				
11	031001006013	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：硬聚氯乙烯	m	2.33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门房-给排水工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001139	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001140	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001141	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001142	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001143	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001144	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002024	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004024	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006024	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005024	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门房-给排水工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：门房-给排水工程
 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
 红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门房-给排水工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设
 红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

规费、税金项目计价表

工程名称：门房-给排水工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门-电气工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		强电工程								
1	030404017015	配电箱	1. 名称：照明配电箱 AL 2. 规格：300*300*160	台	1					
2	030404017016	配电箱	1. 名称：电度表箱 AW 2. 规格：920*1040*150	台	1					
3	030412001004	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 2. 安装方式：吸顶安装	套	2					
4	030404035003	插座	1. 名称：带保护接点暗装插座 2. 规格：安全型 3. 安装方式：底距地 0.3m 暗装	个	2					
5	030404034011	照明开关	1. 名称：单联开关 2. 安装方式：底边距地 1.3m 暗装	个	1					
6	030411006014	接线盒	1. 名称：接线盒	个	5					
7	030408001019	电力电缆	1. 名称：铜芯电力电缆 2. 型号：YJV-5*10 3. 规格：10mm ² 以下 4. 敷设方式、部位：穿管敷设	m	6.66					
8	030411004018	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：BV-10 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：暗敷	m	26.24					
9	030411004019	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：BV-4	m	27.65					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门-电气工程

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 材质：铜芯 4. 配线部位：暗敷						
10	030411004020	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：BV-2.5 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：暗敷	m	27.86				
11	030411001033	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：暗配	m	4.7				
12	030411001034	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC32 4. 配置形式：暗配	m	8.75				
13	030411001035	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC16 4. 配置形式：暗配	m	18.5				
		分部小计							
		防雷接地							
14	030409002006	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：40*4	m	17.2				
15	030409003006	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 安装形式：利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根 16 以上主筋上端与接闪带焊接	m	12.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门-电气工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
16	030409008006	等电位端子箱、测试板	1. 名称：MEB 总等电位端子箱 2. 规格：160*75*45	台	1					
		分部小计								
		综合布线系统								
17	030502010001	配线架	1. 名称：综合布线配线箱 2. 规格：600*600*160	个	1					
18	030502010002	配线架	1. 名称：多媒体箱	个	1					
19	030411001036	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：暗配	m	4.4					
20	030411001037	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：暗配	m	5.36					
		分部小计								
		有线电视系统								
21	030502010003	配线架	1. 名称：电视前端箱 2. 规格：400*300*150	个	1					
22	030411001038	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC40 4. 配置形式：暗配	m	4.4					
23	030411001039	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：暗配	m	4.36					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门-电气工程 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		措施项目							
24	031301017021	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铁艺围墙

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		铁艺围墙（385米）							
1	010101003001	挖一般土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：见设计图	m ³	44.25				
2	010103002001	余方弃置	1. 类别：反铲挖土自卸汽车运土运距1000m以内 三类土	m ³	44.25				
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：垫层 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	4.64				
4	010502001001	短柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	21.87				
5	011503001001	铁艺栏杆	1. 栏杆材料种类、规格：铁艺栏杆 2. 做法：见图纸	m	385				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建生态观光特色采摘园 标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	04B001	更换压膜簧	1. 更换压膜簧 2. 浸塑钢丝卡弹簧	m	4526.58				
2	04B002	大棚压膜防风绳	1. 大棚压膜防风绳 2. 20mm宽 耐磨抗老化	m	14556				
3	04B003	温室大棚膜	1. 名称:温室大棚膜 2. 材质:高透光耐拉拽 PO膜	m ²	18023.5				
4	010604001001	大棚钢架更换	1. 构件类型:大棚钢架更换 2. 刷漆要求:刷防锈漆两遍	t	10.25				
5	04B004	补焊	1. 钢架棚脱焊处理	处	1423				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造提升村委会文化广场

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		旗台							
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	0.86				
2	010501006001	旗台混凝土	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	3.62				
3	011702001002	旗台模板	旗台模板	m ²	6.6				
4	011102001001	陶瓷地砖地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：旗台平台防滑地砖	m ²	2.34				
5	011107001001	陶瓷地砖 台阶	1. 粘结材料种类：水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：旗台台阶防滑地砖	m ²	5.16				
		分部小计							
		其他工程							
6	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：250*250渗水砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：60mm厚C20混凝土	m ²	607				
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	117.9				
8	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填压实	m ³	117.9				
9	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：PE管DN32	m	131				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造提升村委会文化广场

标段：山丹县清泉镇城北村红色村组织振
兴建设红色美丽村庄试点建设项目

第 2 页 共 2 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

