

工程项目总价表

项目名称：陈户镇现代农业节水增效示范项目

序号	工程项目名称	金额(元)	备注
一	第一部分 建筑工程		
1.1	调蓄水池工程		
1.2	输水管道工程（50m）		
1.3	管理房（48m2）		
1.4	滴管配套首部系统土建工程		
1.5	输电线路架设		
二	第二部分 机电设备及安装工程		
2.1	首部系统设备及安装工程		
2.2	管道设备安装工程		
2.3	电气设备		
三	第三部分 金属结构设备及安装工程		
3.1	拦污栅		
3.2	螺旋钢管Φ219*7（内防腐采用环氧树脂涂层，外防腐采用聚乙烯）		
3.3	管配件		
四	第四部分 施工临时工程		
4.1	第四部分 施工临时工程		
五	合计		

建筑工程量清单计价表

项目名称：陈户镇现代农业节水增效示范项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	第一部分 建筑工程					
1.1	调蓄水池工程					
1.1.1	引水工程					
1.1.1.1	土方开挖	m3	113.95			
1.1.1.2	土方夯填	m3	87.65			
1.1.1.3	原土夯实	m2	53.00			
1.1.1.4	砂砾石垫层(0.3m)	m3	15.90			
1.1.1.5	DN500混凝土引水管	m	53.00			
1.1.2	50000m3水池土建(1座)	座	1.00			
1.1.2.1	土方开挖	m3	41560.00			
1.1.2.2	筛粉料外运1km	m3	11728.00			
1.1.2.3	坝体夯筑	m3	29658.00			
1.1.2.4	坝坡整平	m2	15709.00			
1.1.2.5	坝基原土夯实	m2	14880.00			
1.1.2.6	池底原土夯实	m2	5454.00			
1.1.2.7	30cm厚坝坡堆石保护层(粒径60~200mm)	m3	3480.29			
1.1.2.8	20cm厚坝坡砂砾石保护层(d>20mm)	m3	2234.10			
1.1.2.9	10cm厚坝坡中粗砂上垫层(粒径≤2mm)	m3	1020.00			
1.1.2.10	坝体边坡复合土工膜FN2/PE-16-200g/0.5mm/200g	m2	11812.50			
1.1.2.11	10cm厚坝坡中粗砂下垫层(粒径≤2mm)	m3	1010.72			
1.1.2.12	10cm厚砂砾石路面(d>20mm)	m2	2447.31			
1.1.2.13	埋设C30预制防护栏基础	m3	7.57			

建筑工程量清单计价表

项目名称：陈户镇现代农业节水增效示范项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1.2.14	40cm厚池底砂砾石保护层 (d>20mm)	m3	1230.00			
1.1.2.15	10cm厚池底中粗砂上垫层(粒径 ≤2mm)	m3	280.89			
1.1.2.16	库区复合土工膜FN2/PE-16- 200g/0.5mm/200g	m2	2808.91			
1.1.2.17	10cm厚池底中粗砂下垫层(粒径 ≤2mm)	m3	280.89			
1.1.2.18	C30砼踏步台浇筑	m3	12.25			
1.1.2.19	C30砼盖板浇筑	m3	0.76			
1.1.2.20	C30砼陡坡底板浇筑	m3	7.79			
1.1.2.21	C30砼陡坡边墙浇筑	m3	4.45			
1.1.2.22	C30砼消力池底板浇筑	m3	5.29			
1.1.2.23	C30砼消力池边墙浇筑	m3	3.57			
1.1.2.24	干砌石海漫	m3	42.59			
1.1.2.25	C30砼出水池池底浇筑	m3	1.87			
1.1.2.26	C30砼出水池池身浇筑	m3	4.14			
1.1.2.27	C30砼现浇镇墩	m3	3.60			
1.1.2.28	钢筋制安	t	1.66			
1.1.2.29	1.8m高网围栏(横杆 LX45*45*1.2厚方钢管、竖杆 LX25*25*1.0厚方钢管)	m	660.00			
1.1.2.30	栏杆C30混凝土基础	m3	7.20			
1.2	输水管道工程(50m)					
1.2.1	土方开挖	m3	0.38			
1.2.2	原土夯实	m2	1.92			
1.2.3	DN450PE进水管	m	15.00			
1.2.4	DN450PE正三通	个	1.00			

建筑工程量清单计价表

项目名称：陈户镇现代农业节水增效示范项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.2.5	C30管道镇墩(F150W6)	m3	1.15			
1.3	管理房(48m2)					
1.3.1	管理房(48m2)	m2	48.00			
1.4	滴管配套首部系统土建工程					
1.4.1	土方开挖	m3	208.80			
1.4.2	土方夯填	m3	208.80			
1.4.3	DN250PE出水管	m	58.00			
1.4.4	DN250PE弯头	个	4.00			
1.4.5	出水管管沟土方	m3	20.30			
1.5	输电线路架设					
1.5.1	10KV输电线路架设(JKLYJ-10-50)	m	370.00			
1.5.2	低压输电线路0.4KV低压线路YJV-0.6/1.0-3x50+1x25	m	20.00			

机电设备及安装工程量清单计价表

项目名称：陈户镇现代农业节水增效示范项目

序号	项目名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)		备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	
2	第二部分机电设备及安装工程							
2.1	首部系统设备及安装工程							
2.1.1	智能水表(DN200)	个	1					
2.1.2	压力表(1.0MPa)	个	1					
2.1.3	逆止阀(DN200)	套	1					
2.1.4	快速空气阀(KQ42X-10(13))	个	1					
2.1.5	连接铁件及其他配件	套	1					
2.1.6	立式潜水泵250QJ250-44/2	台	2					
2.1.7	DN250正三通	个	2					
2.1.8	DN250涡轮蝶阀	套	2					
2.1.9	DN250减压阀	个	1					
2.2	管道设备安装工程							
2.2.1	涡轮蝶阀(DN250)	套	3					
2.2.2	DN250变DN450异径三通	个	1					
2.2.3	DN450涡轮蝶阀	个	5					
2.3	电气设备							
2.3.1	电表箱(变频启动柜)	个	2					

2.3.2	变压器(160kva)	台	1					
-------	-------------	---	---	--	--	--	--	--

金属结构设备及安装工程量清单计价表

项目名称：陈户镇现代农业节水增效示范项目

序号	项目名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)		备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	
3	第三部分金属结构设备及安装工程							
3.1	拦污栅	t	0.09					
3.2	螺旋钢管Φ219*7(内防腐采用环氧树脂涂层,外防腐采用聚乙烯)	m	100					
3.3	管配件	%	5					

临时工程量清单计价表

项目名称：陈户镇现代农业节水增效示范项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4	第四部分 施工临时工程					
4.1	第四部分：施工临时工程					
4.1.1	安全生产措施费					
4.1.1.1	安全生产措施费	%	2.5			
4.1.2	其它施工临时工程					
4.1.2.1	其它施工临时工程	%	3			