工程名称：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目

标段名称：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目

招标工程量清单

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 09 月 11 日

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目

1.项目概况
1.1工程概况：冷藏库1410.66m2，交易大棚819.00m2。
1.2施工工期：　60　日历天。
1.3施工现场实际情况：本工程位于民乐县。
1.4自然地理条件：/。
2.工程招标和分包
2.1招标范围：实施方案内所有内容等。
2.2拟分包项目：无。
3.工程量清单编制依据：
3.1根据民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目冷库及交易大棚设计图纸。
3.2《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及配套工程量计算标准、《甘肃省建设工程费用计价规则》DBJD25-313-2026。
3.3《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022、甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019地区基价)、甘肃省安装工程预算定额(2019地区基价)。。
3.4税金按9%计取。
4.工程质量、材料、施工等特殊要求
4.1工程质量要求：合格
4.2材料要求：合格
5．招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无
6.预留金
6.1预留金：无
7．混凝土搅拌方式：商品混凝土。
8．其他需说明的问题
8.1暂列金额及暂估价应按提供的暂列金额明细表及材料暂估单价表的内容填写。
8.2主要材料价格按张市建[2026]63号文件计算文件调整、无指导价材料按专业测定价及市场询价暂估计入，人工费按《甘肃省建设工程费用计价规则》DBJD25-313-2026调整。
8.3应建设单位要求本工程成果文件价即为招标控制价。
9.风险及其他：
9.1本招标控制价暂不考虑风险因素,风险内容及范围（幅度）由发承包双方在施工合同内约定。
10.其他说明：
10.1电气工程屋面光伏系统未计算；

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	冷库	
1.1.1	建筑与装饰工程	
1.1.2	电气工程	
1.1.3	消防工程	
1.2	交易大棚	
1.2.1	建筑与装饰工程	
1.2.2	电气工程	
1.2.3	消防工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：冷库　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	建筑与装饰工程	
1.2	电气工程	
1.3	消防工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	A.1土石方工程	
1.2	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	
1.3	A.6金属结构工程	
1.4	A.8门窗工程	
1.5	A.9屋面及防水工程	
1.6	A.10保温、隔热、防腐工程	
1.7	A.11楼地面装饰工程	
1.8	A.16措施项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.1	土石方工程					
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:一二类	m3	813.72		
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:一二类	m3	13.02		
3	010102007001	回填方	1.填方部位:基坑、基槽 2.材料品种:开挖土 3.密实度:夯实	m3	13.02		
4	010103002001	余方弃置	1.土石类别:反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m以内 一二类土	m3	87.9		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001001	基础垫层	1.基础形式:独立基础垫层 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土C20	m3	10.34		
6	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 含泵送 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	35.16		
7	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品混凝土 含泵送 2.混凝土强度等级:C30	m3	12.73		
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品混凝土 含泵送 2.混凝土强度等级:C30	m3	12.21		
9	010502029001	散水	1.60厚C20混凝土面层，抹平收光(每隔10m设20mm宽仲缩缝一道，缝内嵌建筑密封胶)。 2.150mm厚卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 3.素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94	m2	89.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010502031001	坡道	1、20厚1:2水泥砂浆抹面.15厚宽金刚砂防滑条,中距B0凸出坡面 2、80厚c20 混凝土垫层 3、300 厚砂夹石垫层分两层夯实 4、素土夯实	m2	61.29		
11	010502033001	柱脚	1.部位:柱脚 2.混凝土种类:细石膨胀混凝土 3.混凝土强度等级:C40	m3	0.35		
12	010502033002	柱脚	1.部位:柱脚 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	1.75		
13	010505001002	散水模板	1.垫层部位:散水	m2	5.35		
14	010505001003	坡道模板	1.垫层部位:坡道	m2	5.74		
15	010505001004	垫层模板	1.垫层部位:模板 混凝土垫层	m2	20.64		
16	010505002001	基础模板	1.基础类型:模板 独立基础矩形	m2	64.96		
17	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式:模板 基础梁	m2	127.28		
18	010505004002	柱面模板	1.模板形式:模板 柱脚	m2	16.14		
19	010505004003	柱面模板	1.模板形式:模板 矩形柱	m2	92.68		
20	010506001001	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢	t	0.033		
21	010506001002	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内	t	0.463		
22	010506001003	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12-14	t	4.689		
23	010506001004	现浇混凝土构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ16-18	t	2.492		
	A.6	金属结构工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:型钢 2.构件涂(镀)层要求:红丹防锈漆2道；防火涂料、耐火极限不小于2.5h	t	44.784		
25	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型:型钢 2.构件涂(镀)层要求:红丹防锈漆2道；防火涂料、耐火极限不小于2.5h	t	0.983		
26	010605002001	钢板墙板	1.钢板(复合板)型号、厚度:0.5mm厚压型彩钢板	m2	1050.95		
27	010605003002	钢屋面板	1.钢板(复合板)型号、厚度:0.5mm厚压型彩钢板	m2	1344.76		
28	010606003001	钢墙架	1.钢材品种、规格:型钢 2.构件涂(镀)层要求:红丹防锈漆2道；防火涂料、耐火极限不小于1.0h	t	9.693		
29	010607002001	钢支撑	1.钢材品种、规格:钢支撑 2.构件涂(镀)层要求:红丹防锈漆2道；防火涂料、耐火极限不小于1.5h	t	2.895		
30	010607002002	钢系杆	1.钢材品种、规格:型钢 2.构件涂(镀)层要求:红丹防锈漆2道；防火涂料、耐火极限不小于1.0h	t	5.462		
31	010607002003	钢拉条	1.钢材品种、规格:型钢 2.构件涂(镀)层要求:红丹防锈漆2道；防火涂料、耐火极限不小于1.0h	t	1.326		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:型钢 2.构件涂(镀)层要求:红丹防锈漆2道；防火涂料、耐火极限不小于1.0h	t	9.695		
33	010607009001	钢板天沟	1.钢材品种、规格:3mm厚不锈钢	m2	92.2		
34	010608001001	钢构件制作	1.钢材品种、规格:柱脚预埋件	t	0.027		
35	010608002001	高强螺栓	1.螺栓种类、规格:高强度螺栓M24、M22	套	680		
	A.8	门窗工程					
36	010804007001	特种门	1.门洞口尺寸:M2835 2.门类型:冷库门 3.开启方式:电动开启 4.门框、扇材质:150mm厚冷库门（双面0.5mm彩钢+150mmPIP芯材）	m2	29.4		
	A.9	屋面及防水工程					
37	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:不锈钢排水管直径 100mm 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:8个	m	64		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
38	011001002001	保温隔热天棚	1.龙骨:铝合金龙骨 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:150mm厚成品冷库板	m2	885.78		
39	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:150mm厚成品冷库板	m2	1146.25		
40	011001006001	其他保温隔热	1.保温隔热部位:地梁下 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:300mm厚炉渣	m2	61.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.11	楼地面装饰工程					
41	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.垫层:80mm厚C20混凝土 2.隔离层:塑料膜 3.保温层:50mm厚挤塑板 4.面层:40mm厚C20细石混凝土(内配双向Φ6@100钢筋网片)、随打随抹光	m2	1395.42		
	A.16	措施项目					
42	011601001001	脚手架	1.综合脚手架	m2	1410.66		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目

工程名称：建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费			人工费+机械费
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目

工程名称：建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”
工程名称：建筑与装饰工程　　示范片区建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：电气工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	照明	
1.2	应急	
1.3	防雷	
1.4	消防按钮	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		照明					
1	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱AL 2.型号:3回路	台	1		
2	030409001002	电力电缆	1.型号:铜芯电力电缆WDZ-YJV-5*10mm2	m	6.6		
3	030412001004	配管	1.名称:穿线管 2.材质:钢管RC40	m	4		
4	030412001001	配管	1.名称:穿线管 2.材质:塑料管PC25	m	110.5		
5	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:绝缘导线WDZ-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯	m	331.5		
6	030413001001	普通灯具	1.名称:LED工厂灯	套	12		
		应急					
7	030402011003	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱ALE 2.型号:2回路	台	1		
8	030412001003	配管	1.名称:穿线管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20	m	184.11		
9	030412004004	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:绝缘导线WDZ-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯	m	368.22		
10	030413001002	普通灯具	1.名称:安全出口标志灯	套	3		
11	030413001003	普通灯具	1.名称:疏散指示灯	套	4		
12	030413001004	普通灯具	1.名称:应急壁灯	套	7		
		防雷					
13	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线敷设 利用金属构件引下	m	58.8		
14	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位接地端子箱MEB	台	1		
15	030410004001	均压环	1.名称:避雷网安装利用圈梁钢筋均压环敷设	m	152		
16	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢	m	3		
		消防按钮					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030412001005	配管	1.名称:穿线管 2.材质:钢管 3.规格:SC15	m	40.45		
18	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJ-5*1.5mm2	m	40.45		
19	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:消防按钮	套	4		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产费			人工费
2	031401011001	环境保护费			人工费
3	031401010001	文明施工费			人工费
4	031401012001	临时设施费			人工费
5	031401020001	夜间施工增加费			人工费
6	031401013001	二次搬运费			人工费
7	031401015001	已完工程及设备保护费			人工费
8	031401021001	冬雨季施工增加费			人工费
9	031401045001	工程定位复测费			人工费
10	031401017001	特殊地区增加费			人工费
11	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”
工程名称：电气工程　　示范片区建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：消防工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030901002001	消火栓钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN100 2.连接形式:卡箍	m	105.87		
2	030901002002	消火栓钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN65 2.连接形式:丝接	m	3		
3	030901012001	消防水泵接合器	1.型号、规格:消防水泵接合器DN100	套	1		
4	031002001001	金属阀门	1.类型:蝶阀DN100	个	2		
5	031002001002	金属阀门	1.类型:泄水阀DN100	个	8		
6	031002001003	金属阀门	1.类型:止回阀DN100	个	2		
7	030901010001	室内消火栓	1.型号、规格:室内消防栓700*1600*240mm	套	6		
8	030903003001	泡沫液贮罐	1.型号、规格:手提式干粉灭火器MF/ABC3	台	12		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目

工程名称：消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产费			
2	031401011001	环境保护费			
3	031401010001	文明施工费			
4	031401012001	临时设施费			
5	031401020001	夜间施工增加费			
6	031401013001	二次搬运费			
7	031401015001	已完工程及设备保护费			
8	031401021001	冬雨季施工增加费			
9	031401045001	工程定位复测费			
10	031401017001	特殊地区增加费			
11	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目

工程名称：消防工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目

工程名称：消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”
工程名称：消防工程　　示范片区建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：交易大棚　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	建筑与装饰工程	
1.2	电气工程	
1.3	消防工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	A.1土石方工程	
1.2	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	
1.3	A.6金属结构工程	
1.4	A.8门窗工程	
1.5	A.10保温、隔热、防腐工程	
1.6	A.11楼地面装饰工程	
1.7	A.15其他装饰工程	
1.8	A.16措施项目	
1.9	补充分部	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.1	土石方工程					
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:一二类	m3	449.06		
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:一二类	m3	33.12		
3	010102007001	回填方	1.填方部位:基坑、基槽 2.材料品种:开挖土 3.密实度:夯实	m3	482.18		
4	010103002001	余方弃置	1.土石类别:反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m以内 一二类土	m3	69.91		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001001	基础垫层	1.基础形式:独立基础垫层 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土C20	m3	6.53		
6	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 含泵送 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	21.84		
7	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品混凝土 含泵送 2.混凝土强度等级:C30	m3	12.36		
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品混凝土 含泵送 2.混凝土强度等级:C30	m3	13.86		
9	010502029001	散水	1.60厚C20混凝土面层，抹平收光(每隔10m设20mm宽仲缩缝一道，缝内嵌建筑密封胶)。 2.150mm厚卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100mm 3.素土夯实，向外坡5%，压实系数≥0.94	m2	131.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010502031001	坡道	1、20厚1:2水泥砂浆抹面.15厚宽金刚砂防滑条,中距B0凸出坡面 2、80厚c20 混凝土垫层 3、300 厚砂夹石垫层分两层夯实 4、素土夯实	m2	30		
11	010502033001	柱脚	1.部位:柱脚 2.混凝土种类:细石膨胀混凝土 3.混凝土强度等级:C40	m3	0.4		
12	010502033002	柱脚	1.部位:柱脚 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m3	1.98		
13	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:模板混凝土垫层	m2	15.12		
14	010505001002	散水模板	1.垫层部位:散水	m2	7.63		
15	010505001003	坡道模板	1.垫层部位:坡道	m2	0.96		
16	010505002001	基础模板	1.基础类型:模板独立基础矩形	m2	46.76		
17	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式:模板基础梁	m2	123.6		
18	010505004001	柱面模板	1.模板形式:模板矩形柱	m2	83.76		
19	010505004002	柱面模板	1.模板形式:模板柱脚	m2	15.84		
20	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢	t	0.05		
21	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内	t	0.437		
22	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12-14	t	1.298		
23	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ16-18	t	1.382		
24	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内	t	1.511		
25	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ18	t	1.374		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.6	金属结构工程					
26	010602001002	钢屋架	1.钢材品种、规格:型钢 2.构件涂(镀)层要求:红丹防锈漆2道；防火涂料、耐火极限不小于2.5h	t	5.867		
27	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型:型钢 2.构件涂(镀)层要求:红丹防锈漆2道；防火涂料、耐火极限不小于2.5h	t	14.295		
28	010605002001	钢板墙板	1.钢板(复合板)型号、厚度:0.5mm厚压型彩钢板	m2	876.18		
29	010605003001	钢屋面板	1.钢板(复合板)型号、厚度:0.5mm厚压型彩钢板	m2	889.6		
30	010606003001	钢墙架	1.钢材品种、规格:型钢 2.构件涂(镀)层要求:红丹防锈漆2道；防火涂料、耐火极限不小于1.0h	t	9.793		
31	010607002001	钢支撑	1.钢材品种、规格:钢支撑 2.构件涂(镀)层要求:红丹防锈漆2道；防火涂料、耐火极限不小于1.5h	t	0.664		
32	010607002002	钢系杆	1.钢材品种、规格:型钢 2.构件涂(镀)层要求:红丹防锈漆2道；防火涂料、耐火极限不小于1.0h	t	2.004		
33	010607002003	钢拉条	1.钢材品种、规格:型钢 2.构件涂(镀)层要求:红丹防锈漆2道；防火涂料、耐火极限不小于1.0h	t	0.907		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:型钢 2.构件涂(镀)层要求:红丹防锈漆2道；防火涂料、耐火极限不小于1.0h	t	5.839		
35	010607003002	钢檩条（雨棚）	1.钢材品种、规格:型钢 2.构件涂(镀)层要求:红丹防锈漆2道；防火涂料、耐火极限不小于1.0h	t	0.272		
36	010608001001	钢构件制作	1.钢材品种、规格:柱脚预埋件	t	0.287		
	A.8	门窗工程					
37	010802003001	防盗门	1.框、扇材质:钢制保温门	m2	40.5		
38	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗类型:60系列隔热断桥铝合金窗 平开窗	m2	172.2		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
39	011001006001	其他保温隔热	1.保温隔热部位:地梁下 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:300mm厚炉渣	m2	55.36		
	A.11	楼地面装饰工程					
40	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.垫层:300mm厚砂夹石 2.面层:200mm厚C25混凝土、4-6m分仓浇筑	m2	805.12		
	A.15	其他装饰工程					
41	011506001001	装饰板雨篷	1.装饰板材料品种、规格:0.5mm厚压型彩钢板	m2	21.6		
	A.16	措施项目					
42	011601001001	脚手架	1.综合脚手架	m2	819		
		补充分部					
43	01B001	排烟窗手动开启器	1.排烟窗手动开启器	个	10		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目

工程名称：建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			
2	011601008001	环境保护费			
3	011601007001	文明施工费			
4	011601006001	临时设施费			
5	011601011001	夜间施工增加费			
6	011601013001	二次搬运费			
7	011601014001	已完工程及设备保护费			
8	011601010001	冬雨季施工增加费			
9	011601038001	工程定位复测费			
10	011601012001	特殊地区增加费			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目

工程名称：建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”
工程名称：建筑与装饰工程　　示范片区建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：电气工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	照明	
1.2	应急	
1.3	防雷	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		照明					
1	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱AL 2.型号:3回路	台	1		
2	030409001002	电力电缆	1.型号:铜芯电力电缆WDZ-YJV-5*10mm2	m	6.6		
3	030412001004	配管	1.名称:穿线管 2.材质:钢管RC40	m	4		
4	030412001001	配管	1.名称:穿线管 2.材质:塑料管PC25	m	120.14		
5	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:绝缘导线WDZ-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯	m	367.2		
6	030413001001	普通灯具	1.名称:LED工厂灯	套	16		
		应急					
7	030402011003	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱ALE 2.型号:2回路	台	1		
8	030412001003	配管	1.名称:穿线管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20	m	204.96		
9	030412004004	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:绝缘导线WDZ-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯	m	414.32		
10	030413001002	普通灯具	1.名称:安全出口标志灯	套	2		
11	030413001003	普通灯具	1.名称:疏散指示灯	套	4		
12	030413001004	普通灯具	1.名称:应急壁灯	套	8		
		防雷					
13	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线敷设 利用金属构件引下	m	60		
14	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位接地端子箱MEB	台	1		
15	030410004001	均压环	1.名称:避雷网安装利用圈梁钢筋均压环敷设	m	169.2		
16	030410002001	接地母线	1.名称:钢接地母线 2.材质:-40*4镀锌扁钢	m	2		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产费			人工费
2	031401011001	环境保护费			人工费
3	031401010001	文明施工费			人工费
4	031401012001	临时设施费			人工费
5	031401020001	夜间施工增加费			人工费
6	031401013001	二次搬运费			人工费
7	031401015001	已完工程及设备保护费			人工费
8	031401021001	冬雨季施工增加费			人工费
9	031401045001	工程定位复测费			人工费
10	031401017001	特殊地区增加费			人工费
11	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”
工程名称：电气工程　　示范片区建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：消防工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030901002001	消火栓钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN100 2.连接形式:卡箍	m	104.72		
2	030901002002	消火栓钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN65 2.连接形式:丝接	m	2		
3	030901012001	消防水泵接合器	1.型号、规格:消防水泵接合器DN100	套	1		
4	031002001001	金属阀门	1.类型:蝶阀DN100	个	2		
5	031002001002	金属阀门	1.类型:泄水阀DN100	个	6		
6	031002001003	金属阀门	1.类型:止回阀DN100	个	2		
7	030901010001	室内消火栓	1.型号、规格:室内消防栓700*1600*240mm	套	4		
8	030903003001	泡沫液贮罐	1.型号、规格:手提式干粉灭火器MF/ABC3	台	8		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目

工程名称：消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产费			
2	031401011001	环境保护费			
3	031401010001	文明施工费			
4	031401012001	临时设施费			
5	031401020001	夜间施工增加费			
6	031401013001	二次搬运费			
7	031401015001	已完工程及设备保护费			
8	031401021001	冬雨季施工增加费			
9	031401045001	工程定位复测费			
10	031401017001	特殊地区增加费			
11	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目

工程名称：消防工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”示范片区建设项目

工程名称：消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

标段：民乐县三堡镇“和美乡村”
工程名称：消防工程　　示范片区建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					