工程项目招标控制价总汇表

项目名称：霍城镇杜庄村调蓄水池建设项目

序号	项目名称	金额（元）	备注
一	建筑工程		
二	施工临时工程		
三	环境保护工程		
四	水土保持工程		
合计			

建筑工程工程量清单与计价表

项目名称：霍城镇杜庄村调蓄水池建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	第一部分：建筑工程					
Ⅰ	**杜庄村（霍城镇）**					
一	**灌溉与排水工程**					
（一）	**引水渠**	**米**	**225.00**			
(1)	建筑物土方开挖	m³	254.25			
(2)	土方夯填	m³	38.25			
(3)	砂砾石垫层（利用开挖料筛分）	m³	101.25			
(4)	砌筑C25砼预制件	m³	59.30			
（二）	**首部管理房**	**座**	**1.00**			
(1)	建筑物土方开挖	m³	13.32			
(2)	土方夯填	m³	2.57			
(3)	M10浆砌块石 基础	m³	6.54			
(4)	现浇C25砼 底圈梁	m³	2.92			
(5)	砂砾石垫层（利用开挖料筛分）	m³	2.77			
(6)	现浇C20砼 10cm厚地面	m³	6.00			
(7)	现浇C20砼 10cm厚散水	m³	6.00			
(8)	现浇C25砼 构造柱	m³	1.73			
(9)	内外墙粉刷	m²	189.14			
(10)	C1512铝合金玻璃窗+防护栏	个	1.00			
(11)	C0806铝合金玻璃窗+防护栏	个	1.00			
(12)	M2418钢制门	个	1.00			
(13)	C2418窗户+防护栏	个	1.00			
(14)	屋面10cm厚檐眉板（含钢结构）	m²	86.88			
(15)	现浇C25砼挑檐	m³	0.86			
(16)	钢筋制安	t	1.51			
(17)	房屋水电工程	m²	65.00			
（三）	**蓄水池**	**座**	**1.00**			
1	**入库陡坡**	**座**	**1.00**			
(1)	现浇C25砼 消力台阶	m³	14.21			
(2)	钢筋制安	t	0.20			
2	**消力池**	**座**	**1.00**			

建筑工程工程量清单与计价表

项目名称：霍城镇杜庄村调蓄水池建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
(1)	建筑物土方开挖	m³	3.07			
(2)	土方夯填	m³	0.71			
(3)	现浇C25W6F200	m³	1.97			
(4)	钢筋制安	t	0.11			
(5)	干砌石海曼	m³	3.71			
3	**出水池**	**座**	**1.00**			
(1)	建筑物土方开挖	m³	15.63			
(2)	土方夯填	m³	4.38			
(3)	现浇C25W6F200	m³	5.37			
(4)	钢筋制安	t	0.18			
(5)	拦污罩	t	0.14			
4	**蓄水池土方工程**					
(1)	蓄水池土方挖运 运距1000m	m³	58922.50			
(2)	池底压实	m³	3824.00			
(3)	池底10cm厚沙土垫层（利用开挖料筛分）	m³	382.40			
(4)	池底土工膜铺设 平铺（200g/0.5cm/200g）	m²	4015.20			
(5)	池底10cm厚沙土垫层（利用开挖料筛分）	m³	382.40			
(6)	池底20cm砂砾石保护层（利用开挖料筛分）	m³	764.80			
(7)	池底40cm堆石护坡(外购)	m³	1529.60			
(8)	池壁压实	m³	5904.00			
(9)	池壁10cm厚沙土垫层（利用开挖料筛分）	m³	590.40			
(10)	池壁土工膜铺设 平铺（200g/0.5cm/200g）	m²	6199.20			
(11)	池壁10cm厚沙土垫层（利用开挖料筛分）	m³	590.40			
(12)	池壁20cm砂砾石保护层（利用开挖料筛分）	m³	1180.80			
(13)	池壁40cm堆石护坡(外购)	m³	2361.60			
(14)	砂砾石路面(10cm)	m²	118.50			
(15)	护栏（含栏网购置及运输安装）	m	386.00			
(16)	现浇C20砼 护栏基础	m³	3.06			

建筑工程工程量清单与计价表

项目名称：霍城镇杜庄村调蓄水池建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
(17)	现浇C25砼 桥涵	m³	0.78			
(18)	现浇C25砼 盖板	m³	0.84			
(19)	钢筋制安	t	0.19			
(20)	过滤系统	套	2.00			

施工临时工程工程量清单与计价表

项目名称:霍城镇杜庄村调蓄水池建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
	第四部分　施工临时工程					
一	**安全生产措施费**					
	按一～四部分建安工作量计取	%		2.00%		

环境保护工程工程量清单与计价表

项目名称：霍城镇杜庄村调蓄水池建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	**环境保护措施投资**				
（一）	水环境保护				
1	供水水质保护				
(1)	隔离防护与宣传警示				
	围栏	m	24.00		
	宣传牌	个	1.00		
	警示牌	个	4.00		
（二）	大气环境保护				
1	粉尘污染防治				
(1)	洒水降尘				
（三）	固体废物处置				
1	生活垃圾处置				
(1)	垃圾桶	个	2.00		
(2)	外运处置	次	5.00		

水土保持工程工程量清单与计价表

项目名称:霍城镇杜庄村调蓄水池建设项目

序号	工程费用和名称	单位	数量	单价（元）	投资（元）	备注
	第一部分 工程措施					
一	主体工程防治区域					已列入主体工程
二	临时工程防治区域					
（一）	土地整治工程					
1	土地平整					
	整地	m^2	100.00			
	第二部分 植物措施					
一	临时工程防治区域					
（一）	植被恢复与建设工程					
1	种草（籽）					
	整地	m^2	1200.00			
	撒播草籽	m^2	1200.00			
	第三部分 监测措施					
一	建设期观测费					
	第四部分 施工临时工程					
一	临时防护工程					
（一）	苫盖防护					
1	防尘网	m^2	2300.00			
（二）	临时洒水					
1	洒水量	m^3	450.00			
	一至第四部分合计					
	水土保持总投资					

建 筑 工 程 单 价 汇 总 表

附表1

单位:元

编号	工程项目	单位	单价	人工费	材料费	机械费	措施费	间接费	利润	税金	扩大

建筑工程单价表

定额编号：　　定额单位：

工作内容：						
编号	名称及规格	单位	数量	单价	合价	备注

主要材料预算价格汇总表

附表2　　单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	其中		
				原价	运杂费	采购及保管费

主要施工机械台时费汇总表

附表4　　单位：元/台时

序号	机械名称规格	台时费	其中	
			一类费用	二类费用

施工机械台时费汇总表

单位：元

编号	机械名称	台时费	第一类费用小计	折旧费	修理及替换设备费	安装拆卸费	第二类费用小计	工资		风		水		电		汽油		柴油	
								数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额

砂浆、混凝土材料单价计算表

单位：m^3

序号	混凝土标号	水泥强度等级	级配	预算量										合价（元）
				水泥（kg）		砂（m^3）		石子（m3）		外加剂（m^3/元）		水（m3）		
				数量（kg）	单价（kg/元）	数量（m^3）	单价（m^3/元）	数量（m^3）	单价（m^3/元）	数量（kg）	单价（kg/元）	数量（kg）	单价（kg/元）	

人工预算单价计算表（山丹县）

地区类别	二类	定额人工等级		
序　号	项　目	计　　算　　式	单位	单　价

施工用电价格计算表

序号	项目	单位	计算式		备注

施工用风价格计算表

序号	项目	单位	计算式		备注

施工用水价格计算表

序号	项目	单位	计算式		备注

调整系数及费率表

序号	费用名称	计算基础	数值