

清单总说明

工程名称：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

1、工程概况：

1.1 建筑规模：

1.2 工程特征：

1.3 施工现场实际情况：本工程施工场地宽阔。

1.4 自然地理条件：土壤类别暂定一、二类。

2、工程招标和分包：

2.1 招标范围：建筑与装饰工程、安装工程。

2.2 拟分包项目：无

3、编制依据：

3.1 依据中丰达工程设计有限公司设计的施工图编制。

3.2 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 及《房屋建筑及装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013《通用安装工程工程量计价规范》GB50856-2013。

3.3 取费文件：《甘肃省建设工程计价规则暨造价管理文件汇编》DBJD25-98-2020。

3.4 定额套用：甘建公告[2020]61号文件《甘肃省建筑安装工程费用定额》《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》DBJD25-67-2019 张掖地区基价，《甘肃省安装工程预算定额》DBJD25-68-2019 张掖地区基价、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2019 地区基价）》张掖地区基价、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额（2010）》张掖地区基价、《甘肃省市政工程预算定额（2018）》甘建价【2019】163号文件张掖地区基价、《甘肃省装配式建筑工程预算定额（2024）》张掖地区基价。

4、工程质量、材料、施工等特殊求：

4.1 工程质量要求：合格

4.2 材料要求：合格

4.3 招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无

4.4 根据甘肃省住房和城乡建设厅文件甘建价【2019】118号文，税金按9%计取

5、预留金：无

6、混凝土搅拌方式：商砼。

7、风险及其他

7.1 本招标控制价暂不考虑风险因素，风险内容及规范（幅度）由承发包双方在施工合同中约定。

8、其他需说明的问题：

8.1 规费其中社会保险费按 16%计入、住房公积金按 6%计入。

8.2 专业工程暂估价见专业工程暂估价表，材料暂估单价见材料暂估单价表，暂列金额见暂列金额明细表。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101001001	平整场地	1. 名称:平整场地	m2	4063.74				
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸深度	m3	2223.73				
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	2085.97				
4	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别:一二类土 2. 弃土运距:自行考虑	m3	137.76				
		分部小计							
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程							
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送高度:20m以内	m3	23.07				
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	50.21				
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	20.98				
8	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	39.6				
9	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商砼	m3	3.63				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送高度:20m以内						
10	010501004001	池底	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	1.01				
11	010504001001	池壁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	4.31				
12	010505001001	池板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	0.48				
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:一级钢筋 Φ5mm以上	t	0.603				
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 III级 8-10	t	3.095				
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 III级 12-16	t	4.548				
16	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹套筒连接 2. 规格:钢筋直径 25mm以内	个	112				
		分部小计							
		砌筑工程							
17	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚MU10黏土多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰膏砂浆M5.	m3	26.65				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			0						
18	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	126.91				
19	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	126.91				
20	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 垫层:150厚C20混凝土 2. 面层厚度、砂浆配合比:楼地面 水泥砂浆1:2	m2	190.88				
21	011702029001	散水	1. 做法: 23J909, 第1-19页-散1 2. 面层: 细石混凝土散水(80厚C20混凝土面层宽1米每仓不超过6m*6m)	m2	326.12				
		分部小计							
		门窗工程							
22	010802002001	电动铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:3600*4000mm 2. 门框或扇外围尺寸:电动铝合金门	樘	1				
23	010802002002	电动卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸:8000*4000mm 2. 门框或扇外围尺寸:电动卷帘门	樘	1				
		分部小计							
		其它工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目
 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
24	010810001001	湿帘	1. 名称:湿帘-铝合金边框 2. 窗帘高度、宽度:1.5*0.1m 3. pvc管及其管件 三相水泵 4. 具体做法:详图纸	m2	106.62				
25	040701018001	太空保温被	1. 部位:四周墙面保温 2. 材料品种:220g优质太空保温被 3. 12个控制区, 电动卷膜器、铝合金卷杆、220g优质太空保温被、大卡槽、卡槽 4. 具体做法:详图纸	m2	1553.76				
26	040701018002	电动内保暖系统	1. 名称:电动内保暖系统 2. 材料品种:内保温幕布采用220g优质太空保温被 3. 推杆Φ32*2.0mm, 轴推杆Φ32*2.5mm, 规格每扇: 1m×2m, 共计: 28扇, 功能区2个独立功能区 电机: 0.75kw, 传动及附件A型齿轮, 铝双轮, 推窗支臂, 下支座等 4. 具体做法:详图纸	m2	4062.77				
27	040701018003	电动内遮阳系统	1. 名称:电动内遮阳系统 2. 材料品种:内遮阳幕布采用优质65%铝箔网	m2	4062.77				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目
 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 推杆Φ32*1.5mm，轴推杆Φ32*2.5mm，规格每扇：1m×2m，共计：28扇，功能区2个独立功能区 电机：0.75kw，A型齿轮，吊轮，驱动卡，驱动边等 4. 具体做法：详图纸						
28	040701018004	电动外遮阳系统	1. 名称:电动外遮阳系统 2. 材料品种:外遮阳幕布采用外用优质75%黑色针织网 3. 推杆Φ32*1.5mm，轴推杆Φ32*2.5mm，规格每扇：1m×2m，共计：28扇，功能区2个独立功能区 电机：0.75kw，A型齿轮，吊轮，驱动卡，驱动边等 4. 具体做法：详图纸	m2	4062.77				
29	010901004001	钢化玻璃屋面	1. 名称:温室屋面 2. 玻璃钢品种、规格:5mm单层钢化玻璃	m2	4474.47				
30	010901004002	屋面电动窗	1. 名称:屋面电动窗	m2	56				
31	011210003001	玻璃墙面	1. 部位:四周墙面 2. 玻璃品种、规格、颜色:	m2	1412.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5+6+5双层中空钢化玻璃						
32	011210003002	玻璃墙面	1. 部位:四周墙面 2. 玻璃品种、规格、颜色:5mm单层钢化玻璃	m2	379.71				
33	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:110PVC管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料雨水口	m	264				
		分部小计							
		措施项目							
34	011702001001	基础	1. 现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	m2	69.85				
35	011702001002	基础	1. 现浇构件混凝土模板 独立基础	m2	154.8				
36	011702001003	基础	1. 现浇构件混凝土模板 满堂基础	m2	2.26				
37	011702011001	直形墙	1. 现浇构件混凝土模板 墙直形墙	m2	54.6				
38	011702002001	矩形柱	1. 现浇构件混凝土模板 矩形柱	m2	229.48				
39	011702006001	矩形梁	1. 现浇构件混凝土模板 矩形梁	m2	264				
40	011702014001	有梁板	1. 现浇构件混凝土模板 有梁板	m2	4.8				
41	011702008001	压顶	1. 现浇构件混凝土模板 压顶直形	m2	30.35				
42	011703001001	垂直运输	1. 建筑物檐口高度、层数:7.5m	m2	4063.74				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程

标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		钢结构工程							
1	010603003001	钢管柱	1. 名称: 钢柱 2. 钢材品种、规格: 热镀锌方管	t	13.352				
2	010606001001	钢桁架	1. 名称: 钢桁架 2. 钢材品种、规格: 热镀锌方管	t	10.249				
3	010606011001	钢板天沟	1. 名称: 天沟 2. 钢材品种、规格: 3mm厚镀锌板	t	9.417				
4	010604001001	钢梁	1. 名称: 钢梁 2. 钢材品种、规格: 热镀锌方管	t	9.789				
5	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称: 零星钢构件	t	2.368				
6	020509025001	螺栓	1. 螺栓种类: 地脚螺栓 2. 螺栓品种、规格: M14	根	608				
7	010606011002	集露槽	1. 名称: 集露槽 2. 钢材品种、规格: 0.8mm厚镀锌板	m2	240.96				
		分部小计							
		措施项目							
8	011701001001	综合脚手架		m2	4063.74				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钢结构工程

标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钢结构工程 标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 钢结构工程

标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给排水系统							
1	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管 De110	m	81.38				
2	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管 De75	m	170.62				
3	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内灌溉给水 2. 材质、规格:PP-R铝塑稳态管S4 De50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力:1.25 MPa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、压力试验	m	72.14				
4	031001006009	塑料管	1. 安装部位:温室标高5米灌溉给水 2. 材质、规格:PP-R铝塑稳态管S4 DN150 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力:1.25 MPa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、压力试验	m	24.05				
5	031001006010	塑料管	1. 安装部位:温室标高5米灌溉给水 2. 材质、规格:PP-R铝塑稳态管S4 DN100 3. 连接形式:热	m	106.99				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			熔连接 4. 压力:1.25 MPa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、压力试验						
6	031001006011	塑料管	1. 安装部位:温室标高5米灌溉给水 2. 材质、规格:PP-R铝塑稳态管S4 DN80 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力:1.25 MPa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、压力试验	m	100.7				
7	031001006012	塑料管	1. 安装部位:温室标高5米灌溉给水 2. 材质、规格:PP-R铝塑稳态管S4 DN65 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力:1.25 MPa 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、压力试验	m	61.1				
8	031001006013	塑料管	1. 安装部位:温室标高5米灌溉给水 2. 材质、规格:PP-R铝塑稳态管S4 DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力:1.25 MPa 5. 压力试验及吹、洗设计要	m	103.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			求：消毒冲洗、压力试验						
9	031001006014	塑料管	1. 安装部位：温室标高5米灌溉给水 2. 材质、规格：PP-R铝塑稳态管S4 DN40 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力：1.25 MPa 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、压力试验	m	102.3				
10	031001006015	塑料管	1. 安装部位：温室标高5米灌溉给水 2. 材质、规格：PP-R铝塑稳态管S4 DN32 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力：1.25 MPa 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、压力试验	m	272.8				
11	031001006016	塑料管	1. 安装部位：温室标高5米灌溉给水 2. 材质、规格：PP-R铝塑稳态管S4 DN25 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力：1.25 MPa 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、压力试验	m	726.9				
12	031003001001	螺纹阀门	1. 材质：铜制闸阀 2. 规格、压力	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:De50						
13	031003001005	螺纹阀门	1. 材质:铜制闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1				
14	031003001002	螺纹阀门	1. 材质:止回阀 2. 规格、压力等级:De50	个	1				
15	031003001006	螺纹阀门	1. 材质:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1				
16	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:De50旋翼式水表	个	1				
17	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100旋翼式水表	个	1				
18	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:下垂型喷头 2. 材质、型号、规格:5430十字雾化	个	392				
19	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:De75地漏	组	24				
20	030901013001	灭火器		具	36				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电系统							
1	030404017002	配电箱	1. 名称: 入户配电箱PB2 600*800*180 2. 安装方式: 距地1.6m挂壁明装	台	1				
2	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC100	m	3.6				
3	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJV-4*70+1*35	m	5				
4	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG16	m	466.36				
5	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20	m	849.73				
6	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG25	m	360.8				
7	030411004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: BV-3*2.5	m	1403.28				
8	030411004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: RVV-4*1.5	m	353.5				
9	030411004006	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: RVV-4*2.5	m	513.03				
10	030411004007	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: RVV-4*4	m	367.8				
11	030412001001	普通灯具	1. 名称: 深照型灯 2. 规格: 100W	套	28				
12	030108001001	风机	1. 名称: 风扇风机 2. 型号: 380V-1.1kw/	台	21				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
13	030406001001	发电机	1. 名称:内保温电机 2. 型号:380V-0.75kw	台	2				
14	030406001003	发电机	1. 名称:外遮阳电机 2. 型号:380V-0.75kw	台	2				
15	030406001005	发电机	1. 名称:顶开窗电机 2. 型号:380V-1.1kw	台	28				
16	030409002001	接地母线	1. 名称:接地线 2. 规格:-40*4不锈钢扁钢	m	576				
17	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 规格:Φ10热镀锌圆钢	m	576				
18	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线	m	84				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	03B004	育苗主机	1. 整体支架:镀锌方管防腐耐用，双落地支架采用国标4cm*6cm镀锌方钢，三道横梁采用国标4cm*6cm 镀锌方钢。 2. 传动部分:①. 16A 高频淬火钢链两条。②. 32 齿轮4 只，高频淬火45#钢。③. 18 齿，长度27cm 高频淬火花健轴。④. 2 寸镀锌管长度402.5cm。⑤. 2 只 18 齿，高频淬火花健套。 3. 动力系统:①. 一台200W 铝壳伺服电机电机。②. 一台双级减速机。 4. 控制系统:控制箱、电线等 5. 喷淋系统:①. 不锈钢管长度436cm 和扇面ppr喷头（流量0.98L/分钟）。 6. 种植盘:①. L型镀锌型材（L型材6cm*3cm*6cm）②. 种植盘壁厚：2mm③. 种植盘长度400cm宽60cm高6cm	台	168				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备安装工程

标段：甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 设备安装工程

标段: 甘州区新墩镇高标准智能日光温室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：