

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：临泽县蓄禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县农辉牧业有限责任公司-沉淀池

最高投标限价编制说明

1. 工程概况：

1.1建设内容：本项目包括临泽县蓄禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县农辉牧业有限责任公司-沉淀池。

1.2施工工期：/日历天。

1.3施工现场实际情况：本工程位于张掖市临泽县。

2. 工程招标和分包：

2.1招标范围：具体内容详见招标工程量清单及施工图纸。

2.2拟分包项目：无。

3. 编制依据：

3.1委托方提供的施工图纸及拟招标文件。

3.2《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024。

3.3《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-313-2026。

3.4税金计取标准甘建价【2019】118号文件。

4. 工程质量、材料、施工等特殊要求

4.1工程质量要求：合格

4.2材料要求：合格，详见设计图纸要求

5. 招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无

6. 预留金

6.1预留金：无

7. 其他需说明的问题

7.1投标人应按《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024和《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-313-2026的统一格式和要求填报。

7.2主要材料及人工价格按张市建【2026】42号文件《张掖市2026年3-4月建设工程材料信息价及人工信息价》临泽县（2026年第二期）计算，人工费中“社会保险费”“住房公积金”单位缴纳部分，人工市场信息价适当调增，比例暂按12.59%计算。

8. 风险及其他：

8.1本工程最高投标限价暂不考虑风险因素，风险内容及范围（幅度）由承发包双方在施工合同中约定

9. 计算说明：

9.1本工程的清单内容及工程量是由建设单位审定的，结算时按施工合同约定进行调整。

9.2暂列金额及暂估价应按提供的暂列金额明细表及材料暂估单价表的内容填写。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

标段：临泽县蓄禽粪污资源化利用
整县推进规模猪场沉淀池建设项目
临泽县农辉牧业有限公司-沉淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		土石方工程						
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：三类土 2. 开挖深度：11m内 3. 基底处理方式：平整夯实	m3	32399.29			
2	010102007001	回填方	1. 材料品种：素土 2. 密实度：夯填	m3	125.11			
3	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：三类土	m3	32274.18			
		砌筑工程						
4	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：机制红砖 2. 部位：池壁保护层 3. 墙体厚度：120mm	m3	437.92			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	基础垫层	1. 基础形式：池底板 2. 厚度：100mm 3. 材料品种、强度要求、配比：C20素混凝土	m3	457.16			
6	010501001002	基础垫层	1. 基础形式：安全护栏独立基础 2. 厚度：100mm 3. 材料品种、强度要求、配比：C15素混凝土	m3	1.27			
7	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20素混凝土 3. 基础类型：安全护栏独立基础	m3	2.64			
8	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 P8	m3	58.74			
9	070101001001	池底板	1. 池形状：矩形 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 P8	m3	463.04			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：临泽县畜禽粪污资源化利用
整县推进规模猪场沉淀池建设项目
临泽县农辉牧业有限公司-沉淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8	m3	26.4		
11	070101004001	池壁	1. 池形状: 矩形 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 P8 4. 壁厚: 500mm	m3	1858.7		
12	070101013001	池隔墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8 3. 墙体厚度: 顶400mm、底800mm	m3	265.64		
13	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 独立基础垫层	m2	133.5		
14	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位: 池底板垫层	m2	20.76		
15	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础	m2	195.42		
16	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 混凝土柱	m2	142.4		
17	070101003001	池底板模板	1. 模板形式: 池底板	m2	113.07		
18	070101006001	池壁模板	1. 模板形式: 池壁	m2	4129.2		
19	070101015001	池隔墙模板	1. 模板形式: 池隔墙	m2	904.83		
20	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级 Φ8-Φ10	t	2.322		
21	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级 Φ16-Φ25	t	4.506		
22	070101002001	池底板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级 Φ12-Φ14	t	37.52		
23	070101005001	池壁钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	1.947		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：临泽县蓄禽粪污资源化利用
整县推进规模猪场沉淀池建设项目
临泽县农辉牧业有限责任公司-沉淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	070101005003	池壁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级 Φ12-Φ14	t	135.233		
25	070101014001	池隔墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内	t	0.226		
26	070101014002	池隔墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级 Φ12-Φ14	t	13.362		
27	070101014003	池隔墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级 Φ16-Φ25	t	12.584		
28	040602041001	集水井	1. 名称：集水井铸铁篦子 2. 材质：Φ14螺纹钢、∠50*5	m ²	3		
29	010607006001	钢梯	1. 钢梯形式：爬式	t	0.897		
		金属结构工程					
30	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q235B Φ219*8 2. 构件涂（镀）层要求：除锈后两道红丹打底，耐火极限2.5h	t	1.832		
31	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q235B D32*2.5+D50*3.0 2. 屋架跨度及起拱高度：跨度：31.6m，起拱高度：3.8m 3. 构件涂（镀）层要求：除锈后两道红丹打底，耐火极限1.5h	t	3.534		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：临泽县蓄禽粪污资源化利用
整县推进规模猪场沉淀池建设项目
临泽县农辉牧业有限责任公司-沉淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
32	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q235B D83*3.5 2. 屋架跨度及起拱高度：跨度：31.6m，起拱高度：3.8m 3. 构件涂（镀）层要求：除锈后两道红丹打底，耐火极限1.5h	t	1.436			
33	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级Φ16-Φ25	t	2.851			
34	010602001003	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q235B D89*5.0、D50*3.0 2. 屋架跨度及起拱高度：跨度：31.6m，起拱高度：3.8m 3. 构件涂（镀）层要求：除锈后两道红丹打底，耐火极限1.5h	t	30.735			
35	010602001004	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q235B 钢板 2. 屋架跨度及起拱高度：跨度：31.6m，起拱高度：3.8m 3. 构件涂（镀）层要求：除锈后两道红丹打底，耐火极限1.5h	t	7.24			
36	010605003001	钢屋面板	1. 钢板（复合板）型号、厚度：0.6厚压型彩钢板	m ²	3832.5			
37	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：M24	套	352			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

标段：临泽县蓄禽粪污资源化利用
整县推进规模猪场沉淀池建设项目
临泽县农辉牧业有限公司-沉淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010607007001	钢护栏	1. 钢材品种、规格：20*20*1.5立杆、40*40*2.0横杆、50*50*2.5立柱 2. 构件涂（镀）层要求：除锈后两道红丹打底	t	6.884		
		屋面及防水工程					
39	010905003001	止水带	1. 止水带材料种类：3厚钢板止水带	m	186.8		
40	010905001001	基础卷材防水	1. 部位：底板外 2. 卷材品种、规格、厚度：>2.0mmTSR（超级）聚乙烯胎自粘改性沥青防水卷材 3. 防水层数：1道	m ²	876.52		
41	010905002001	基础涂膜防水	1. 部位：底板外 2. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、1遍	m ²	876.52		
42	010905002002	基础涂膜防水	1. 部位：底板内 2. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、1遍 4. 找平层：5厚1：2.5水泥砂浆找平 5. 保护层：25厚1：3水泥砂浆	m ²	846.21		
43	010903001001	池壁外卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mmIPZ分子粘高分子防水卷材 2. 防水层数：1道 3. 找平层：25厚1：3水泥砂浆 4. 保护层：50mm厚C20细石混凝土	m ²	3649.3		
本页小计							

