肃南县祁丰乡祁林村口子里饲草地灌溉水渠建设项目

单位:元

序号	工程或费用名称	建安工程	设备购置	合价	备注
Ⅰ	工程部分投资				
	第一部分　建筑工程				
	第三部分 金属结构设备及安装工程				
	第四部分　施工临时工程				
	第一～四部分合计				

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	第一部分　建筑工程					
一	**渠道（0+000-690）**					
（一）	**70*60浆砌石渠道**	**m**	**690.00**			
1	土方开挖	m³	1255.80			
2	土方回填	m³	1607.70			
3	砂砾石垫层铺筑	m³	324.30			
4	浆砌石渠砌筑	m³	469.20			
（二）	**单向节制分水闸**	**座**	**1.00**			
1	土方开挖	m³	1.80			
2	土方回填	m³	1.60			
3	C25细粒混凝土砌石	m³	1.28			
4	C25现浇砼	m³	2.55			
5	砂砾石垫层铺筑	m³	1.28			
（三）	**分水口**	**座**	**7.00**			
1	土方开挖	m³	4.55			
2	土方回填	m³	3.99			
3	C25细粒混凝土砌石	m³	13.58			
4	C25现浇砼	m³	4.34			
5	砂砾石垫层铺筑	m³	1.40			
二	**渠道（0+000-0+390）**					
（一）	**70*60浆砌石渠道**	**m**	**390.00**			
1	土方开挖	m³	709.80			
2	土方回填	m³	908.70			
3	砂砾石垫层铺筑	m³	183.30			
4	浆砌石渠砌筑	m³	265.20			
（二）	**分水口**	**座**	**13.00**			
1	土方开挖	m³	8.45			
2	土方回填	m³	7.41			
3	C25细粒混凝土砌石	m³	25.22			

4	C25现浇砼	m³	8.06			
5	砂砾石垫层铺筑	m³	2.60			
（三）	**跌水**	**座**	**6.00**			
1	土方开挖	m³	53.10			
2	土方回填	m³	45.72			
3	C25细粒混凝土砌石	m³	68.70			
4	C25现浇砼	m³	21.36			
5	砂砾石垫层铺筑	m³	31.92			
三	**渠道（0+000-0+190）**					
（一）	**70*60浆砌石渠道**	**m**	**190.00**			
1	土方开挖	m³	345.80			
2	土方回填	m³	442.70			
3	砂砾石垫层铺筑	m³	89.30			
4	浆砌石渠砌筑	m³	129.20			
（二）	**分水口**	**座**	**7.00**			
1	土方开挖	m³	4.55			
2	土方回填	m³	3.99			
3	C25细粒混凝土砌石	m³	13.58			
4	C25现浇砼	m³	4.34			
5	砂砾石垫层铺筑	m³	1.40			
（三）	**跌水**	**座**	**1.00**			
1	土方开挖	m³	8.85			
2	土方回填	m³	7.62			
3	C25细粒混凝土砌石	m³	11.45			
4	C25现浇砼	m³	3.56			
5	砂砾石垫层铺筑	m³	5.32			
（四）	**涵管桥**	**座**	**1.00**			
1	土方开挖	m³	11.50			
2	土方回填	m³	6.00			
3	DN800钢筋混凝土管	m	5.00			
4	砂砾石垫层铺筑	m³	0.75			

四	**渠道（0+000-0+495）**					
（一）	**70*60浆砌石渠道**	**m**	**495.00**			
1	土石方开挖	m³	900.90			
2	土方回填	m³	1153.35			
3	砂砾石垫层铺筑	m³	232.65			
4	浆砌石渠砌筑	m³	336.60			
（二）	**单向节制分水闸**	**座**	**1.00**			
1	土方开挖	m³	1.80			
2	土方回填	m³	1.60			
3	C25细粒混凝土砌石	m³	1.28			
4	C25现浇砼	m³	2.55			
5	砂砾石垫层铺筑	m³	1.28			
（三）	**分水口**	**座**	**4.00**			
1	土方开挖	m³	2.60			
2	土方回填	m³	2.28			
3	C25细粒混凝土砌石	m³	7.76			
4	C25现浇砼	m³	2.48			
5	砂砾石垫层铺筑	m³	0.80			
（四）	**跌水**	**座**	**1.00**			
	土方开挖	m³	10.36			
	土方回填	m³	12.62			
	C25细粒混凝土砌石	m³	17.72			
	C25现浇砼	m³	3.56			
	砂砾石垫层铺筑	m³	9.52			
五	**渠道（0+000-0+40）**					
（一）	**70*60浆砌石渠道**	**m**	**40.00**			
1	土石方开挖	m³	72.80			
2	土方回填	m³	93.20			
3	砂砾石垫层铺筑	m³	18.80			
4	浆砌石渠砌筑	m³	27.20			
六	**钢管**	**m**	**104.00**			

1	混凝土支墩	m³	41.80			
2	沉砂池	座	1.00			
	土方开挖	m³	23.80			
	土方回填	m³	16.80			
	C30混凝土浇筑	m³	3.48			
	砂砾石垫层铺筑	m³	1.32			
七	**跨渠段**	**m**	**3.00**			
1	DN500钢筋混凝土管	m	3.00			
2	浆砌石八字口	m³	2.04			
3	浆砌石支墩	m³	2.52			

金属结构设备及安装工程预算表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备	安装	设备	安装
	第三部分 金属结构设备及安装工程						
一	**单向节制分水闸**	**座**	**2**				
1	成品启闭机安装	套	3				
2	钢架及钢闸门	t	0.35				
3	运杂三项费率7.75%						
二	**分水口分水闸**	**座**	**31**				
1	钢架及钢闸门	t	4.29				
2	运杂三项费率7.75%						
三	**⌀426*8mm螺旋钢管**	**m**	**104**				
1	⌀426*8mm螺旋钢管	m	104				
2	DN400三通	个	2				
3	DN400涡轮蝶阀	个	4				

施工临时工程预算表

编号	工程或费用名称	单位	数量	预算金额		备注
				单价(元)	合价(元)	
	第四部分 施工临时工程					
一	其他临时工程（一至四部分建安工作量的1.5%计取，不包含其他施工临时工程）	%		1.50%		
二	安全生产措施费（一至四部分建安工作量的2.5%计取，不包含其他施工临时工程及安全生产措施费）	%		2.50%		