

山丹马场四场有限责任公司2026年投资计划调整项目
(第二标段)

工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 2026年9月

总 说 明

工程名称：山丹马场四场有限责任公司2026年投资计划调整项目（第二标段） 第1页共1页

工程建设内容：

1、建设内容

新建农田节水灌溉4685亩灌溉管网系统。配套建设首部泵房165平方米（包括首部系统设备）、首部遮阳棚91.06平方米、管理用房 139.32 平方米、辅助用房 189.60 平方米、人饮水取水房 9.00 平方米，高压供电系统（新建400kva变压器、高压线路 450 米、原 200kVA 变压器移位、原高压线路拆除），新建输水管桥 30 米，3#、4#水池泵房更换水泵/变频柜5套（其中：75KW 水泵/变频柜4套、55KW水泵/变频柜1套），4#、5#、6#塘坝围栏更换2264米，6#塘坝引水、入库陡坡改造等附属工程。

2、编制依据：

依据甘肃省水利厅2013年1月颁发的《甘肃省水利水电工程设计概（估）算编制规定》、《甘肃省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（甘水规计发〔2016〕260号）、《水利部办公室关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函【2019】448号）及《甘肃省水利厅关于调整水利工程计价依据增值税税率的通知》（2019年5月5日发布）。

定额采用2013年1月颁发的《甘肃省水利水电建筑工程预算定额》。

价格采用张掖市山丹县2026年7-8月建设工程一类材料信息价。

初设阶段设计资料、图纸及设计工程量；其他相关资料。

3、编制办法

根据甘肃省水利厅2013年1月颁发的《甘肃省水利水电工程设计概（估）算编制规定》的通知中的有关规定、《甘肃省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（甘水规计发〔2016〕260号）、《甘肃省水利厅关于调整水利工程计价依据增值税税率的通知》（2019年5月5日发布）以及甘肃省水利厅颁发的“甘水规计发〔2013〕1号”文颁发的《甘肃省水利水电建筑工程预算定额》进行编制。工程所在地海拔高程2000-2500m之间，人工、机械乘调整系数。

4、措施项目清单计价

其它施工临时工程按第一至第四部分建安工作量之和（不包括其他施工临时工程）的1.5%计列，安全生产措施费按工程一至四部分建安工作量之和（不包括安全生产措施费及其他施工临时工程费）的2.5%计列。

工程项目总价表

合同编号：

项目名称：山丹马场四场有限责任公司2026年投资计划调整项目（第二标段）

号 序	项 目 名 称	金 额（元）	备 注
1	建筑工程		
2	机电设备及安装工程		
3	金属结构设备及安装工程		
4	施工临时工程		
总价（小写）			
总价（大写）			

建筑工程量表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计（元）
一	滴灌工程	亩			
1	管道工程				
	土方开挖	m ³	84141		
	土方回填	m ³	84141		
	DN250管道穿路（水平定向钻，含钢套管350*6）	m	18		
2	建筑物工程	座	116		
a	检查井	座	57		
	土方开挖	m ³	568.86		
	土方回填	m ³	332.88		
	现浇C30砼基础	m ³	60.42		
	复合材料井身、井圈及井盖（井身壁厚>1cm，盖厚>3cm，重量>130kg）	套	57.00		
b	排水井	座	59		
	土方开挖	m ³	588.82		
	土方回填	m ³	344.56		
	砾石（4-6cm）	m ³	7.38		
	现浇C30砼基础	m ³	56.64		
	复合材料井身、井圈及井盖（井身壁厚>1cm，盖厚>3cm，重量>130kg）	套	59.00		
3	泵房及附属建筑物				

建筑工程量表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
a	首部泵房（岩棉夹心彩钢板房）： 10.35*15.95m，檐口高度3.3米，（包含全部房屋基础、水泵基础、上部结构、门窗、电气等各专业内容）： 基础：300厚C30F150混凝土筏板基础，内配双层双向C12@200钢筋； 100厚C20混凝土垫层； 换填1000厚砂夹石，扩出基础外边1米，压实系数不低于0.97 原有地基夯实，压实系数不低于0.94 板材：100厚岩棉夹芯板，密度$\geq 120\text{kg/m}^3$，内板厚度不小于0.5mm，外板不小于0.6mm。构造做法参见21J925-2。 主体结构：Q235B镀锌方管； 门窗：钢制保温防盗门，60系断热铝合金中空玻璃窗（6+12A+6）（所有外窗开启扇均加装加厚带锁金刚网防盗纱窗）； 电气： 照明：包含灯具、电线、套管、配电箱；防雷接地等电气设施设备。 未注明内容参见图纸。	m ²	165.00		
b	首部遮阳棚（单层压型钢板屋面）： 5.8*15.7m（柱外皮距离），檐口高度2.75米，四周敞开（包含全部房屋基础、上部结构、电气等各专业内容）： 基础：1.0m*1.0*1.0mC30F150素混凝土基础 换填800厚砂夹石，扩出基础外边0.5米，压实系数不低于0.97 原有地基夯实，压实系数不低于0.94 板材：单层压型钢板厚度不小于0.6mm。构造做法参见21J925-2。 地面：沙石地面 主体结构：Q235B镀锌方管； 电气： 电气： 照明：包含灯具、电线、套管、配电箱；防雷接地等电气设施设备。 未注明内容参见图纸。	m ²	91.06		

建筑工程量表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计（元）
c	管理用房（成品混凝土预制房）： 6.0*23.22m，檐口高度3.0米，（包含全部房屋基础、上部结构、门窗、电气、给排水等各专业内容）： 基础：300厚C30F150混凝土筏板基础，内配双层双向C12@200钢筋； 100厚C20混凝土垫层； 换填1000厚砂夹石，扩出基础外边1米，压实系数不低于0.97 原有地基夯实，压实系数不低于0.94 主体结构：6m*3.3m*3m成品预制房7间，墙厚150mm，板厚120mm；正面挑出0.8m，侧面后面挑出0.30m。 门窗：钢制保温防盗门，60系断热铝合金中空玻璃窗（6+12A+6）（所有外窗开启扇均加装加厚带锁金刚网防盗纱窗）； 装修：外墙涂料，内墙、顶棚涂料。屋面做钢架，钢架上做0.6mm金属瓦。 电气： 照明：包含插座、灯具、电线、套管、配电箱；接地等电气设施设备。 未注明内容参见图纸。	m²	139.32		
d	附属用房（复合岩棉夹心彩钢板房（檩条暗藏型））： 6.0*33.10m，檐口高度3.0米，（包含全部房屋基础、上部结构、门窗、电气等各专业内容）： 基础：300厚C30F150混凝土筏板基础，内配双层双向C12@200钢筋； 100厚C20混凝土垫层； 换填1000厚砂夹石，扩出基础外边1米，压实系数不低于0.97 原有地基夯实，压实系数不低于0.94 板材：100厚岩棉夹芯板，密度≥120kg/m³，内板厚度不小于0.5mm，外板不小于0.6mm。构造做法参见17J925-1。 主体结构：Q235B镀锌方管； 门窗：钢制保温防盗门，60系断热铝合金中空玻璃窗（6+12A+6）（所有外窗开启扇均加装加厚带锁金刚网防盗纱窗）； 照明：包含插座、灯具、电线、套管、配电箱；接地等电气设施设备。 未注明内容参见图纸。	m²	198.60		
e	取水房				

建筑工程量表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	取水房（岩棉夹心彩钢板房）： 3.0*3.0m，檐口高度3.0米，（包含全部房屋基础、上部结构、门窗、电气等各专业内容）： 基础：300厚C30F150混凝土筏板基础，内配双层双向C12@200钢筋； 100厚C20混凝土垫层； 换填1000厚砂夹石，扩出基础外边1米，压实系数不低于0.97 原有地基夯实，压实系数不低于0.94 板材：100厚岩棉夹芯板，密度 $\geq 120\text{kg/m}^3$ ，内板厚度不小于0.5mm，外板不小于0.6mm。构造做法参见21J925-2。 主体结构：Q235B镀锌方管； 门窗：钢制保温防盗门，60系断热铝合金中空玻璃窗（6+12A+6）（所有外窗开启扇均加装加厚带锁金刚网防盗纱窗）； 照明：包含插座、灯具、电线、套管、配电箱；接地等电气设施设备。 未注明内容参见图纸。	m ²	9.00		
	取水房检查井	座	1		
	土方开挖	m ³	9.98		
	土方回填	m ³	5.84		
	现浇C30砼基础	m ³	1.06		
	复合材料井身、井圈及井盖（井身壁厚>1cm，盖厚>3cm，重量>130kg）	套	1.00		
4	钢套管输水管桥				
	土方开挖	m ³	55.67		
	土方回填	m ³	34.35		
	C30F250现浇砼墩	m ³	7.88		
	C30F250现浇钢筋砼墩	m ³	12.36		
	钢筋制安	t	1.62		
	钢套管400*12（内外做防腐处理，外壁除锈后涂刷防锈漆、面漆两道、加强板、固定锚筋、角钢、环管、沥青油毡等）	m	90.00		
5	6#塘坝引水				
①	陡坡消力池	座	1		
	C30F250W6砼连接段现浇	m ³	2.72		
	C30F250W6钢筋砼陡坡底板现浇	m ³	5.99		
	C30F250W6钢筋砼陡坡边墙现浇	m ³	4.90		
	C30F250W6钢筋砼消力池底板现浇	m ³	7.61		
	C30F250W6钢筋砼消力池边墙现浇	m ³	5.39		

建筑工程量表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	干砌石海曼	m ³	15.40		
	C30F250现浇钢筋砼盖板	m ³	1.08		
	钢筋制安	t	2.50		
②	引水渠工程	m	120		
	土方开挖	m ³	86.40		
	土方夯填	m ³	96.00		
	砂砾石垫层铺筑	m ³	147.60		
	C35F250W6砼预制、拉运、砌筑、勾缝	m ³	21.24		
③	管涵混凝土封堵	m ³			
	C30微膨胀混凝土封堵（含封闭钢板）	m ³	18.90		
6	塘坝围栏更换				
	4#、5#、6#塘坝围栏更换： 其中：4#塘坝773米；5#塘坝785米；6#塘坝706米； 1.8m高网围栏：带边框成品浸塑围栏 1.地面至最高处1.80米。上部弯折，弯折伸出尺寸0.3米。 2.C30F100混凝土基座400*400*600，基础下换填砂夹石至冻土层以下，压实系数不低于0.97。 3.采用软塑工艺。 4.预埋弯头立柱（48*2.0圆管）带封头，高度1.8m（不含埋入基座部分），立柱间距3米。立柱基础连接方式采用预埋立柱，埋入深度不小于500mm。 5.边框采用30x20x1.0方管。 6.浸塑钢丝网，网孔9*17cm，钢丝粗5mm，一组钢丝网片宽3米。 7.连接件（厂家配套）。 8.包含门、土方开挖、回填、基础、模板、主材、运费、安装、拆除等一切费用。 9.原有围栏拆除。	m	2264		
7	更换水泵基础（1.2*1.2*1.2m）	座	5		
	土方开挖	m ³	6.25		
	土方回填	m ³	5.10		
	C30现浇砼基础	m ³	8.64		
	旧基础拆除（运距2.5km）	m ³	8.64		

机电设备及安装工程量表

序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	机电设备及安装工程						
1	首部控制系统						
	软密封闸阀（DN300）（含所有配件）	个	4				
	卧式结构单级双吸离心泵： 功率 75kW，电压 380V、50Hz；泵体、叶轮采用铸铁材质，水力模型高效节能，运行振动小、噪音低；采用优质机械密封，密封性能可靠、无渗漏；配套三相异步工业电机，防护等级、绝缘等级满足泵房连续运行工况；设备含公共底座、联轴器、安全防护罩、进出口法兰等全套附件，结构紧凑、拆装检修便捷，适用于农田灌溉清水输送系统。设备自带减震垫。进出口部位设置橡胶减震软接头（含所有配件）	套	4				
	压力表（1.0MPa）（含所有配件）	个	6				
	逆止阀（DN250）（含所有配件）	个	4				
	快速空气阀（KQ42X-10(13)）（含所有配件）	个	4				
	全自动砂石过滤器： 设计过流能力300m³/h，进出口管径DN250，公称压力PN1.0MPa；采用双缸双腔结构，配置2台304不锈钢独立过滤缸体，单缸直径Φ1200mm，罐体壁厚5mm，多孔板厚度8mm；内置多层级配优质石英砂滤料，滤料粒径0.8~1.2mm，含泥量≤0.3%，搭配分级承托砾石、专用布水装置及底部集水滤帽系统，深层截留水体泥沙杂质；采用压差+定时双模式全自动反冲洗，水力三通阀驱动；配套压差变送器、就地电控箱、设备支撑底座，含首次全套级配石英砂滤料装填，包含设备供货、就位安装、法兰管路对接、水压试验及系统调试。	套	3				
	软密封闸阀（DN250）（含所有配件）	个	12				
	智能水表（DN250）	个	3				
	水肥一体化专用融肥罐： 2000L 碳钢融肥罐，筒体4mm、锥底5mm，内外防腐；带人孔、进出液口、锥底排污口、钢制支架；配套 304不锈钢循环溶肥泵、阀门及循环管路；厂内试压不漏，含运输、就位、安装接线、系统调试。	套	3				

水肥一体化专用注肥泵：适配2000L融肥罐及300m³/h大流量灌溉首部系统，公称压力PN1.0MPa；采用耐腐蚀专用注肥结构，泵体过流部件为304不锈钢材质，耐各类水溶肥、酸碱腐蚀，无堵塞、耐用性强；配套专用防护电机，运行平稳、防护等级高，可长时间连续作业；适配大容积肥罐稳定抽肥，可精准恒定比例注入主管管网，满足大面积灌区持续均匀施肥需求；配套密封组件、固定底座、控制阀、止回阀及管路连接件，具备过载、空转、压力保护功能；包含设备供货、就位安装、管路对接、电气接线、与融肥罐及灌溉系统联动调试、试运行。	套	3				
动力配电柜（含所有配件）	套	1				
变频柜（90kw）（含所有配件）	套	4				
偏心异径接头	个	4				
真空泵： 水环式真空泵，机泵同轴机械密封；成套配套气水分离器、真空止回阀、真空压力表、阀门、连接管路、减震底座；用于离心泵真空引水；含运输、就位安装、管路接线、系统调试。	套	4				
DN300钢管： 管道内外做防腐处理，外壁除锈后涂刷防锈漆、面漆两道，内壁防腐防渗、耐水汽腐蚀，适配泵房吸水进水工况；含管道切割、对口焊接、法兰连接、固定支墩安装、穿墙密封处理；管道安装完成后进行水压试验、通水冲洗，无渗漏、运行通畅；包含管材、辅材、加工制作、现场安装、防腐施工、试压调试及竣工验收。	m	4				
DN250钢管： 管道内外做防腐处理，外壁除锈后涂刷防锈漆、面漆两道，内壁防腐防渗、耐水汽腐蚀，适配泵房吸水进水工况；含管道切割、对口焊接、法兰连接、固定支墩安装、穿墙密封处理；管道安装完成后进行水压试验、通水冲洗，无渗漏、运行通畅；包含管材、辅材、加工制作、现场安装、防腐施工、试压调试及竣工验收。	m	60				
离心泵防水电缆YJV-3*70+1*35-CT（含所有配件）	m	75				
入户动力电缆2*(YJV22-4*150+1*95-FC（含所有配件）	m	38				
其他附属设施及连接件（包含只能水表电线、套管、注肥泵电线、套管、插座等首部系统未列出的所有构件及配件）	套	3				

	维修工具箱： 高强度工具箱：成套配置泵房机电、管道日常检修工具：黄油枪、钢锯弓、手枪钻、一头梅花板子、一头开口扳手8至32的一套、撬杠、管钳、榔头、十字 / 一字螺丝刀组、掌上数字万用表、10m 钢卷尺、羊角锤、美工刀、内六角套件、生料带、绝缘胶带、扎带、防护手套等；满足水泵、阀门、电控、管道日常巡检、拆装、简易故障排查；包含全套工具供货、装箱整理、移交验收。 全部为一线工业级品牌。	套	4				
	绝缘胶垫： 1. 名称：高压绝缘橡胶垫；耐压等级：10kV，厚度5mm； 2. 材质：绝缘橡胶一体硫化成型，符合DL/T853-2015规范； 3. 外观：绿色（可自行更换黑色 / 红色），平面 / 柳叶防滑条纹，宽度 1m，按现场尺寸裁切； 4. 性能：工频耐压试验合格，无气泡、裂纹，耐低温、耐磨、具备良好绝缘性能； 5. 供货包含：材料运输、现场测量、裁切、平整铺设； 6. 工作内容：材料采购、运输、现场裁切、铺设、清理现场。 7. 安装完成后宽出动力柜、变频柜外边不小于1米。	m ²	10				
	微型消防站器材柜： 1. 外形尺寸1600mm（高）×1500mm（宽）×400mm（深），三门结构：加厚冷轧钢板，静电喷塑消防红色，3C 钢化玻璃门，带防盗锁、可调节活动层板，柜体印制“微型消防站”标识； 2. 防护装备：3 套消防头盔、灭火防护服、消防防护靴、消防手套、过滤式消防自救呼吸器； 3. 灭火器材：4kg ABC 干粉灭火器、Φ65 消防水带、直流喷雾水枪、快速接口、灭火毯、消火栓扳手； 4. 应急工具：消防斧、撬棍、强光防爆手电、逃生安全绳； 5. 通讯标识：公网对讲机 2 台、微型消防站制度公示标牌； 6. 质量要求：全部消防器材具备有效 3C 认证，符合微型消防站建设规范； 7. 工作内容：设备采购、运输、柜体就位固定、全套器材摆放规整、标识安装、资料移交、现场清理。 配套 器材柜卸货、现场就位、调平固定； 所有消防器材清点、规整摆放； 标识标牌安装张贴； 产品合格证、检测资料整理移交； 成品保护、场地清理。	套	1				
2	管材						
	PVC-M管(dn250, PN1.0MPa, 弹性密封圈柔性承插连)	m	8657				
	PVC-M管(dn160, PN1.0MPa, 弹性密封圈柔性承插连)	m	32333				

	PVC-M管 (dn110, PN0.1MPa)	m	1094				
3	管件						
	正三通 (dn250)	个	1				
	正三通 (dn160)	个	2				
	异径三通 (dn250×160)	个	57				
	异径三通 (dn160×110)	个	603				
	异径三通 (dn250×110)	个	5				
	150° 弯头 (dn250)	个	36				
	90° 弯头 (dn160)	个	1				
	150° 弯头 (dn160)	个	1				
	排水阀 (dn63, 含异径接头)	个	59				
	伸缩蝶阀 (DN250) (含伸缩节、法兰等所有连接件)	个	1				
	伸缩蝶阀 (DN160) (含伸缩节、法兰等所有连接件)	个	56				
	升降式 ABS 塑料双向出水栓 (Φ100*75), 适配 PVC-U 灌溉管道, 采用承插胶粘连接; 公称压力 PN1.0MPa; 高强度 ABS 栓体, 防腐耐老化, 内置橡胶止水密封, T型旋转丝杆启闭, 侧向出水, 配套水带快速接口; 直接胶粘安装于 PVC 立管顶端; 包含设备供货、粘接安装、密封调试、通水试压; 配套 PVC 专用胶粘剂、固定辅材、2个75球阀, 含人工、机械、税费。	个	608				
4	3#、4#水池泵房水泵/变频柜更换						
	卧式结构单级双吸离心泵: 功率 75kW, 电压 380V、50Hz; 泵体、叶轮采用铸铁材质, 水力模型高效节能, 运行振动小、噪音低; 采用优质机械密封, 密封性能可靠、无渗漏; 配套三相异步工业电机, 防护等级、绝缘等级满足泵房连续运行工况; 设备含公共底座、联轴器、安全防护罩、进出口法兰等全套附件, 结构紧凑、拆装检修便捷, 适用于农田灌溉清水输送系统。设备自带减震垫。进出口部位设置橡胶减震软接头 (含所有配件)	套	4				
	卧式结构单级双吸离心泵: 功率55kW, 电压 380V、50Hz; 泵体、叶轮采用铸铁材质, 水力模型高效节能, 运行振动小、噪音低; 采用优质机械密封, 密封性能可靠、无渗漏; 配套三相异步工业电机, 防护等级、绝缘等级满足泵房连续运行工况; 设备含公共底座、联轴器、安全防护罩、进出口法兰等全套附件, 结构紧凑、拆装检修便捷, 适用于农田灌溉清水输送系统。设备自带减震垫。进出口部位设置橡胶减震软接头 (含所有配件)	套	1				
	变频柜 (90kw) (含所有配件)	套	4				
	变频柜 (75kw) (含所有配件)	套	1				

	离心泵防水电缆YJY-3*70+1*35（含所有配件）	m	100				
5	高压供电						
	400kVA变压器（含高压电线、电杆及附属配件安装）。包含以下内容： 1. 高压侧架空绝缘导线接入，接入距离约450米（导线需满足用户侧正常使用）、 砼杆、高压横担、盘型悬式磁绝缘子、高压耐张横担、高压顶套、五眼拉板、U型抱箍、拉线抱箍、拉线棒、马镫、镀锌钢绞线、拉线楔形线夹、UT型线夹、验电接地环、绝缘导线、柱式磁绝缘子、拉线绝缘子、NLL型耐张线夹、异型并沟线夹、双头螺丝、碗头挂板、两眼板、U型挂环、球头挂环、直角挂板、双头螺丝、铝包带、铅丝、验电接地环、拉线护套、拉线地盘、杆号牌、相序牌、安全警示牌等构配件； 2. 变压器：400变压器、配电变压器支架、高压跌落式熔断器、避雷器、低压JP柜、JP柜支架、双头螺杆、交联聚乙烯绝缘钢带铠装电、电缆抱箍、铜铝鼻子、验电接地环、配电变压器固定铁、JP柜固定铁、双头螺杆、电杆、双头螺杆、螺杆、电缆头、避雷器支架、柱式绝缘子、设备线夹、高压引线横担、U型抱箍、U型拘店 、U型抱范 、异型并购线夹、架空绝缘铝芯线、高压引下、接地极、接地扁铁、铝包带、镀锌螺杆、变压器标示牌、绝终保护罩、变台支槿拘箍、铅丝、高乐铁落式熔断器护套、遭雷器护套等构配件。 3. 需满足《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061-2010；《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2018；《电力系统无功补偿配置技术原则》Q/GDW 212-2008；《城市配电网技术原则》Q/GDW 370-2009；《城市中低压配电网改造技术导则》DL/T 599-2005；《国家电网公司配电网工程典型设计10kV配电分册》（2016年版）；《国家电网公司配电工程典型设计10kV架空线路分册》（2018年版）要求。	项	1				

原有200kVA变压器移位置（含原有高压线拆除、高压电线、电杆及附属配件安装）。包含以下内容： 1. 高压侧架空绝缘导线接入，接入距离约450米（导线需满足用户侧正常使用）、 瓷杆、高压横担、盘型悬式磁绝缘子、高压耐张横担、高压顶套、五眼拉板、U型抱箍、拉线抱箍、拉线棒、马蹬、镀锌钢绞线、拉线楔形线夹、UT型线夹、验电接地环、绝缘导线、柱式磁绝缘子、拉线绝缘子、NLL型耐张线夹、异型并沟线夹、双头螺丝、碗头挂板、两眼板、U型挂环、球头挂环、直角挂板、双头螺丝、铝包带、铅丝、验电接地环、拉线护套、拉线地盘、杆号牌、相序牌、安全警示牌等构配件； 2. 变压器：原有200变压器移位置、配电变压器支架、高压跌落式熔断器、避雷器、低压JP柜、JP柜支架、双头螺杆、交联聚乙烯绝缘钢带铠装电、电缆抱箍、铜铝鼻子、验电接地环、配电变压器固定铁、JP柜固定铁、双头螺杆、电杆、双头螺杆、螺杆、电缆头、避雷器支架、柱式绝缘子、设备线夹、高压引线横担、U型抱箍、U型拘店 、U型抱范 、异型并购线夹、架空绝缘铝芯线、高压引下、接地极、接地扁铁、铝包带、镀锌螺杆、变压器标示牌、绝终保护罩、变台支槓拘箍、铅丝、高乐铁落式熔断器护套、遭雷器护套等构配件（原有变压器、电杆利用）。 3. 原有高压线路拆除：350米架空线路，包含电杆。 4. 需满足《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061-2010；《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2018；《电力系统无功补偿配置技术原则》Q/GDW 212-2008；《城市配电网技术原则》Q/GDW 370-2009；《城市中低压配电网改造技术导则》DL/T 599-2005；《国家电网公司配电网工程典型设计10kV配电分册》（2016年版）；《国家电网公司配电工程典型设计10kV架空线路分册》（2018年版）要求。	项	1				
--	---	---	--	--	--	--

金属结构设备及安装工程量表

序号	设备名称及规格	单位	数量	单价（元）		合计（万元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第三部分 金属结构设备及安装						
一	塘坝陡坡衬板	元					
	衬板5厚镀锌钢板	T	3.00				
	小 计						
	运杂费7.75%	元					

施工临时工程费

序号	工程或费用名称	单位	数量	预算金额（万元）	
				单价	合价
	第四部分 施工临时工程				
一	其它临时工程	元			
	按一至三部分投资之和的1.5%	%		1.50%	
二	安全生产措施费				
	按工程一至四部分建安工作量之和(不包括安全生产措施费及其他施工临时工程费)	%		2.50%	