

工程量清单汇总表

序号	工程或费用名称	金额（元）	备注
1	第一部分 工程措施		
2	第二部分 林草植被措施		
3	第三部分 封育治理措施		
4	第四部分 施工临时工程		
	合计（元）		

分部工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
	第一部分 工程措施				
一	垃圾清理工程				
	垃圾清理（平均运距 25km）	m3	120.00		
二	输水管道保护土堤加固工程	m	500.00		
	砂砾石夯填（含拉运）	m3	4835.25		
	第二部分 林草措施				
一	水土保持造林工程	hm2	1.80		
(一)	5#分区水土保持造林草	hm2	1.80		
1	土地平整	hm2	1.80		
2	机械换土	m3	5400.00		
3	栽(种)植大白榆树	株	1763.00		
4	苗木养护（三年）	亩	27.00		
二	水土保持造草植被工程		306.95		
(一)	1#分区水土保持造林草	hm2	96.89		
1	草籽撒播				
	狗尾草、黑麦草、白沙蒿、扁穗冰草	hm2	96.89		
(二)	2#分区水土保持造林草	hm2	71.52		
1	草籽撒播				
	狗尾草、黑麦草、白沙蒿、扁穗冰草	hm2	71.52		
(三)	3#分区水土保持造林草	hm2	96.63		
1	草籽撒播				
	狗尾草、黑麦草、白沙蒿、扁穗冰草	hm2	96.63		
(四)	4#分区水土保持造草	hm2	40.11		
1	草籽撒播				

分部工程工程量清单

	狗尾草、黑麦草、白沙蒿、扁穗冰草	hm2	40.11		
(五)	5#分区水土保持造草	hm2	1.80		
1	草籽撒播				
	狗尾草、黑麦草、白沙蒿、扁穗冰草	hm2	1.80		
	第三部分 封育治理措施				
一	防护围栏设施				
(一)	混凝土刺丝围栏工程	km	5.00		
1	混凝土刺丝围栏工程	m	5000		
二	警示封育措施牌				
1	钢制警示标识牌	块	500		
2	Φ50mm、壁厚 5mm 钢管立杆	m	892		
	第四部分 施工临时工程				
一	施工便道				
(一)	洒水降尘	m3	750		
二	施工生产生活区				
(一)	洒水降尘	m3	150		
三	临时堆土场区				
(一)	防尘网苫盖	m2	1000		
(二)	纺织袋	个	140		
(三)	洒水降尘	m3	416		
四	其他临时工程	元		2%	