

山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：




年 月 日



山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设  
项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人  
或其授权人：




法定代表人  
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日



# 总 说 明

工程名称：山丹县东街小学厕所  
建设及室外附属工程建设项目

第 1 页 共 2 页

1. 工程概况：
  - 1.1 本项目建设内容包括厕所新建、围墙建设、墙面粉刷、拆除室外透水砖及篮球场、踏步台建设、800KVA箱变工程、拆除并恢复汉白玉旗台、室外管网改造、室外改造等内容。
  - 1.2 施工工期： 日历天。
  - 1.3 施工现场实际情况：本工程位于山丹县东街小学内。
  - 1.4 自然地理条件：土壤类别暂按 一、二类。
2. 工程招标和分包
  - 2.1 招标范围：图纸范围内所有内容等。
  - 2.2 拟分包项目：无。
3. 控制价编制依据：
  - 3.1 根据山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目施工图。
  - 3.2 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
  - 3.3 《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022。
4. 工程质量、材料、施工等特殊要求
  - 4.1 工程质量要求：合格
  - 4.2 材料要求：合格
5. 招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无
6. 预留金
  - 6.1 预留金：无
7. 混凝土搅拌方式：商品混凝土。
8. 其他需说明的问题
  - 8.1 投标人应按《甘肃省建设工程工程量清单计价规则》DBJD25-37-2013的统一格式和要求填报。
9. 风险及其他：
  - 9.1 本招标控制价暂不考虑风险因素，(本工程风险因素甲乙双方在施工合同内约定)。
  - 9.2 所有暂估价均由建设单位审核通过，待结算时据实调整。
10. 计算说明：
  - 10.1 废料运距按12km计算，待结算时据实调整；
  - 10.2 暂估材料外墙水包水涂料按11.89元/kg计入，待结算时据实调整；
  - 10.3 暂估材料聚氨酯地坪漆按70元/m<sup>2</sup>计入，待结算时据实调整；
  - 10.4. 暂估材料变频泵5.5kw按2000元/台计入，待结算时据实调整；
  - 10.5 暂估材料12米高电杆（含配套设施）按10000元/根计入，待结算时据实调整；

# 总 说 明

工程名称：山丹县东街小学厕所  
建设及室外附属工程建设项目

第 2 页 共 2 页

10.6暂估材料箱式变电站800KVA（含所有配件）按240000元/台计入，待结算时据实调整；

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-建筑与装饰工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A.1	土石方工程							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m <sup>3</sup>	13.89				
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m <sup>3</sup>	243.68				
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m <sup>3</sup>	257.57				
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:沟槽、基坑土方 2. 运距:12km	m <sup>3</sup>	34.95				
		分部小计							
	A.4	砌筑工程							
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖(60厚) 2. 墙体类型:冲槽式隔断 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m <sup>3</sup>	3.21				
6	010401013001	砖台阶(冲槽式厕位)	1. 做法:沟槽式厕位做法详02J915-83-1 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖	m <sup>2</sup>	35.86				
7	010401013002	砖砌水槽(冲槽式厕位)	1. 做法:沟槽式厕位做法详02J915-83-1 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖	m <sup>2</sup>	14.06				
8	010401014001	砖地沟	1. 做法:地沟选用图集《甘12G4》，室内地沟标高为-1.4m，室内地	m	52.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-建筑与装饰工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			沟型号为SG-13 I-II,地沟做法选用第12页1、2号详图,盖板选用第31页GB-9,地沟在转角处设转角梁,转角梁型号为ZLG-9。						
9	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:250匀质自保温砌块 2. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M5.0	m3	6.07				
10	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:300匀质自保温砌块 2. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M5.0	m3	26.5				
11	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:100厚内墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	5.01				
12	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200厚内墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	11				
		分部小计							
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程							
13	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:	m3	3.24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-建筑与装饰工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20						
14	010501002001	隔墙基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.82				
15	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.02				
16	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.24				
17	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.23				
18	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.21				
19	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	19.49				
20	010503004001	圈梁（防水圈梁）	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.5				
21	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.39				
22	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	20.73				
23	010505006001	栏板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.94				
24	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:	m3	3.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-建筑与装饰工程 标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30						
25	010507001001	散水	1. 做法:甘12J5-1-B07-4 2. 垫层材料种类、厚度:300厚粗砂防冻胀层+150厚3:7灰土 3. 面层厚度:40厚1:2:3细石混凝土撒1:1水泥砂浆压实抹光	m2	59.9				
26	010507001002	坡道	1. 做法:23J909-1-16-坡11 2. 垫层材料种类、厚度:300厚粗砂防冻胀层+300厚粒径10~40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)+80厚C20混凝土 3. 面层厚度:20厚糙面花岗岩板	m2	18.18				
27	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ6	t	2.117				
28	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ8	t	0.059				
29	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8~10mm	t	4.05				
30	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~14mm	t	1.976				
31	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ16~25mm	t	5.563				
32	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直	个	165				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-建筑与装饰工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			螺纹套筒连接 2. 规格:钢筋直径 20mm以内						
33	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直 螺纹套筒连接 2. 规格:钢筋直 径 25mm以内	个	26				
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
34	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口 尺寸:M1024, 100 0*2400mm; M182 4, 1800*2400mm 2. 门框、扇材质 :成品钢制钢制 保温门	m <sup>2</sup>	15.84				
35	010807001001	金属（塑钢、 断桥）窗	1. 框、扇材质:6 0系列断桥铝合 金节能平开窗 2. 玻璃品种、厚 度:(5+18A+6low -E)透明中空玻 璃	m <sup>2</sup>	22.95				
		分部小计							
	A. 9	屋面及防水工 程							
36	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、 规格:DN50钢管 , 长度450, 向 外伸200	m	2.6				
37	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1 .5厚聚乙烯丙纶 布(400g/m <sup>2</sup> )+1 .5厚聚氨酯涂膜 防水, 防水高度 2.2m	m <sup>2</sup>	243.33				
38	010904002001	楼（地）面涂	1. 防水膜品种:	m <sup>2</sup>	216.15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-建筑与装饰工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		膜防水	1. 5厚聚乙烯丙纶布(400g/m <sup>2</sup> ) +1. 5厚聚氨酯涂膜防水 2. 反边高度:250mm						
		分部小计							
	A. 10	保温、隔热、防腐工程							
39	011001001001	保温隔热屋面	1. 做法:23J909-5-28-屋A32 2. 找坡层:最薄处30厚LC5. 0轻骨料混凝土 3. 找平层:20厚1:3水泥砂浆 4. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯板(B1级) 5. 找平层:20厚1:3水泥砂浆 6. 防水层:4+3厚自粘聚合物改性防水卷材(聚酯胎类), 卷边300mm	m <sup>2</sup>	201. 69				
40	011001001002	保温隔热屋面(雨棚屋面)	1. 做法:23J909-5-28-屋A32 2. 找坡层:最薄处30厚LC5. 0轻骨料混凝土 3. 找平层:20厚1:3水泥砂浆 4. 找平层:20厚1:3水泥砂浆 5. 防水层:4+3厚自粘聚合物改性防水卷材(聚酯胎类), 卷边300mm	m <sup>2</sup>	14. 98				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-建筑与装饰工程 标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			m						
41	011001004001	HF复合保温模板	1. 保温隔热部位：梁模板 2. 做法：L型HF复合保温模板	m <sup>2</sup>	19.32				
		分部小计							
	A.11	楼地面装饰工程							
42	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 做法：见23J909-(3-74)-地G3 2. 垫层：80厚C20混凝土垫层 3. 找平层：20厚1:3水泥砂浆找平 4. 保温层：20厚聚苯乙烯泡沫板（密度≥20kg/m <sup>3</sup> ） 5. 隔离层：真空镀铝聚酯薄膜 6. 找坡层：最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡 7. 填充层：50厚C20细石混凝土，上下配Φ6中距100钢丝网	m <sup>2</sup>	179.32				
43	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地面砖	m <sup>2</sup>	147.3				
44	011107002001	块料台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地面砖	m <sup>2</sup>	35.86				
		分部小计							
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
45	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 面层厚度、	m <sup>2</sup>	204.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-建筑与装饰工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砂浆配合比:聚合物砂浆+耐碱网格布						
46	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖	m <sup>2</sup>	560.48				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
47	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙、栏板 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子要求:两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆	m <sup>2</sup>	263.26				
48	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:雨棚底 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子要求:两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆	m <sup>2</sup>	17.25				
49	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类:普通腻子 2. 刮腻子要求:两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m <sup>2</sup>	212.58				
		分部小计							
	A. 15	其他装饰工程							
50	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台	m <sup>2</sup>	3.63				
51	01B001	不锈钢水槽	1. 材质:不锈钢大便槽 2. 规格尺寸:见02J915-83-1	m	61.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-建筑与装饰工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
52	01B002	不锈钢水槽	1. 材质:不锈钢小便槽（靠墙上翻1000）	m	10.3					
		分部小计								
		措施项目								
53	011702002001	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱	m <sup>2</sup>	94.35					
54	011702003001	构造柱	1. 构件类型:构造柱	m <sup>2</sup>	27.68					
55	011702014001	有梁板	1. 构件类型:有(无)梁板	m <sup>2</sup>	321.26					
56	011702008001	圈梁	1. 构件类型:混凝土反坎	m <sup>2</sup>	25.19					
57	011702023001	雨篷	1. 构件类型:雨棚	m <sup>2</sup>	39.23					
58	011702021001	栏板		m <sup>2</sup>	78.72					
59	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:矩形	m <sup>2</sup>	109.65					
60	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础	m <sup>2</sup>	27.52					
61	011702001002	隔墙基础	1. 基础类型:隔墙基础（梯形）	m <sup>2</sup>	17.03					
62	011702001003	基础垫层	1. 基础类型:垫层	m <sup>2</sup>	7.84					
63	011702009001	过梁	1. 构件类型:过梁	m <sup>2</sup>	5.77					
64	011702025001	坡道	1. 构件类型:坡道	m <sup>2</sup>	2.24					
65	011702029001	散水	1. 构件名称:散水	m <sup>2</sup>	2.96					
66	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:4.1m	m <sup>2</sup>	208.25					
67	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框剪结构	天	2					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-建筑与装饰工程 标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-给排水工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DE75 1.6MPa 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道做消毒冲洗 5. 绝热保温:橡塑管壳40mm厚,外包玻璃丝布两道	m	14.26				
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DE50 1.6MPa 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道做消毒冲洗 5. 绝热保温:橡塑管壳40mm厚,外包玻璃丝布两道	m	2.29				
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DE40 1.6MPa 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道做消毒冲洗 5. 绝热保温:橡塑管壳40mm厚,外包玻璃丝布两道	m	2.92				
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:	m	3.25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-给排水工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			PP-R管DE32 1.6 MPa 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道做消毒冲洗 5. 绝热保温：橡塑管壳40mm厚，外包玻璃丝布两道						
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位：地沟内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管DE40 1.6 MPa 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道做消毒冲洗	m	4				
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管DE32 1.6 MPa 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道做消毒冲洗	m	18.64				
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管DE32 1.6 MPa 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道做消毒冲洗	m	27.22				
8	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管DE20 1.6 MPa	m	4.74				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-给排水工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道做消毒冲洗						
9	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R管DN50 1.6 MPa 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道做消毒冲洗	m	24.3				
10	031001006010	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：塑料排水管(PVC-U)DE160 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道做排水通球试验	m	24.88				
11	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：塑料排水管(PVC-U)DE110 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道做排水通球试验	m	26.53				
12	031001006012	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：塑料排水管(PVC-U)DE50 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道做排水通球试验	m	9.19				
13	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DE7	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-给排水工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5						
14	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DE75	个	1				
15	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DE75	个	1				
16	040502009001	水表	1. 名称: 螺纹水表 2. 规格: DE75	个	1				
17	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DE25	个	9				
18	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DE20	个	1				
19	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质: 塑料地漏 2. 型号、规格: DE110	个	9				
20	031004014002	给、排水附(配件)	1. 材质: 塑料地漏 2. 型号、规格: DE160	个	6				
21	031004014003	给、排水附(配件)	1. 材质: 塑料地漏 2. 型号、规格: DE50	个	2				
22	031004004001	洗涤盆	1. 名称: 洗脸盆	组	7				
23	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 材质、类型: 不锈钢板大便槽冲洗水箱(含配件) 2. 规格: V <sub>x</sub> =15.2 L	套	1				
24	031004013002	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 材质、类型: 不锈钢板大便槽冲洗水箱(含配件) 2. 规格: V <sub>x</sub> =0.15 m <sup>3</sup>	套	8				
25	031002003001	套管	1. 名称、类型: 套管DN150	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-给排水工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 <sub>3</sub>				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 暂列金额明细表

工程名称：厕所新建-给排水工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程  
建设项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厕所新建-给排水工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厕所新建-给排水工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：厕所新建-给排水工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：厕所新建-给排水工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-采暖工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4. 管道保温:纤维类保温管壳40mm厚,外缠玻璃丝布两道	m	9.66				
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4. 管道保温:纤维类保温管壳40mm厚,外缠玻璃丝布两道	m	33.26				
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN20	m	12				
4	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供回水 3. 材质、规格:地暖盘管PE-RT管S5系列	m	484				
5	031008012001	集水器	1. 名称:分集水器 2. 回路:三回路	回路	1				
6	031008012002	集水器	1. 名称:分集水器 2. 回路:四回路	回路	1				
7	030113015001	过滤器	1. 名称:过滤器	台	2				
8	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:锁闭阀 2. 材质:DN25	个	6				
9	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 材质:DN25	个	2				
10	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:自动排	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-采暖工程 标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			气阀 2. 材质:DN20						
11	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:DN20	个	8				
12	031002001001	管道支架	1. 名称:管支架	kg	8				
13	030108003001	轴流通风机	1. 名称:卫生间 通风器 2. 型号:BLD型吸 顶式	台	4				
		分部小计							
		措施项目							
14	031301017002	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-采暖工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.19 <sub>3</sub>				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护 费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厕所新建-采暖工程                      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目                      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：厕所新建-采暖工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厕所新建-采暖工程                                  标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程  
 建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厕所新建-采暖工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：厕所新建-采暖工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目
第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：厕所新建-采暖工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：厕所新建-采暖工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-电气安装工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32	m	2.17				
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1KV-3*10	m	2.17				
3	030411001002	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:半硬质塑料管 3. 规格:PC16	m	128.14				
4	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	384.42				
5	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:半硬质塑料管 3. 规格:PC20	m	91.17				
6	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4mm <sup>2</sup>	m	273.51				
7	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱(含配件) 2. 规格:400*270*160 3. 安装方式:距地1.5m	台	1				
8	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水吸顶灯	套	30				
9	040801029001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	1				
10	040801029002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	2				
11	040801029003	照明开关	1. 名称:三联开	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所新建-电气安装工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			关 2. 安装方式:距地1.3m						
12	040801030001	插座	1. 名称:五孔插座	个	7				
13	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线	m	72.53				
14	030409005001	避雷网		m	73.07				
15	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱	台	6				
		分部小计							
		措施项目							
16	031301017003	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厕所新建-电气安装工程  
 标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目  
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厕所新建-电气安装工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：厕所新建-电气安装工程  
 标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目  
 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：厕所新建-电气安装工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙建设-建筑与装饰工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:370 围墙 2. 砌体材质:标准 砖 3. 拆除高度:2.3 m	m3	27.23				
2	010103002002	废料运输	1. 废弃料品种: 废砖 2. 运距:12km	m3	27.23				
3	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格 、强度等级:标 准砖 2. 墙体类型:240 外墙	m3	23.13				
4	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C20	m3	1.81				
5	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规 格:HPB300 Φ8	t	0.068				
6	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规 格:HRB400 Φ12 mm	t	0.146				
7	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂 浆配合比:水泥 砂浆	m2	110.52				
8	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:防 水腻子 2. 刮腻子要求: 两遍 3. 涂料品种、喷 刷遍数:外墙水 包砂	m2	110.52				
		分部小计							
		措施项目							
9	011701002001	外脚手架	1. 搭设高度:2.3 m 2. 脚手架材质: 活动脚手架	m2	110.73				
10	011702003002	构造柱	1. 构件类型:构 造柱	m2	18.46				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙建设-建筑与装饰工程  
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目  
第 2 页 共 2 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙建设-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： \_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）： \_\_\_\_\_

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙建设-建筑与装饰工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：围墙建设-建筑与装饰工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程  
建设项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙建设-建筑与装饰工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	外墙真石涂料	kg	552.6		11.89	6570.41					
合计						6570.41					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙建设-建筑与装饰工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程  
 建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：围墙建设-建筑与装饰工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：围墙建设-建筑与装饰工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容、费率及金额由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：围墙建设-建筑与装饰工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墙面粉刷-建筑与装饰工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		校园东侧围墙							
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：墙面 2. 废料运输：垃圾清扫、外运，运距12km	m2	1470				
2	010607005001	耐碱网格布	1. 材料品种、规格：耐碱网格布	m2	1470				
3	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 腻子种类：防水腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆	m2	1470				
		分部小计							
		原综合楼外墙							
4	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：墙面 2. 废料运输：垃圾清扫、外运，运距12km	m2	1653				
5	010607005002	耐碱网格布	1. 材料品种、规格：耐碱网格布	m2	1653				
6	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 刮腻子要求：防水腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：水包砂	m2	1653				
		分部小计							
		原教学楼外墙维修							
7	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：墙面 2. 废料运输：垃圾清扫、外运，运距12km	m2	146.4				
8	010607005003	耐碱网格布	1. 材料品种、规格：耐碱网格布	m2	146.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墙面粉刷-建筑与装饰工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 刮腻子要求：防水腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：水包砂	m2	146.4				
		分部小计							
		东侧卫生间外墙							
10	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：墙面 2. 废料运输：垃圾清扫、外运，运距12km	m2	45.79				
11	010607005004	耐碱网格布	1. 材料品种、规格：耐碱网格布	m2	45.79				
12	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 刮腻子要求：防水腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：水包砂	m2	45.79				
		分部小计							
		卫生间内顶棚							
13	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：卫生间顶棚 2. 刮腻子要求：普通腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m2	144.95				
		分部小计							
		综合楼及综合教学楼北侧围墙及库房							
14	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 刮腻子要求：防水腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：水包	m2	203				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：墙面粉刷-建筑与装饰工程 标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砂						
		分部小计							
		措施项目							
15	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式:外 墙双排脚手架	m2	1470				
16	011701008001	外装饰吊篮	1. 升降方式及启 动装置:吊篮	m2	1653				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：墙面粉刷-建筑与装饰工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001013	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001014	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001015	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001016	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
		校园东侧围墙						
14	011701002002	外脚手架						
		原综合楼外墙						
15	011701008001	外装饰吊篮						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：墙面粉刷-建筑与装饰工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：墙面粉刷-建筑与装饰工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	外墙水包水涂料	kg	1024 0.95		11.8 9	12176 4.9					
合计						12176 4.9					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：墙面粉刷-建筑与装饰工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：墙面粉刷-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目
第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：墙面粉刷-建筑与装饰工程 标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：墙面粉刷-建筑与装饰工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除室外透水砖及篮球场-建筑与装饰工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除透水砖地面及垫层							
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:透水砖地面及100厚混凝土垫层	m2	2347.27				
2	040103002001	废料外运（透水砖地面及100厚混凝土垫层）	1. 废弃料品种:透水砖地面及100厚混凝土垫层 2. 运距:12km	m3	352.09				
		分部小计							
		拆除篮球场							
3	041001001001	拆除路面	1. 材质:200厚混凝土	m2	1636.81				
4	040103002002	废料外运（混凝土路面废渣）	1. 废弃料品种:混凝土路面废渣 2. 运距:12km	m3	327.36				
		分部小计							
		新建篮球场及室外铺装硬化							
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:100厚 3. 垫层:300厚砂夹石 4. 养护:塑料膜	m2	116.49				
6	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*150*50透水砖 2. 垫层:100mm厚C25混凝土垫层+1300厚砂夹石垫层	m2	379.52				
7	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*150*50透水砖 2. 垫层:100mm厚C25混凝土垫层+500厚砂夹石垫层	m2	290.89				
8	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度	m2	665.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除室外透水砖及篮球场-建筑与装饰工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:C30 2.厚度:200厚 3.垫层:1300厚砂夹石 4.养护:塑料膜						
9	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:200厚 3.垫层:500厚砂夹石 4.养护:塑料膜	m2	360.94				
10	040204002003	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:300*150*50透水砖 2.垫层:100mm厚C25混凝土垫层+750厚砂夹石垫层	m2	139.96				
11	011102001001	石材楼地面	1.垫层:750厚砂夹石+100厚C25混凝土 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚糙面花岗岩	m2	83.58				
12	040204002004	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:300*150*50透水砖 2.垫层:100mm厚C25混凝土垫层+750厚砂夹石垫层	m2	310.33				
13	010507001003	散水	1.垫层材料种类、厚度:750mm厚砂夹石 2.面层厚度:100mm厚C25	m2	23.63				
14	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:200厚 3.垫层:1300厚砂夹石 4.养护:塑料膜	m2	82.99				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除室外透水砖及篮球场-建筑与装饰工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 面层:绿色地板漆						
15	040203009001	弹性面层	1. 材料品种:5mm厚硅PU塑胶面层 2. 面层:200mm厚C30混凝土面层(塑料膜养护) 3. 垫层:1300厚砂夹石垫层	m2	187.66				
16	040203009002	弹性面层	1. 材料品种:5mm厚硅PU塑胶面层 2. 面层:200mm厚C30混凝土面层(塑料膜养护) 3. 垫层:1600厚砂夹石垫层	m2	620.67				
17	040203009003	弹性面层	1. 材料品种:5mm厚硅PU塑胶面层 2. 面层:200mm厚C30混凝土面层(塑料膜养护) 3. 垫层:600厚砂夹石垫层	m2	769.12				
18	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:500*300*100混凝土路沿石	m	155				
		分部小计							
		场内土方							
19	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:12km	m3	4068.81				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除室外透水砖及篮球场-建筑与装饰工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001019	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001020	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001021	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001022	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001023	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001024	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002004	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004004	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007004	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005004	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除室外透水砖及篮球场-建筑 标段: 山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建  
与装饰工程 设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：拆除室外透水砖及篮球场-建筑 标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程  
与装饰工程 建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除室外透水砖及篮球场-建筑与装饰工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	聚氨酯地坪漆	m2	82.99		70	5809.3					
合计						5809.3					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除室外透水砖及篮球场-建筑与装饰工程 标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：拆除室外透水砖及篮球场-建筑与装饰 标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：拆除室外透水砖及篮球场-建筑 标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建  
与装饰工程 设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：拆除室外透水砖及篮球场-建筑 标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建  
与装饰工程 设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费）+其他 项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：踏步台阶建设-建筑与装饰工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		看台拆除							
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:台阶 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:每台阶91.85m*0.5m*0.5m, 共5踏; 长91.85m, 宽0.5m, 高1.8m 混凝土墙	m3	197.48				
2	040103002003	废料外运 (混凝土台阶废渣)	1. 废弃料品种:混凝土台阶废渣 2. 运距:12km	m3	197.48				
		分部小计							
		新建看台							
3	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:踏步高150mm, 宽300mm 2. 做法: 见12J003-B7-8A 3. 护角:40*40*3镀锌角铁 4. 面层:20厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	330.66				
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:彩色地板漆	m2	495.99				
5	011503001001	钢制护栏	1. 做法: 见图集《15J403-1》D20页	m	67.9				
		分部小计							
		措施项目							
6	011702027001	台阶	1. 台阶踏步宽:300	m2	330.66				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：踏步台阶建设-建筑与装饰工程 标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：踏步台阶建设-建筑与装饰工程  
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程  
建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：踏步台阶建设-建筑与装饰工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	聚氨酯地坪漆	m2	495.99		70	34719.3					
合计						34719.3					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中





# 总承包服务费计价表

工程名称：踏步台阶建设-建筑与装饰工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：踏步台阶建设-建筑与装饰工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建  
 设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公 积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费（费率措施费）+其他 项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：800KVA箱变工程-土建工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		箱变基础							
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m <sup>3</sup>	15.12				
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m <sup>3</sup>	15.12				
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:沟槽、基坑土方 2. 运距:12km	m <sup>3</sup>	12.28				
4	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	3.91				
5	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.92				
6	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖-480厚 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m <sup>3</sup>	9.3				
7	010807003001	金属百叶窗	1. 名称:透气百叶窗	m <sup>2</sup>	0.27				
8	011201001003	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	23.34				
9	010507004002	台阶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>2</sup>	11.7				
10	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m <sup>2</sup>	11.7				
11	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:12#槽钢	t	0.168				
12	011503001002	钢制护栏	1. 做法:见图集《15J403-1》D20页, 高度	m	16.15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：800KVA箱变工程-土建工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001031	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001032	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001033	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001034	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001035	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001036	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002006	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004006	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007006	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005006	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：800KVA箱变工程-土建工程 标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：800KVA箱变工程-土建工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程  
 建设项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：800KVA箱变工程-土建工程
标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程  
建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。



# 总承包服务费计价表

工程名称：800KVA箱变工程-土建工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：800KVA箱变工程-土建工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：800KVA箱变工程-电气工程

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040802001001	电杆组立	1. 名称:电杆（含配套设施） 2. 规格:12米高	根	1				
2	030404006001	箱式配电室	1. 名称:箱式变电站 800KVA（含所有配件） 2. 备注:配电室内含所有变配电设施	套	1				
3	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV-1KV-4*95+1*50	m	150				
4	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV-1KV-4*150+1*95	m	77				
5	030408001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV-1KV-4*50+1*25	m	110				
6	030408001005	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV-1KV-5*16	m	120				
7	030408001006	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV-1KV-5*10	m	120				
8	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVV-24*2.5	m	50				
9	030414001001	电力变压器系统	1. 名称:变压器系统调试	系统	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：800KVA箱变工程-电气工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
10	030411001004	配管	1. 名称:埋地穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN100	m	300					
11	030411001005	配管	1. 名称:埋地穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN50	m	200					
12	030211002001	电动给水泵	1. 名称:变频泵 2. 功率:5.5KW	台	1					
13	030408001007	电力电缆	1. 名称:橡胶套电缆 2. 规格:3*6+1*2.5	m	100					
14	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下	个	4					
15	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm2以下	个	4					
16	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm2以下	个	2					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：800KVA箱变工程-电气工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：800KVA箱变工程-电气工程      标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程  
 建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	变频泵5.5KW	台	1		2000	2000					
2	12米高电杆（含配套设施）	根	1		10000	10000					
3	箱式变电站 800KVA（含所有配件）	套	1		24000	24000					
合计						252000					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除并恢复汉白玉旗台

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		旗台拆除							
1	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:台阶	m3	7.53				
2	040103002004	废料外运（混凝土台阶废渣）	1. 废弃料品种:混凝土台阶废渣 2. 运距:12km	m3	7.53				
		分部小计							
		旗台恢复							
3	010507007001	旗台	1. 构件的类型:旗台 2. 构件规格:3.6*3.6*0.45m 3. 混凝土强度等级:C25	m3	6.41				
4	011107001001	石材台阶面（旗台台阶）	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚糙面花岗岩	m2	7.44				
5	011102001002	石材楼地面（旗台平台）	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚糙面花岗岩	m2	9.61				
6	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板种类:汉白玉栏杆	m	29.2				
7	010403006001	石栏杆	1. 石料种类、规格:汉白玉栏杆（不计主材费）	m	29.2				
8	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:电动旗杆 2. 旗杆高度:12m	根	1				
		分部小计							
		措施项目							
9	011702001005	基础	1. 基础类型:独立基础（旗台）	m2	7.48				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除并恢复汉白玉旗台

标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目

第 2 页 共 2 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网改造-土建 标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:地沟沟壁拆除 2. 砌体材质:标准砖	m <sup>3</sup>	42.55				
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:地沟盖板拆除	m <sup>3</sup>	9.2				
3	011602001003	混凝土构件拆除	1. 构件名称:地沟垫层拆除	m <sup>3</sup>	11.16				
4	040103002005	废料外运（地沟拆除废料）	1. 废弃料品种:地沟拆除废料 2. 运距:12km	m <sup>3</sup>	62.91				
5	010401014002	砖地沟	地沟选用图集为《甘12G4》，地沟选用G36-III，地沟净深1000，地沟净宽1400，地沟顶标高-1.5m，沟底及沟壁水泥砂浆抹面，盖板选用图集31页GB-15	m	57.5				
6	010401011001	砖检查井	1. 井截面、深度:内径1200，井深1500 2. 砖品种、规格、强度等级:240标准砖 3. 垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 4. 抹灰:内外壁抹灰 5. 井盖:铸铁非承重井盖	座	2				
7	010507006001	混凝土排水检查井	1. 做法:排水检查井内径1100X1100，做法选用图集甘12S8-102页，盖板选用图集04S531-5-39页PBI(2)-4 2. 井盖:承重铸铁井盖	座	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网改造-安装 标段：山丹县东街小学厕所建设及室外附属工程建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN110聚氨酯预制直埋保温管	m	142				
2	031001008001	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格:DN110聚氨酯预制直埋保温管 2. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	142				
3	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:DN110蝶阀	个	4				
4	031001008002	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格:DN200聚氨酯预制直埋保温管 2. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	72.4				
5	031001008003	直埋式预制保温管	1. 管道材质、规格:DN150聚氨酯预制直埋保温管 2. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	14				
6	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:DN200蝶阀	个	2				
7	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:DN150蝶阀	个	2				
8	031001006015	塑料管	1. 材质、规格:DN200双壁波纹管(SN8)	m	24				
9	031001006014	塑料管	1. 材质、规格:DN110PVC	m	45				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

































