

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#-7#楼
 标段: 大河乡西岔河村改善农村人居环境
 建设项目二标段
 第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		5#楼							
		屋面							
1	010901001003	瓦屋面	1. 部位:坡屋面 2. 瓦品种、规格:红色板瓦160宽 3. 结合层:30 厚 1: 3水泥砂浆,满铺钢丝网,用号镀锌钢丝绑扎并与屋面预埋的D10 钢筋头绑牢 4. 保温层:150厚挤塑聚苯保温板	m2	97.45				
2	011001001004	保温隔热屋面	1. 做法:05J909-WM12-屋E 2. 部位:上人屋面 3. 保温隔热材料品种、规格、厚度:150mm挤塑聚苯板B1级	m2	142.8				
3	011001001005	保温隔热屋面	1. 做法:05J909-WM14-屋12 2. 部位:不上人屋面 3. 保温隔热材料品种、规格、厚度:150mm挤塑聚苯板B1级	m2	20				
		分部小计							
		外墙							
4	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:80mm挤塑聚苯	m2	510.72				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#-7#楼
 标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境
 建设项目二标段
 第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			板B1级						
5	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙仿石涂料	m2	78.18				
6	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆	m2	311.92				
7	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙挑檐板底部 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆	m2	72.6				
		分部小计							
		大门门头、围墙（54m）							
8	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2.3m	m3	40.84				
9	010103001003	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	30.71				
10	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土基础 2. 混凝土强度等级：C30	m3	7.78				
11	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	2.35				
12	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内	m3	5.4				
13	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度	m3	7.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#-7#楼
 标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境
 建设项目二标段
 第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:C25						
14	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.4				
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋12-14	t	0.644				
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋8-10	t	0.507				
17	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：4mmSBS防水卷材 2. 防水层数：一层	m2	8.93				
18	010902003002	屋面刚性层	1. 找坡层：1：6水泥炉渣 2. 找平层：20mm1：2.5水泥砂浆	m2	5.33				
19	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：粘土实心砖 2. 墙体类型：240mm砖围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M5.0	m3	28.51				
20	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：围墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆	m2	237.6				
21	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：大门门头底部 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙面粉乳胶漆	m2	12.9				
22	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：围墙内侧及	m2	277.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#-7#楼
 标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境
 建设项目二标段
 第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			外侧 2. 涂料品种、喷 刷遍数：墙面乳 胶漆						
		分部小计							
		分部小计							
		6#楼							
		屋面							
23	010901001004	瓦屋面	1. 部位：坡屋面 2. 瓦品种、规格：红色板瓦160宽 3. 结合层：30 厚 1：3水泥砂浆，满铺钢丝网，用号镀锌钢丝绑扎并与屋面预埋的D10 钢筋头绑牢 4. 保温层：150厚挤塑聚苯保温板	m2	178.75				
24	011001001006	保温隔热屋面	1. 做法：05J909-WM12-屋E 2. 部位：上人屋面 3. 保温隔热材料品种、规格、厚度：150mm挤塑聚苯板B1级	m2	284.87				
25	011001001007	保温隔热屋面	1. 做法：05J909-WM14-屋12 2. 部位：不上人屋面 3. 保温隔热材料品种、规格、厚度：150mm挤塑聚苯板B1级	m2	47.43				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#-7#楼
 标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境
 建设项目二标段
 第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		外墙							
26	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：80mm挤塑聚苯板B1级	m2	945.82				
27	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙仿石涂料	m2	132.2				
28	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆	m2	878.4				
29	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙挑檐板底部 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆	m2	81.29				
		分部小计							
		大门门头、围墙（34.8）							
30	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2.3m	m3	22.36				
31	010103001004	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	19.83				
32	010501003008	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土基础 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.94				
33	010501001004	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.59				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#-7#楼
 标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境
建设项目二标段
 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
34	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内	m3	3.48				
35	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.9				
36	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	4.8				
37	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋12-14	t	0.521				
38	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋8-10	t	0.874				
39	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：4mmSBS防水卷材 2. 防水层数：一层	m2	17.86				
40	010902003003	屋面刚性层	1. 找坡层：1：6水泥炉渣 2. 找平层：20mm1：2.5水泥砂浆	m2	10.66				
41	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：粘土实心砖 2. 墙体类型：240mm砖围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M5.0	m3	18.37				
42	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：围墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆	m2	153.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#-7#楼 标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目二标段 第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
43	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：大门门头底部 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆	m2	25.8				
44	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：围墙内侧及外侧 2. 涂料品种、喷刷遍数：墙面乳胶漆	m2	233.72				
		分部小计							
		分部小计							
		7#楼							
		屋面							
45	010901001005	瓦屋面	1. 部位：坡屋面 2. 瓦品种、规格：红色板瓦160宽 3. 结合层：30 厚 1：3水泥砂浆，满铺钢丝网，用号镀锌钢丝绑扎并与屋面预埋的D10 钢筋头绑牢 4. 保温层：150 厚挤塑聚苯保温板	m2	169.4				
46	011001001008	保温隔热屋面	1. 做法：05J909-WM12-屋E 2. 部位：上人屋面 3. 保温隔热材料品种、规格、厚度：150mm挤塑聚苯板B1级	m2	284.17				
47	011001001009	保温隔热屋面	1. 做法：05J909-WM14-屋12	m2	47.06				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#-7#楼 标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境
 建设项目二标段 第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 部位:不上人屋面 3. 保温隔热材料品种、规格、厚度:150mm挤塑聚苯板B1级						
		分部小计							
		外墙							
48	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:80mm挤塑聚苯板B1级	m2	858.59				
49	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙仿石涂料	m2	132.2				
50	011407001014	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆	m2	880.02				
51	011407001015	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙挑檐板底部 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆	m2	64.76				
		分部小计							
		大门门头、围墙（25.4）							
52	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2.3m	m3	14.9				
53	010103001005	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	13.21				
54	010501003009	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土基础	m3	1.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#-7#楼
 标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境
 建设项目二标段
 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级:C30						
55	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.39				
56	010503001004	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	2.54				
57	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.26				
58	010505001004	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.6				
59	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋12-14	t	0.381				
60	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋8-10	t	0.661				
61	010902001004	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防水卷材 2. 防水层数:一层	m2	13.4				
62	010902003004	屋面刚性层	1. 找坡层:1:6水泥炉渣 2. 找平层:20mm1:2.5水泥砂浆	m2	8				
63	010401003008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:粘土实心砖 2. 墙体类型:240mm砖围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆	m3	13.41				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#-7#楼
 标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境
 建设项目二标段
 第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			M5.0						
64	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	111.76				
65	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:大门门头底部 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆	m2	19.35				
66	011407001016	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙内侧及外侧 2. 涂料品种、喷刷遍数:墙面乳胶漆	m2	192.36				
		分部小计							
		分部小计							
		1#楼围墙（56.25m）							
67	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2.3m	m3	81.97				
68	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	71.76				
69	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.13				
70	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.16				
71	010503001005	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	5.63				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#-7#楼
 标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境
 建设项目二标段
 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
72	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.95				
73	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋12-14	t	0.837				
74	010401003009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：粘土实心砖 2. 墙体类型：240mm砖围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M5.0	m3	28.99				
75	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：围墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆	m2	247.5				
76	011407001017	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：围墙内侧及外侧 2. 涂料品种、喷刷遍数：墙面乳胶漆	m2	247.5				
		分部小计							
		4#楼围墙(32.88)							
77	010101004006	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2.3m	m3	37.26				
78	010103001002	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	33.55				
79	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土基础 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.59				
80	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度	m3	0.78				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#-7#楼 标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目二标段 第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:C15						
81	010503001006	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内	m3	3.29				
82	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.53				
83	010401003010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：粘土实心砖 2. 墙体类型：240mm砖围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M5.0	m3	17.36				
84	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：围墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆	m2	144.67				
85	011407001018	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：围墙内侧及外侧 2. 涂料品种、喷刷遍数：墙面乳胶漆	m2	144.67				
		分部小计							
		措施项目							
86	011701002001	外脚手架		m2	447.32				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#-7#楼
 标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目二标段
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 5#-7#楼

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目
二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目二标段

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 5#-7#楼

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 5#-7#楼

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 5#-7#楼

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目
二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目二标段 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		1#楼							
1	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:黏土实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M5.0	m2	29.36				
2	011107004002	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5	m2	29.36				
3	010507002004	室外地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25 3. 垫层:200mm砂夹石	m2	133.37				
4	010507001004	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:200mm砂夹石 2. 面层厚度:100mmC25混凝土	m2	36.4				
5	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土路沿石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15混凝土垫层	m	132.02				
		分部小计							
		2#楼							
6	010507002005	室外地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25 3. 垫层:200mm砂夹石	m2	97.78				
7	010507001005	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:200mm砂夹石	m2	49.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程
 标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境
 建设项目二标段
 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 面层厚度:100mmC25混凝土						
8	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土路沿石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15混凝土垫层	m	69.6				
		分部小计							
		3#楼							
9	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:黏土实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M5.0	m2	18.5				
10	011107004003	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5	m2	18.5				
11	010507002006	室外地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25 3. 垫层:200mm砂夹石	m2	85.9				
12	010507001006	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:200mm砂夹石 2. 面层厚度:100mmC25混凝土	m2	64.9				
13	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土路沿石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15混凝土垫层	m	30.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目二标段 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		4#楼							
14	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：砖台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：黏土实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M5.0	m2	2.3				
15	011107004004	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2.5	m2	2.3				
16	010507002007	室外地坪	1. 地坪厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C25 3. 垫层：200mm砂夹石	m2	141.22				
17	010507001007	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度：200mm砂夹石 2. 面层厚度：100mmC25混凝土	m2	18.1				
18	040204004007	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：混凝土路沿石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C15混凝土垫层	m	135.9				
		分部小计							
		5#楼							
19	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：砖台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：黏土实心砖 3. 砂浆强度等	m2	13.77				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境
建设项目二标段

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			级、配合比:水 泥石灰砂浆M5.0						
20	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5	m2	13.77				
21	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:200mm 2. 混凝土强度等级:C25 3. 垫层:200mm砂夹石	m2	53.75				
22	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:200mm砂夹石 2. 面层厚度:100mmC25混凝土	m2	4.2				
23	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土路沿石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15混凝土垫层	m	65.9				
		分部小计							
		6#楼							
24	010507002002	室外地坪	1. 地坪厚度:200mm 2. 混凝土强度等级:C25 3. 垫层:200mm砂夹石	m2	157.39				
25	010507001002	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:200mm砂夹石 2. 面层厚度:100mmC25混凝土	m2	8				
26	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土路沿石	m	43.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程 标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目二标段 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 基础、垫层： 材料品种、厚度： C15混凝土垫层						
		分部小计							
		7#楼							
27	010507002003	室外地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C25 3. 垫层:200mm砂夹石	m2	153.16				
28	010507001003	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:200mm砂夹石 2. 面层厚度:100mmC25混凝土	m2	4				
29	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土路沿石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15混凝土垫层	m	141.1				
		分部小计							
		挡土墙							
30	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:块石挡土墙 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	2017.79				
		分部小计							
		排水管							
31	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PVC塑料管 DN110	m	300				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境
建设项目二标段

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗						
		分部小计							
		自来水井							
32	010401011001	砖检查井	1. 名称:自来水井 2. 井截面、深度:1.5m*1.5m*1.8m 3. 砖品种、规格、强度等级:240mm厚机制红砖 4. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15垫层砼 5. 井盖安装:复合井盖	座	48				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目二标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目
二标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目二标段

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外工程

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目
二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境
建设项目二标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		平整场地							
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一二类土（机械平整场地）	m2	26530				
		分部小计							
		挖院落土方							
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 弃土运距：1km以内	m3	13893				
3	010103001001	回填方	1. 填方粒径要求：原挖土方回填	m3	13893				
		分部小计							
		挖山体土方							
4	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 弃土运距：1km以内	m3	13998.3				
5	010103001002	回填方	1. 填方粒径要求：原挖土方回填	m3	13998.3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程 标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目二标段 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.31				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	0.51				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	3.62				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	1.7				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	1.44				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0.75				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.04				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	1				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.21				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目
二标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目二标段

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方工程

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 土方工程

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目
二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼增加地下室 标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目二标段 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		7#增加地下室							
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:370mm墙体 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	47.5				
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:地下室外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	128.16				
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:地下室内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	120.4				
4	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:5*2.5m 2. 门框、扇材质:钢质门	m2	12.42				
5	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:地下室窗 2. 框、扇材质:塑钢平开窗	m2	8.7				
6	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:150mmC15混凝土 2. 钢筋网铺设:A6@200	m2	276.48				
7	011002002001	防腐砂浆面层	1. 防腐部位:地下室外墙 2. 砂浆、胶泥种类、配合比:双层防腐沥青漆	m2	167.04				
8	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:聚乙烯丙纶卷材聚合物水泥防水胶结材料(0.7+1.3)mm	m2	79.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼增加地下室
 标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境
 建设项目二标段
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			厚 2. 找平层:2层20mm 1:2.5水泥砂浆						
9	010401011001	砖检查井	1. 名称:地下室透光井 2. 井截面、深度:1.5*0.9*1.2 3. 砖品种、规格、强度等级:240mm厚机制红砖 4. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15垫层 5. 井盖安装:10mm钢化玻璃	座	3				
		分部小计							
		措施项目							
10	011701001001	综合脚手架 7#楼地下室	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:6.5m	m2	293.04				
11	011703001001	垂直运输 7#楼地下室	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:6.5m	m2	293.04				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼增加地下室
 标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目二标段
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
14	011701001001	综合脚手架 7#楼地下室						
15	011703001001	垂直运输 7#楼地下室						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 7#楼增加地下室

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目
二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目二标段

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 7#楼增加地下室

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 7#楼增加地下室

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 7#楼增加地下室

标段：大河乡西岔河村改善农村人居环境建设项目
二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：