

工程名称：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施
改造提升项目

标段名称：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施
改造提升项目

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人：

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人：何得慧 (签字或盖章)

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

1. 工程概况：

1.1 建设项目概况：本项目为民乐县圆梦苑社区 2026 年基础设施改造提升项目，建设内容主要涵盖管网改造、场地硬化铺装、公共设施修缮、道路及配套设施建设四大类，具体建设规模为圆梦苑安置区场地硬化 2244 m²、铺砖 1521.30 m²，室外管网改造1056m，破损路面修复 6068.66 m²，破损地砖修复 2448.5 m²，破损路缘石修复2185m 及其他附属设施。

1.2 施工工期：60日历天。

1.3 施工现场实际情况：本工程位于民乐县圆梦苑小区。

2. 工程招标和分包

2.1 招标范围：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目。

2.2 拟分包项目：无。

3 . 工程量清单编制依据：

3.1 根据民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目图纸及实施方案。

3.2 《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)。

3.3 《甘肃省建设工程费用计价规则》DBJD25-313-2026。

3.4 《甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019地区基价)》及张掖地区基价、《甘肃省安装工程预算定额(2019地区基价)》及张掖地区基价、《甘肃省市政工程预算定额(2018)》及张掖地区基价、《甘肃省市政维修养护工程消耗量定额(2005)》及张掖地区基价、《甘肃省园林工程消耗量定额(2005)》及张掖地区基价。

3.5 税金计取标准9%。

4. 工程质量、材料、施工等特殊要求

4.1 工程质量要求：合格

4.2 材料要求：合格

5. 招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无

6. 预留金

6.1 预留金：无

7. 混凝土搅拌方式：商品混凝土。

8. 其他需说明的问题

8.1 投标人应按《甘肃省建设工程费用计价规则》DBJD25-313-2026的统一格式和要求填报。

8.2 暂列金额及暂估价应按提供的暂列金额明细表及材料暂估单价表的内容填写。

8.3 主要材料价格及人工费调整按张市建[2026]63号文件民乐县2026年5-6月第三期材料信息价计算。

9. 风险及其他：

9.1 本预算价暂不考虑风险因素，(本工程风险因素甲乙双方在施工合同内约定)。

9.2 应建设单位要求本工程成果文件价即为招标控制价。

10. 计算说明

10.1 修复工程量由建设单位现场实际测量提供。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：民乐县圆梦苑社区2026年
基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：民乐县圆梦苑社区2026年
基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管网改造					
		给水管网					
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:37cm(沥青面层7cm, 水泥稳定碎石20cm, 混凝土垫层10cm) 3. 废料运输:自卸汽车运石碴 10km	m2	18.08		
2	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:50cm(混凝土面层20cm, 砂夹石垫层30cm) 3. 废料运输:自卸汽车运石碴 10km	m2	66.22		
3	041001001003	拆除路面	1. 材质:透水砖路面 2. 厚度:26cm(透水砖面层6cm, 混凝土垫层10cm, 砂夹石垫层10cm) 3. 废料运输:自卸汽车运石碴 10km	m2	109.38		
4	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一二类土 2. 开挖深度:1.8m	m3	716.66		
5	010102007001	回填方	1. 材料品种:原状土 2. 密实度:夯填	m3	716.66		
6	010103002001	余方弃置	1. 土类别: 一二类土 2. 挖土方式:反铲挖土自卸汽车运土 3. 弃土运距:10km	m3	37.63		
7	010102007005	回填方	1. 材料品种:200mm厚管道砂基础 2. 密实度:人工回填, 夯填	m3	37.63		
8	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:4cm中粒式+3cm细粒式 2. 基层:200mm水泥稳定砂砾石基层-水泥含量(5%) 3. 垫层:100mm厚砂砾石垫层	m2	18.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 面层：200mm厚C25混凝土面层 3. 垫层：300mm厚砂砾石垫层	m2	66.22		
10	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：透水砖 100*200*60mm 2. 结合层：3cm M10水泥砂浆 3. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：100mm厚砂砾石垫层+100mm厚C20混凝土垫层	m2	109.38		
11	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 名称：草皮建植播草	m2	565.68		
12	010401007001	砖检查井	1. 井截面、深度：Φ1000mm, 深度1.8米 2. 砖品种、规格、强度等级：240mm标准砖，水泥砂浆M10 3. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 4. 抹灰：内外侧水泥砂浆 5. 井盖材质：铸铁井盖、井座-重型 6. 盖板：100mm厚C25混凝土	座	5		
		排水管网					
13	041001001004	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：50cm(混凝土面层20cm，砂夹石垫层30cm) 3. 废料运输：自卸汽车运石碴 10km	m2	19.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	041001001005	拆除路面	1. 材质:透水砖路面 2. 厚度:26cm(透水砖面层6cm, 混凝土垫层10cm, 砂夹石垫层10cm) 3. 废料运输:自卸汽车运石碴 10km	m2	460.8		
15	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别: 一二类土 2. 开挖深度:1.8m	m3	344.6		
16	010102007002	回填方	1. 材料品种:原状土 2. 密实度:夯填	m3	344.6		
17	010103002002	余方弃置	1. 土类别: 一二类土 2. 挖土方式:反铲挖土自卸汽车运土 3. 弃土运距:10km	m3	43.14		
18	010102007006	回填方	1. 材料品种:300mm厚管道砂基础 2. 密实度:人工回填, 夯填	m3	43.14		
19	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 面层:200mm厚C25混凝土面层 3. 垫层:300mm厚砂砾石垫层	m2	19.2		
20	040204001002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖 100*200*60mm 2. 结合层:3cm M10水泥砂浆 3. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100mm厚砂砾石垫层+100mm厚C20混凝土垫层	m2	460.8		
		电气管网					
21	041001001006	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:50cm(混凝土面层20cm, 砂夹石垫层30cm) 3. 废料运输:自卸汽车运石碴 10km	m2	12.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	041001001007	拆除路面	1. 材质:透水砖路面 2. 厚度:26cm(透水砖面层6cm, 混凝土垫层10cm, 砂夹石垫层10cm) 3. 废料运输:自卸汽车运石碴 10km	m2	4.8		
23	010102002003	挖沟槽土方	1. 土类别: 一二类土 2. 开挖深度:1.2m	m3	112.35		
24	010102007003	回填方	1. 材料品种:原状土 2. 密实度:夯填	m3	112.35		
25	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 面层:200mm厚C25混凝土面层 3. 垫层:300mm厚砂砾石垫层	m2	12.8		
26	040204001003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖 100*200*60mm 2. 结合层:3cm M10水泥砂浆 3. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100mm厚砂砾石垫层+100mm厚C20混凝土垫层	m2	4.8		
27	050103016002	播植草(灌木)籽	1. 名称:草皮建植播草	m2	82.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	040205001001	人(手)孔井	1. 材料品种:钢筋混凝土手孔井 2. 规格尺寸:2000*2000*1900mm 3. 盖板材质、规格: C30混凝土盖板, 内配HRB400-12@120双层双向钢筋, 厚度200mm 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:垫层: 100mm厚C20混凝土, 底板: C30混凝土, 内配HRB400-12@200双层双向钢筋, 厚度200mm 5. 墙体材料品种、混凝土强度等级、厚度: C30混凝土, 内配HRB400-12@180双层双向钢筋, 厚度200mm 6. 井盖材质: 铸铁井盖、井座-重型	座	12		
		暖气管网					
29	041001001008	拆除路面	1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 50cm(混凝土面层20cm, 砂夹石垫层30cm) 3. 废料运输: 自卸汽车运石碴 10km	m2	20		
30	010102002004	挖沟槽土方	1. 土类别: 一二类土 2. 开挖深度: 1.8m	m3	321.05		
31	010102007004	回填方	1. 材料品种: 原状土 2. 密实度: 夯填	m3	321.05		
32	010103002003	余方弃置	1. 土类别: 一二类土 2. 挖土方式: 反铲挖土自卸汽车运土 3. 弃土运距: 10km	m3	57.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010102007007	回填方	1. 材料品种:管顶、管底各200mm厚管道砂基础 2. 密实度:人工回填，夯填	m3	57.75		
34	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 面层:200mm厚C25混凝土面层 3. 垫层:300mm厚砂砾石垫层	m2	20		
35	050103016003	播植草(灌木)籽	1. 名称:草皮建植播草	m2	317.5		
36	010401007002	砖检查井	1. 井截面、深度:1200*1200mm, 深度1.8米 2. 砖品种、规格、强度等级:240mm标准砖，水泥砂浆M10 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C20混凝土垫层 4. 抹灰:内外侧水泥砂浆 5. 井盖材质:铸铁井盖、井座-重型 6. 盖板:100mm厚C25混凝土	座	2		
		场地硬化及铺装					
37	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:混凝土路面500mm厚，透水砖面层260mm厚 3. 运距:10KM	m3	1488.99		
38	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 面层:200mm厚C25混凝土面层 3. 垫层:300mm厚砂砾石垫层 4. 嵌缝材料:沥青 5. 养护:塑料膜养护	m2	2244		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	040204001004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：透水砖 100*200*60mm 2. 结合层:3cm M10水泥砂浆 3. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100mm厚砂砾石垫层+100mm厚C20混凝土垫层	m2	1411.5		
40	040204001005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：人工铺植草砖	m2	109.8		
		破损路沿石修复					
41	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:混凝土道牙石 2. 废料运输:10KM	m	2185		
42	010103001001	平整场地	1. 土石类别:一、二类土	m2	218.5		
43	041001008001	拆除混凝土结构	1. 名称:拆除原有路沿石基础及靠背 2. 废料运输:10KM	m3	98.33		
44	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：混凝土甲型路缘石700*350*150mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:商品混凝土C20	m	2185		
		破损地面修复					
45	041001001009	拆除路面	1. 材质:透水砖路面 2. 厚度:16cm(透水砖面层6cm，混凝土垫层10cm) 3. 废料运输:自卸汽车运石碴 10km	m2	1436		
46	040204001006	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：透水砖 100*200*60mm 2. 结合层:3cm M10水泥砂浆 3. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100mm厚C20混凝土垫层	m2	1436		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	041001001010	拆除路面	1. 材质:地砖面层 2. 厚度:13cm(花岗岩面层3cm, 混凝土垫层10cm) 3. 废料运输:自卸汽车运石碴 10km	m2	1012.5		
48	040204001007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:花岗岩面层30mm 2. 结合层:3cm M10水泥砂浆 3. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100mm厚C20混凝土垫层	m2	1012.5		
49	010609004001	金属井(沟)盖及盖座	1. 构件名称:拆除维修更换井圈及井盖	套	41		
50	041001001011	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:50cm(混凝土面层20cm, 砂夹石垫层30cm) 3. 废料运输:自卸汽车运石碴 10km	m2	2044.06		
51	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 面层:200mm厚C25混凝土面层 3. 垫层:300mm厚砂砾石垫层 4. 嵌缝材料:沥青 5. 养护:塑料膜养护	m2	2044.06		
		主干道铺油					
52	040203006002	沥青混凝土	1. 部位:原有沥青混凝土路面上铺装沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类:6cm细粒式沥青混凝土 3. 做法:刨毛全部沥青混凝土路面并清扫路面	m2	3219		
53	040203004001	粘层	1. 材料品种:石油乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m2 3. 部位:原有沥青混凝土路面和原有混凝土路面	m2	4024.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	041001004001	铣刨路面	1. 做法:刨毛全部水泥混凝土路面并清扫路面	m2	805.6		
55	040203006003	沥青混凝土	1. 部位:原有混凝土路面上铺装沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类:6cm细粒式沥青混凝土	m2	805.6		
		预埋式垃圾坑					
56	01B001	预埋式垃圾坑	1. 名称:深埋式垃圾桶 2. 外形尺寸:外桶口内径尺寸（mm）≥1600，高度（mm）≥2400内桶口内径尺寸（mm）≥1400，高度（mm）≥2150 3. 容积:外桶≥5m³；内桶≥3.2m³ 4. 内外桶材质:高密度聚乙烯，耐高温、耐腐蚀 5. 耐温性能:符合零下 40℃—80℃ 6. 阻燃等级:阻燃等级≥V1 7. 备注:（含基坑开挖与基底修整、设备进场就位与预埋安装、基坑分层回填夯实、井口及周边面层恢复处理、安装平台、成品调试与清理验收等）	个	4		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额			135000			
4.1	暂列金额			135000			
本页小计		-	-	135000			
合 计		-	-	135000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 建筑工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年
基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1. 1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2. 1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3. 1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 建筑工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：建筑工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：安装工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水管网					
1	031001008001	塑料管	1. 材质:PE给水管100级 1.6MPa 2. 规格:DE160 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、管道消毒、冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:给水	m	336		
2	011612002001	阀门拆除	1. 种类:法兰阀门 2. 规格:直径(mm) 100~150	个	80		
3	011612002002	阀门拆除	1. 种类:法兰阀门 2. 规格:直径(mm) 65-80	个	90		
4	031002001001	金属阀门	1. 类型:暗杆法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	50		
5	031002001002	金属阀门	1. 类型:暗杆法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	30		
6	031002001003	金属阀门	1. 类型:暗杆法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	90		
		排水管网					
7	031001008002	塑料管	1. 材质:双壁波纹管SN8 2. 规格:DN300 3. 连接形式:胶圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5. 安装部位:室外 6. 介质:排水	m	138		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031001008003	塑料管	1. 材质:双壁波纹管 SN8 2. 规格:DN200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5. 安装部位:室外 6. 介质:排水	m	62		
		电气管网					
9	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC100 3. 安装部位:室外	m	250		
10	030409001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV-4*95+1*50 3. 敷设方式:埋地	m	250		
		暖气管网					
11	031001004001	焊接钢管	1. 材质:聚氨酯硬质泡沫预制管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:焊接 4. 安装部位:室外 5. 介质:采暖	m	160		
12	031001002002	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:采暖	m	110		
13	031002001004	金属阀门	1. 类型:焊接法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
14	031002001005	金属阀门	1. 类型:焊接法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：安装工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年
基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 安装工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1. 1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2. 1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3. 1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：安装工程

标段：民乐县圆梦苑社区2026年基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]