

总预算表

工程名称:大河乡韭菜沟片耕地灌溉水渠建设项目

单位:元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	合计
一	第一部分 建筑工程			
二	第二部分 机电设备及安装工程			
三	第三部分 金属结构设备及安装工程			
四	第四部分 施工临时工程			
1	其他施工临时工程费			
2	安全生产措施费			
	一至四部分投资合计			

建筑工程工程量清单

工程名称:大河乡韭菜沟片耕地灌溉水渠建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	第一部分 建筑工程				
1.1	70*50引水渠	m	780.00		
1.1.1	现状浆砌石渠道拆除，运距4km	m3	147.42		
1.1.2	土方开挖	m3	573.30		
1.1.3	土方夯填	m3	229.32		
1.1.4	C25预制混凝土（含砂浆勾缝）	m3	140.40		
1.1.5	砂砾石垫层	m3	876.33		
1.2	钢筋混凝土管涵	m	153.00		
1.2.1	土方开挖	m3	530.15		
1.2.2	土方夯填	m3	305.24		
1.2.3	Φ0.5m钢筋混凝土圆管涵	m	153.00		
1.2.4	C25混凝土（含模板）	m3	92.09		
1.2.5	砂砾石垫层	m3	88.36		
1.3	渡槽维修	座	1.00		
1.3.1	土方开挖	m3	93.76		
1.3.2	土方夯填	m3	50.65		
1.3.3	浆砌石护坡	m3	93.36		
1.3.4	C25混凝土（含模板）	m3	1.80		
1.3.5	浆砌石基础	m3	4.00		
1.3.6	钢支架	kg	340.00		
1.4	50*40引水渠	m	2515.00		
1.4.1	拆除混凝土，运距4km	m3	176.15		
1.4.2	土方开挖	m3	1822.12		
1.4.3	土方夯填	m3	739.41		
1.4.4	C25预制混凝土（含砂浆勾缝）	m3	226.35		
1.4.5	砂砾石垫层	m3	1610.86		
1.5	单向节制分水闸	座	13.00		
1.5.1	土方开挖	m3	76.85		
1.5.2	土方夯填	m3	41.50		
1.5.3	C20细粒混凝土砌石	m3	13.00		
1.5.4	砂砾石垫层	m3	10.24		
1.5.5	C25现浇混凝土（含模板）	m3	15.02		
1.5.6	闸门设备安装	t	0.67		
1.6	车桥	座	6.00		
1.6.1	拆除混凝土，运距4km	m3	31.29		
1.6.2	土方开挖	m3	90.15		
1.6.3	土方夯填	m3	22.68		
1.6.4	C20细粒混凝土砌石	m3	26.76		
1.6.5	砂砾石垫层	m3	17.58		

1.6.6	C25现浇混凝土（含模板）	m3	9.45		
1.6.7	闸门设备安装	t	0.26		
1.7	70*50引水渠	m	1579.00		
1.7.1	拆除混凝土，运距4km	m3	68.42		
1.7.2	土方开挖	m3	1160.57		
1.7.3	土方夯填	m3	464.23		
1.7.4	C25预制混凝土（含砂浆勾缝）	m3	284.22		
1.7.5	砂砾石垫层	m3	1774.01		
1.8	单向节制分水闸	座	6.00		
1.8.1	拆除混凝土，运距4km	m3	42.63		
1.8.2	土方开挖	m3	182.26		
1.8.3	土方夯填	m3	52.61		
1.8.4	C20细粒混凝土砌石	m3	57.78		
1.8.5	砂砾石垫层	m3	34.71		
1.8.6	C25现浇混凝土（含模板）	m3	3.28		
1.8.7	闸门设备安装	t	0.69		
1.9	渠道加高段	m	163.00		
1.9.1	土方开挖	m3	35.86		
1.9.2	砂砾石垫层	m3	13.81		
1.9.3	C25混凝土预制块	m3	10.76		
1.10	饮水池（1*2*0.15）	座	4.00		
1.10.1	C25混凝土（含模板）	m3	1.22		
1.10.2	砂砾石垫层	m3	1.68		
1.11	塘坝块石铺筑	m3	92.40		
1.11.1	塘坝块石铺筑	m3	92.40		
1.12	跌水	座	1.00		
1.12.1	拆除混凝土，运距4km	m3	6.64		
1.12.2	土方开挖	m3	15.40		
1.12.3	土方夯填	m3	9.32		
1.12.4	C25现浇混凝土（含模板）	m3	0.50		
1.12.5	砂砾石垫层	m3	2.12		
1.12.6	浆砌石砌筑	m3	6.32		
1.13	简易分水闸	座	8.00		
1.13.1	土方开挖	m3	20.66		
1.13.2	土方夯填	m3	5.46		
1.13.3	浆砌石砌筑	m3	4.40		
1.13.4	砂砾石垫层	m3	4.62		
1.13.5	C25现浇混凝土（含模板）	m3	2.52		

临时工程

序号	工程或费用名称	单位	金额			备注
			数量	单价（元）	合计（元）	
	第四部分 施工临时工程					
一	其他施工临时工程					
	一至四部分投资之和的1.5%记取。					
二	安全生产措施费					
	按一～四部分建安工作量（不包括安全生产措施费及其他施工临时工程）之和的2.5%计取					