

临泽县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目蓼泉镇寨子村发展壮大村集体经济项目工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

梁逢春

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

刘阳

(签字或盖章)

编 制 人：



永正项目管理咨询有限公司
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2023年05月08日

复 核 人：



永正项目管理咨询有限公司
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2023年02月23日

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金项目蓼泉镇寨子村发展
壮大村集体经济项目

工程名称：建筑与装饰工程--50m大棚一座

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	115				
2	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:1KM以内	m3	33.3				
3	010103001001	回填方	1. 原土夯填	m3	115				
4	010103001002	回填方	1. 换填0.8m厚种植土	m3	482.11				
		分部小计							
		混凝土及钢筋 混凝土工程							
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送高度:20米以内	m3	11.05				
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20米以内	m3	4.13				
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20米以内	m3	31.52				
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级Φ8	t	0.534				
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级Φ16	t	1.029				
		分部小计							
		金属结构工程							
10	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:预埋件、地梁	t	1.646				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金项目蓼泉镇寨子村发展
壮大村集体经济项目

工程名称：建筑与装饰工程--50m大棚一座

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 钢材品种、规格：钢板8mm厚、预埋钢筋2Φ14、地梁L100*6.0热镀锌等边角钢						
11	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：钢柱 2. 钢材品种、规格：热镀锌方管80*40*3.0、立柱B80*3.0镀锌钢管	t	1.79				
12	010604001001	钢梁	1. 梁类型：钢梁 2. 钢材品种、规格：水平横杆DN32*2.0镀锌钢管、山墙墙梁B60*40*2.0镀锌钢管、棚杆D80*30*3.0热镀锌高频焊管、屋顶钢梁D60*4.0钢管、B80*40*3.0镀锌钢管	t	5.518				
13	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型：钢拉条 2. 钢材品种、规格：Φ25*2.0	t	0.557				
14	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称：卷帘机支架，棉被档杆 2. 钢材品种、规格：Φ75镀锌管壁厚3mm，Φ20*3mm镀锌管	t	0.169				
		分部小计							
		门窗工程							
15	010802002001	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸：夹心彩板门 M1021	樘	1				
		分部小计							
		楼地面装饰工							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程--50m大棚一座

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目蓼泉镇寨子村发展壮大村集体经济项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		程							
16	011101003001	混凝土硬化地面	1. 垫层厚度、材料:10cm砂夹石垫层 2. 面层厚度、混凝土强度等级:20cmC25混凝土	m2	74.4				
		分部小计							
		其他工程							
17	010507001001	散水	1. 部位:散水 2. 垫层材料种类、厚度:150厚砂夹石垫层 3. 面层厚度:60厚C20混凝土散水, 1:1水泥砂浆压实赶光	m2	119.61				
18	010507001002	坡道	1. 部位:坡道 2. 垫层材料种类、厚度:150厚砂夹石垫层 3. 面层厚度:60厚C20混凝土散水, 1:1水泥砂浆压实赶光	m2	1.81				
		分部小计							
		措施项目							
19	011702001003	垫层	1. 基础类型:垫层模板	m2	40.44				
20	011702001004	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	33				
21	011702005002	基础梁	1. 类型:基础梁模板	m2	156.8				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目蓼泉镇寨子村发展壮大村集体经济项目

工程名称: 建筑与装饰工程--50m大棚一座

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目蓼泉镇寨子村发展壮大村集体经济项

工程名称: 建筑与装饰工程--50m大棚一座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目蓼泉镇寨子村发展壮大村集体经济

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程--50m大棚一座

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目蓼泉镇寨子村发展壮大村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、 型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	彩板门	樘	1		1000	1000					
合计						1000					

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程--50m大棚一座

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	卷帘机		1500			1台*1500元/台
2	卷膜机		480			1套*480元/套
3	大棚专用防火隔热保温棉	材料构成：10cm保温板，无纺布500g，棉被(2层500克花布、4层500克棉芯)，15丝PO膜	4285.8			357.150m²*12元/m²
4	保温被	保温被为7层 EPE 保温被,7 层保温被分别为拉力毡、EPE、EPE、拉力毡、EPE、拉力毡、防雨PE 布。	13250.7			736.15*18元/m²
5	二层保温被	材料构成：15丝PO膜，无纺布500克	1534			191.75*8元/m²
6	棚膜	15丝PO膜	7420.23			1060.033*7元/m²
7	卡膜槽		300			200*1.5元/m
8	40目防虫网		200			100*2元/m²
9	塑料蓄水池及水肥一体机及喷淋设备（含阀门、连接软管）	购置塑料蓄水池，含水池及水泵及购置安装水肥一体机，含阀门、连接软管	8000			8000元/套*1套
合 计			36970.73			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目蓼泉镇寨子村发展壮大村集体经济项

工程名称: 建筑与装饰工程--50m大棚一座 目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金项目蓼泉镇寨子村发展
壮大村集体经济项目

工程名称：建筑与装饰工程--75m大棚两座

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内	m3	315.94				
2	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:1KM以内	m3	87.34				
3	010103001001	回填方	1. 原土夯填	m3	315.94				
4	010103001002	回填方	1. 换填0.8m厚种植土	m3	1450.22				
		分部小计							
		混凝土及钢筋 混凝土工程							
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送高度:20米以内	m3	29.86				
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20米以内	m3	12.75				
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20米以内	m3	83.04				
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级Φ8	t	1.336				
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级Φ16	t	2.694				
		分部小计							
		金属结构工程							
10	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:预埋件、地梁	t	4.174				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金项目蓼泉镇寨子村发展
壮大村集体经济项目

工程名称：建筑与装饰工程--75m大棚两座

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 钢材品种、规格：钢板8mm厚、预埋钢筋2Φ14、地梁L100*6.0热镀锌等边角钢						
11	010603003001	空腹钢柱	1. 柱类型：钢柱 2. 钢材品种、规格：热镀锌方管80*40*3.0、立柱B80*3.0镀锌钢管	t	3.57				
12	010604001003	钢梁	1. 梁类型：钢梁 2. 钢材品种、规格：水平横杆DN32*2.0镀锌钢管、山墙墙梁B60*40*2.0镀锌钢管、棚杆D80*30*3.0热镀锌高频焊管、屋顶钢梁D60*4.0钢管、B80*40*3.0镀锌钢管	t	21.076				
13	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型：钢拉条 2. 钢材品种、规格：Φ25*2.0	t	1.532				
14	010606013003	零星钢构件	1. 构件名称：卷帘机支架，棉被档杆 2. 钢材品种、规格：Φ75镀锌管壁厚3mm，Φ20*3mm镀锌管	t	0.43				
		分部小计							
		门窗工程							
15	010802002002	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸：夹心彩板门 M1021	樘	2				
		分部小计							
		楼地面工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进
乡村振兴补助资金项目蓼泉镇寨子村发展
壮大村集体经济项目

工程名称：建筑与装饰工程--75m大棚两座

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	011101003001	混凝土硬化地面	1. 垫层厚度、材料:10cm砂夹石垫层 2. 面层厚度、混凝土强度等级:20cmC25混凝土	m2	223.8				
		分部小计							
		其他工程							
17	010507001005	散水	1. 部位:散水 2. 垫层材料种类、厚度:150厚砂夹石垫层 3. 面层厚度:60厚C20混凝土散水, 1:1水泥砂浆压实赶光	m2	328.32				
18	010507001006	坡道	1. 部位:坡道 2. 垫层材料种类、厚度:150厚砂夹石垫层 3. 面层厚度:60厚C20混凝土散水, 1:1水泥砂浆压实赶光	m2	3.6				
		分部小计							
		措施项目							
19	011702001001	垫层	1. 基础类型:垫层模板	m2	110.96				
20	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	102				
21	011702005001	基础梁	1. 类型:基础梁模板	m2	166.08				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目蓼泉镇寨子村发展壮大村集体经济项目

工程名称: 建筑与装饰工程--75m大棚两座

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目蓼泉镇寨子村发展壮大村集体经济项

工程名称: 建筑与装饰工程--75m大棚两座

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	102699.3		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	102699.3		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		102699.3		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目蓼泉镇寨子村发展壮大村集体经济

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程--75m大棚两座

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目蓼泉镇寨子村发展壮大村集体经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程--75m大棚两座

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	自动卷帘机	采购、安装	3000			2套*1500元/套
2	卷膜机	采购、安装	960			2套*480元/套
3	大棚专用防火隔热保温棉	材料构成：10cm保温板，无纺布500g，棉被(2层500克花布、4层500克棉芯)，15丝P0膜	12600			1050m²*12元/m²
4	保温被	保温被为7层 EPE 保温被,7 层保温被分别为拉力毡、EPE、EPE、拉力毡、EPE、拉力毡、防雨PE 布。	38037.6			2113.2*18元/m²
5	二层保温被	材料构成：15丝P0膜，无纺布500克	4578			572.25*8元/m²
6	棚膜	15丝P0膜	26273.24			3753.32*7元/m²
7	卡膜槽	采购、安装	900			600*1.5元/m
8	40目防虫网	采购、安装	350.46			175.23*2元/m²
9	塑料蓄水池及水肥一体机及喷淋设备（含阀门、连接软管）	购置塑料蓄水池，含水池及水泵及购置安装水肥一体机，含阀门、连接软管	16000			8000元/套*2套
合 计			102699.3			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目蓼泉镇寨子村发展壮大村集体经济项

工程名称: 建筑与装饰工程--75m大棚两座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：