建筑工程工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
	第一部分 建筑工程					
一	**管道工程**					
1	**管沟**	**m**	**3960**			
	土方开挖	m³	12375.32			
	土方回填	m³	11747.21			
二	**建筑物工程**					
1	**进水池**	**座**	**1**			
	土方开挖	m³	138.82			
	土方回填	m³	59.88			
	砂砾石垫层	m³	15.98			
	C35 砼现浇池底	m³	9.11			
	C35 砼池体浇筑	m³	11.01			
	C35 钢筋混凝土盖板	m³	5.07			
	钢筋制安	t	2.14			
2	**出水池**	**座**	**1**			
	土方开挖	m³	82.24			
	土方回填	m³	45.73			
	砂砾石垫层	m³	8.43			
	C35 砼现浇池底	m³	4.37			
	C35 砼池体浇筑	m³	6.81			
	C35 钢筋混凝土盖板	m³	2.33			
	钢筋制安	t	1.19			
3	**闸阀井**	**座**	**5**			
	土方开挖	m³	35.00			
	土方回填	m³	15.00			
	砂砾石垫层	m³	7.50			
	C35 混凝基础	m³	2.50			
	复合材料井身、井盖	套	5.00			
4	**进水闸**	**座**	**1**			
	土方开挖	m³	50.43			
	土方回填	m³	11.71			
	铺筑垫层	m³	9.79			
	C35 砼现浇闸墩	m³	3.69			

	C35 砼现浇闸底	m³	2.57			
	C35 砼现浇连接段底	m³	2.24			
	C35 砼现浇连接段坡	m³	0.69			

机电设备安装工程工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）		备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	第二部分 机电设备安装工程							
1	**管道**							
	DN450mmUPVC 0.63Mpa,UPVC 管购安	m	3960					
	泄水管 PVC de110mm	m	30					
	泄水管 PVC de50mm	m	30					
2	**管件**							
	管网连接钢结构	套	1					
	DN450mm 钢制弯头（带法兰）	个	4					
	排气阀 Φ63mm	个	4					
	排气阀鞍座 （Φ450-63mm）	个	4					
	DN450mm 钢制正三通（带法兰）	个	3					
	DN450mm 闸阀	个	6					
	钢制法兰 450mm（含法兰垫、连接螺栓）	套	13					
	变径直接 DN450-315mm	个	1					
	变径直接 DN315-110mm	个	1					
	变径直接 DN110-50mm	个	1					
	DN50mm PVC 球阀	个	1					

金属结构设备及安装工程工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价（元）		合计（元）		备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	第三部分 金属结构设备及安装工程							
一	**分水闸**	**座**	**1**					
	1.5 吨启闭机	套	1.00					
	钢闸门制安（节制 70cmX82cm,分水 90cmX80cm，包括闸架及闸槽预埋件）	t	0.20					