

山丹县大马营镇基础设施配套工程

招标工程量清单

招 标 人：



年 月 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

工程名称： 山丹县大马营镇基础设施配套工程

标段名称： 山丹县大马营镇基础设施配套工程

招标工程量清单

编制人： 翟和明  (造价专业人员签字及盖章)

审核人： 佟晓辉  (签字及盖章)

编制单位：  (盖章)

法定代表人或其授权人：  (签字或盖章)

招标人：  (盖章)

法定代表人或其授权人： 李成 (签字或盖章)

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：山丹县大马营镇基础设施配套工程

1. 工程概况：

1.1建设规模：由山丹县大马营镇人民政府、山丹县财政局大马营财政所建设的山丹县大马营镇基础设施配套工程。

1.2施工现场实际情况：施工场地宽阔。

1.3自然地理条件：土壤类别一、二类。

2. 计价依据：

2.1《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2024。

2.2取费文件：《甘肃省建设工程费用计价规则》DBJD25-313-2026。

3. 增值税计取依据：

3.1增值税计取标准甘建价〔2026〕23号文件，按一般计税9%计取。

4. 工程质量、材料、施工等特殊要求

4.1工程质量要求：合格

5. 混凝土搅拌方式：商品混凝土。

6. 本工程专业暂估价及材料暂估价是经甲方审核确认的，待结算时据实调整（具体详见工程专业暂估价和材料暂估价表）。

7. 本清单暂不考虑风险因素，风险内容及范围(幅度)由发承包双方在施工合同内约定。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：山丹县大马营镇基础设施
配套工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套
工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	消防水池	
1.1.1	建筑与装饰工程	
1.1.2	给排水消防工程	
1.1.3	采暖工程	
1.1.4	通风工程	
1.1.5	电气工程	
1.1.6	应急照明系统	
1.1.7	火灾报警系统	
1.2	室外附属工程	
1.2.1	室外铺装工程	
1.2.2	室外管网及电气工程	
1.2.3	室外管网及电气土建工程	
1.2.4	变压器设备安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 消防水池

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配
套工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101001001	挖单独土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:1km	m3	472.3		
2	010101001002	挖单独土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:预留回填土	m3	1022.92		
3	010102007001	回填方	1. 填方材料品种:原状土	m3	1022.92		
4	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送高度:20m以内	m3	13.63		
5	010502003001	满堂基础、集水坑	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 P8 3. 泵送高度:20m以内	m3	78.29		
6	010503001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 P8 3. 泵送高度:20m以内	m3	5.67		
7	010503001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	2.18		
8	010502021001	构造柱	1. 部位:节点构造柱、门窗抱框柱 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C25 4. 泵送高度:50m以内	m3	0.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配
套工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 P8 3. 泵送高度: 20m以内	m3	18.23		
10	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 20m以内	m3	4.18		
11	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送高度: 50m以内	m3	0.14		
12	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 P8 3. 泵送高度: 20m以内	m3	50.56		
13	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 20m以内	m3	11.87		
14	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称: 栏板、压顶 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 泵送高度: 20m以内	m3	1.16		
15	011601001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架 2. 檐口高度: 3.6	m²	115.23		
16	010505001001	垫层模板	1. 现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	m2	38.94		
17	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 满堂基础、集水坑、排水沟	m2	45.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配
套工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010505004001	柱面模板	1. 现浇构件混凝土模板 矩形柱、暗柱	m2	54.07		
19	010505004002	柱面模板	1. 构件类型:矩形柱超高模板	m2	0.64		
20	010505011001	构造柱模板	1. 构件类型:构造柱	m2	12.57		
21	010505006001	梁模板	1. 现浇构件混凝土模板: 矩形单梁、连系梁	m2	23.93		
22	010505013001	过梁模板	1. 构件名称:门窗过梁	m2	2.36		
23	010505005001	墙面模板	1. 现浇构件混凝土模板: 墙直形墙	m2	337.43		
24	010505005002	墙面模板	1. 构件类型:直形墙超高模板2. 超高高度: 1m以内	m2	21.31		
25	010505008001	其他板模板	1. 名称: 有梁板模板	m2	87.91		
26	010505008002	其他板模板	1. 名称: 栏板模板	m2	21.09		
27	010505010001	楼梯模板	1. 类型:楼梯模板	m2	11.87		
28	010506002001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件非预应力钢筋 圆钢 Φ5mm以上	t	0.16		
29	010506002002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级 6-10	t	2.098		
30	010506002003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级 12-14	t	11.029		
31	010506002004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级 16-25	t	9.295		
32	040901010001	钢筋机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:钢筋直径 20mm以内	个	168		
33	040901010002	钢筋机械连接	1. 连接方式:直螺纹套筒连接 2. 规格:钢筋直径 25mm以内	个	28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配
套工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖190*190*90 2. 墙体类型:地下隔墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	3.55		
35	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:地上外墙 3. 砂浆强度等级:M5.0水泥石灰膏砂浆	m3	9.76		
36	010802004001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1222, 1200*2200 2. 门框、扇材质:甲级钢制防火门	m2	2.64		
37	010802004002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1222 2. 门框、扇材质:乙级钢制防火门	m2	2.64		
38	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质:铝合金平开窗 中空玻璃 2. 玻璃品种、厚度:按设计要求	m2	1.44		
39	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:不上人屋面 2. 保护层:20厚 1:2.5水泥砂浆保护层 3. 防水材料及做法:3+4mmSB致性沥青防水卷材 4. 找平层材料做法:20厚 1:3 水泥砂浆找平 5. 保温层材料做法:120 厚B1级挤塑聚苯板 6. 找坡层材料做法:30厚1:3 水泥砂浆找平, 找坡2%	m2	17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配
套工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010904001003	楼(地)面卷材防水	1. 部位:与土壤接触顶板 2. 保护层做法:最薄30 厚LC50 轻集料混凝土% 2找坡层+50 厚B1级挤塑聚苯板保温层+. 20 厚1:3 水泥砂浆找平层+4厚SBS 防水层+耐根穿刺防水层+. 20 厚1:3 水泥砂浆保护层	m2	76.94		
41	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:楼梯间 2. 墙体类型:内墙面 3. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆	m2	117.63		
42	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:楼梯间 3. 腻子种类:耐水腻子 4. 刮腻子要求:满刮 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	117.63		
43	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:水泵房 2. 墙体类型:内墙面 3. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆	m2	71.52		
44	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:水泵房 3. 腻子种类:耐水腻子 4. 刮腻子要求:满刮 5. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍	m2	71.52		
45	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:外墙砌体抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹灰	m2	43.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配
套工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:耐水腻子 4. 刮腻子要求:满刮 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	43.55		
47	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:80mm厚B1级挤塑聚苯板	m2	43.55		
48	010903001003	地下室防水墙面	1. 部位:地下室外墙, 筏板外侧, 筏板外侧与剪力墙平面及一层与土壤接触墙面 2. 面层:20厚1:25水泥砂浆填实+120厚砖墙护壁 3. 防水层做法:4厚SBS改性沥青(聚胎脂)防水卷材+1.5厚聚氨酯防水涂膜+3厚SBS改性沥青(聚胎脂)防水卷材	m2	181.38		
49	010904001004	楼(地)面卷材防水	1. 部位:地下室底板 2. 保护层做法:50厚C20细石混凝土保护层 3. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青(聚胎脂)防水卷材+1.5厚聚氨酯防水涂膜+3厚SBS改性沥青(聚胎脂)防水卷材 4. 找平层做法:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	161.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配
套工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	010903001004	地下室防水墙面	1. 部位:筏板外侧,筏板外侧与剪力墙平面 2. 面层:20厚1:25水泥砂浆填实 3. 防水层做法:4厚SBS改性沥青(聚胎脂)防水卷材+1.5 厚聚氨酯防水涂膜+3厚 SBS改性沥青(聚胎脂)防水卷材	m2	46.71		
51	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 名称:水泵房 2. 面层做法要求:20厚1:2水泥砂浆找坡层抹平	m2	25.28		
52	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 名称:水泵房 2. 面层做法要求:20厚1:2水泥砂浆找坡层抹平	m2	28.34		
53	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 部位:楼梯间、水泵房 2. 踢脚线类型:6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光	m	55.4		
54	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:楼梯间天棚 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子要求:两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	38.5		
55	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:水泵房天棚 2. 腻子种类:普通腻子 3. 刮腻子要求:两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料	m2	25.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配
套工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	010502031001	坡道	1. 做法详见：甘12J5-1-B07-5 2. 基层材料种类、厚度：素土夯实，300厚水泥土（水泥掺入质量比为8%）垫层，宽出散水外缘0.5m；150厚3：7灰土（宽出面层300mm） 3. 垫层材料种类、厚度：60mm厚C10混凝土 4. 混凝土种类：现拌C10 5. 面层材料及做法：15厚1：2.5水泥砂浆压实抹光 6. 变形缝填塞材料种类：沥青砂浆嵌缝	m2	2.7		
57	01B001	集水坑1200*1200	1. 断面尺寸：集水坑1200*1200 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：铸铁篦子1200*1200	个	1		
58	011503003001	扶手、栏杆	1. 部位：楼梯栏杆 2. 扶手材料种类、规格：硬木扶手 3. 栏杆材料种类、规格：Φ40*2不锈钢管 4. 高度：1200mm	m	14.79		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

专业工程暂估价明细表

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 给排水消防工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	排水	
1.2	给水	
1.3	1消防泵管道	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水消防工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配
套工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排水					
1	030109001001	泵	1. 名称:地下污水泵 2. 型号:65QW40-15-4, Q=40m3/h, H=15m, N=4kw	台	2		
2	030601002003	压力仪表	1. 名称:真空压力表	台	2		
3	030807003001	低压法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接法兰连接	个	2		
4	030807003002	低压法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接法兰连接	个	2		
5	031002008001	软接头(软管)	1. 材质:橡胶可挠性接头 2. 规格:DN100	根	2		
6	031001001003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水管 3. 材质、规格:机制柔性抗震铸铁管DN100 4. 连接形式:内套橡胶圈, 外不锈钢卡箍式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:排水管通球试验	m	17.8		
7	031301003001	套管制作、安装	1. 名称:柔性防水套管 2. 形式、材质及规格:DN150	个	1		
		给水					
8	030807003003	低压法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接法兰连接	个	1		
9	030807003004	低压法兰阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接法兰连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水消防工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配
套工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:外镀锌镍内涂塑钢管1.0MPa(内涂聚乙烯 PE)DN100 4. 连接形式:卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、消毒冲洗	m	15.35		
11	031301003002	套管制作、安装	1. 名称:柔性防水套管 2. 形式、材质及规格:DN150	个	1		
	1	消防泵管道					
12	030109001002	泵	1. 名称:消防泵 2. 型号:Q=20L/S H=0.6MPa N=22kW(	台	2		
13	030807003005	低压法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:焊接法兰连接	个	2		
14	030807003006	低压法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:焊接法兰连接	个	2		
15	030807003007	低压法兰阀门	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:焊接法兰连接	个	1		
16	030807003008	低压法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:焊接法兰连接	个	1		
17	030807003009	低压法兰阀门	1. 类型:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:焊接法兰连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水消防工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配
套工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	031002008002	软接头(软管)	1. 材质:橡胶可挠性接头 2. 规格:DN150	根	4		
19	030701010001	过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN200	台	1		
20	080802010001	流量计	1. 名称:流量计	台	1		
21	030601002004	压力仪表	1. 名称:真空压力表	台	2		
22	030405003001	压力开关	1. 名称:压力开关	台	1		
23	030807003010	低压法兰阀门	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接法兰连接	个	1		
24	031301003003	套管制作、安装	1. 名称:柔性防水套管 2. 形式、材质及规格:DN200	个	6		
25	030807003011	低压法兰阀门	1. 类型:碟阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:焊接法兰连接	个	2		
26	030910001001	灭火器	1. 名称:手提干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/A BC3	具	2		
27	031001002001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防给水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN150 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:进行管网水冲洗	m	24		
28	031001002002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防给水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN65 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:进行管网水冲洗	m	7.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水消防工程	标段：山丹县大马营镇基础设施配 套工程	第 4 页 共 4 页
合 计		

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水消防工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

暂列金额明细表

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

工程名称: 给排水消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

工程名称：给排水消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 给排水消防工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

工程名称：采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 采暖工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 通风工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配
套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：通风工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

工程名称：通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：通风工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

工程名称: 通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

工程名称：通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：通风工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 电气工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配
套工程

第 1 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配
套工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030409001002	电力电缆	1.名称：铜芯绝缘电力电缆 2.规格：WDZN-YY-3x50+2x25	m	4.5		
14	030409001003	电力电缆	1.名称：铜芯绝缘电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-5*6	m	11.5		
15	030409001004	电力电缆	1.名称：铜芯绝缘电力电缆 2.规格：WDZN-KYJV-4*2.5	m	11.9		
16	030409001005	电力电缆	1.名称：防水电缆	m	26.5		
17	030412004001	配线	1.名称：铜芯绝缘导线 2.规格：WDZ-BYJ-4mm ²	m	16.5		
18	030412004002	配线	1.名称：铜芯绝缘导线 2.规格：WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	60		
19	030410007001	等电位端子箱	1.名称：总等电位端子箱	台	1		
20	030410007002	等电位端子箱	1.名称：局部等电位端子箱	台	1		
21	030410002001	接地母线	1.材质：-40*4镀锌扁钢	m	41.6		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：电气工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：应急照明系统

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 应急照明系统

标段：山丹县大马营镇基础设施配
套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1	应急照明系统					
1	030413006001	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2. 型号:DC36V 6W 3. 类型:吸顶安装	套	4		
2	030413006002	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 型号:DC36V 1W 3. 安装高度:底边距地 0.5M 壁装	套	1		
3	030413006003	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号:DC36V 1W 3. 安装高度:疏散门框上0.2米壁装,距地2.5M壁装	套	2		
4	030413006004	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 型号:DC36V 1W 3. 安装高度:疏散门框上0.2米壁装,距地2.5M壁装	套	2		
5	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	个	9		
6	030412001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	19		
7	030412004001	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 规格:WDZN-RYSP-2.5mm ²	m	38		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称： 应急照明系统

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称： 应急照明系统

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 应急照明系统

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

工程名称: 应急照明系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

工程名称：应急照明系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：应急照明系统

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：火灾报警系统

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警系统

标段：山丹县大马营镇基础设施配
套工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1	火灾报警系统					
1	030405014001	端子箱	1. 名称:接线端子箱	台	1		
2	080503013001	电话机	1. 名称:火警电话	个	1		
3	030904007002	消防模块	1. 名称:输入输出模块	个	3		
4	030904001003	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器	个	1		
5	030904001004	点型探测器	1. 名称:感温火灾探测器	个	1		
6	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮	个	1		
7	030904004001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	1		
8	080803011001	消防广播	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 安装方式:吸顶安装	台	2		
9	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮	个	1		
10	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型	个	11		
11	030412001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	40.1		
12	030412004001	配线	1. 名称:报警线 2. 规格:WDZN-RVS-2x1.5	m	25.7		
13	030412004002	配线	1. 名称:消防电话线 2. 规格:WDZN-RVVP-2*1.0	m	5.8		
14	030412004003	配线	1. 名称:消防广播线 2. 规格:WDZN-RVSP-2*1.5	m	8.6		
15	030909003001	自动报警系统调试		系统	1		
	2	消防设备电源监控系统					
16	030503005001	传感器	1. 名称:电压信号传感器	个	1		
17	080802007001	传感器	1. 名称:电压/电流信号传感器	个	1		
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：火灾报警系统

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：火灾报警系统

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：火灾报警系统

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

工程名称: 火灾报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

工程名称：火灾报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：火灾报警系统

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 室外附属工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 室外铺装工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	拆除及土石方工程	
1.2	地面铺装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外铺装工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外铺装工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：室外铺装工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外铺装工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

工程名称: 室外铺装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

工程名称：室外铺装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：室外铺装工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 室外管网及电气工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	给水	
1.2	污水	
1.3	消防	
1.4	采暖	
1.5	电力	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网及电气工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配
套工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水池给水 3. 材质、规格:PE给水管 1.6Mpa DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗、压力试验	m	20		
		污水					
2	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质及规格:HDPE双壁波纹排水管DN300 SN8 4. 连接形式:承插胶圈接口	m	149		
3	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:高密度聚乙烯（HDPE）排水管 DN150 4. 连接形式:粘接 5. 试验及吹、洗设计要求:进行通球试验	m	83.6		
		消防					
4	031001008004	塑料管	1. 材质:钢丝网骨架聚乙烯复合管 2. 规格:De110mm 1.6MPa 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、压力试验 4. 介质:室外消防管道	m	240		
5	030807003001	低压法兰阀门	1. 类型:法兰闸阀DN100 2. 材质:钢制 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网及电气工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配
套工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:室外地下式消防栓 2. 型号、规格:SA100/65-1.6	套	2		
		采暖					
7	040501006001	直埋式预制保温管	1. 材质及规格:聚氨酯硬质泡沫预制管 DN32 2. 连接形式:焊接 3. 管道检验及试验要求:压力试验	m	83		
8	031001002001	镀锌钢管	1. 安装部位:室外地沟内 2. 介质:采暖管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	12		
9	030807001001	低压螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:钢制 3. 型号、规格:DN32	个	2		
		电力					
10	030412004001	配线	1. 名称:铝芯交联聚乙烯绝缘架空导线 2. 型号:JKLYJ-150 3. 敷设方式、部位:埋地穿敷设	m	320		
11	030412004002	配线	1. 名称:铝芯交联聚乙烯绝缘架空导线 2. 型号:JKLYJ-70 3. 敷设方式、部位:埋地穿敷设	m	530		
12	030412004003	配线	1. 配线形式 :照明线路 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3. 材质 :铜芯 4. 配线部位 :暗敷	m	90		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外管网及电气工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外管网及电气工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 室外管网及电气工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外管网及电气工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

工程名称：室外管网及电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

工程名称：室外管网及电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：室外管网及电气工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 室外管网及电气土建工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	给水	
1.2	污水	
1.3	消防	
1.4	采暖	
1.5	电力	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外管网及电气土建工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配
套工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:1.8m	m3	55.2		
2	040305001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚中粗砂回填	m3	2.4		
3	010102007001	回填方	1. 填方材料品种:原状土	m3	55.2		
4	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:1.8m 3. 弃土运距:4km	m3	2.4		
		污水					
5	03B001	成品玻璃钢化粪池	1. 名称:成品玻璃钢化粪池（包括土方开挖、回填、井筒等所有工序） 2. 规格:30m³	m³	30		
6	010102002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:1.5m	m3	604.74		
7	010102002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:1.5m 3. 弃土运距:4km	m3	39.36		
8	040305001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚中粗砂回填	m3	39.36		
9	010102007002	回填方	1. 填方材料品种:原状土	m3	604.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网及电气土建工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配
套工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:Φ1000*1500圆形砖砌收口式检查井 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20商砼垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压粉煤灰砖 240*115*53mm, MU10 4. 勾缝、抹面要求:井内外侧均抹灰 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700承重型井圈井盖 6. 防坠装置:安装防坠网	座	17		
		消防					
11	040504001002	砌筑井	1. 规格:室外消火栓井Φ1200*1500 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格:240mm厚砖墙M10水泥砂浆砌 4. 砂浆强度等级及配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 5. 井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖	座	2		
12	010102002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:1.5m	m3	547.2		
13	040305001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚中粗砂回填	m3	28.8		
14	010102007005	回填方	1. 填方材料品种:原状土	m3	547.2		
15	010102002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:1.5m 3. 弃土运距:4km	m3	28.8		
		采暖					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外管网及电气土建工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配
套工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外管网及电气土建工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：室外管网及电气土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外管网及电气土建工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 室外管网及电气土建工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

工程名称：室外管网及电气土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：室外管网及电气土建工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：变压器设备安装工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：变压器设备安装工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配
套工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030401001001	油浸式变压器	1.名称:油浸式配电变压器 2.型号:S20-M-200/10,容量200kVA,D _{.yn11} ,二级能效,全密封波纹油箱,油浸自冷,含温控、油位计。	台	2		
2	080707009001	支架、吊架	1.名称:变压器支架 2.型号:[14*3700	t	0.107		
3	030411001001	电杆组立	1.名称:混凝土电杆 2.规格:12m	基	4		
4	030402004001	避雷器	1.名称:避雷器 2.型号:AC10KV,17KV,硅橡胶,不带间隙	组	2		
5	080707009002	支架、吊架	1.名称:避雷器支架 2.型号:∠63*6*2200	t	0.025		
6	03B012	避雷器护套	1.名称:避雷器护套	套	2		
7	040801017001	跌落式熔断器	1.名称:高压跌落式熔断器 2.规格:12kV 600A	组	2		
8	050306004001	电气控制柜	1.名称:低压JP柜 2.规格、型号:400A	台	2		
9	031301004001	成品支架	1.名称:JP柜支架	套	2		
10	030409001001	电力电缆	1.名称:交联聚乙烯绝缘钢带铠装电缆 2.型号:YJLV22 8.7/10kV 3*150	m	20		
11	03B001	电缆抱箍	1.名称:电缆抱箍	付	4		
12	03B002	铜铝线鼻	1.名称:铜铝线鼻 2.规格:150mm ²	个	60		
13	030409003001	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:150mm ²	个	4		
14	080703002001	绝缘子	1.类型:柱式绝缘子	个	30		
15	03B004	设备线夹	1.名称:设备线夹 2.规格:600A	个	14		
16	030411003001	横担组装	1.名称:高压引线横担 2.规格:∠63*6*2200	组	2		
17	03B005	U型抱箍	1.名称:U型抱箍 2.规格:U16-360	付	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：变压器设备安装工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	03B006	U型抱箍	1. 名称:U型抱箍 2. 规格:U16-400	付	2		
19	03B007	U型抱箍	1. 名称:U型抱箍 2. 规格:U16-480	付	2		
20	03B008	设备线夹	1. 名称:异型并购线夹 2. 型号:JBLTL-50-150	个	30		
21	030412004002	配线	1. 名称:架空绝缘铝芯线（高压引下线） 2. 型号:JKLYJ-10kV-95mm ²	m	200		
22	040806001001	接地极	1. 材质:角钢 2. 规格: ∠50*5*2500	根	4		
23	030410002001	接地母线	1. 材质:-40*4镀锌扁钢	m	48		
24	080702019001	标识牌	1. 名称:变压器标识牌 2. 规格:320*220mm	块	8		
25	03B009	绝缘保护罩	1. 名称:绝缘保护罩	套	2		
26	03B010	变台支撑抱箍	1. 名称:变台支撑抱箍	付	4		
27	03B011	高压跌落式熔断器护套	1. 名称:高压跌落式熔断器护套	套	2		
28	030416028001	电缆试验	1. 名称:电缆试验交流耐压调试 2. 电压(kV):10kV	根	2		
29	030416005001	电力变压器系统	1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):200KV·A	系统	1		
30	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:交流供电断路器调试 2. 电压(kV):10kV以下	系统	1		
31	030416006002	输配电装置系统	1. 名称:避雷器调试 2. 电压(kV):10kV以下	系统	1		
32	030416006003	输配电装置系统	1. 名称:接地装置调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：变压器设备安装工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 变压器设备安装工程

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

工程名称：变压器设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：山丹县大马营镇基础设施配套工程

工程名称：变压器设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

