

临泽县农业农村局临泽县蓄禽
粪污资源化利用整县推进规模
猪场沉淀池建设项目临泽县农
辉牧业有限责任公司-沉淀池 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____



造价咨询人：_____



2026 年 3 月 26 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县农辉牧业有限责任公司-沉淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-------------|---|------|----------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | A.1 | 土石方工程 | | | | | | | |
| 1 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:11m内 | m3 | 32399.29 | | | | |
| 2 | 010103001004 | 回填方 | 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 | m3 | 125.11 | | | | |
| 3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1. 弃土运距:自行考虑 | m3 | 32274.18 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | A.4 | 砌筑工程 | | | | | | | |
| 4 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1. 部位:地下室外墙保护层 2. 砖品种、规格、强度等级:120mm机制红砖 | m3 | 437.92 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | |
| 5 | 010501001001 | 垫层 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其它说明:含泵送 | m3 | 457.16 | | | | |
| 6 | 010501001002 | 垫层 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:安全护栏基础 | m3 | 1.27 | | | | |
| 7 | 010501003002 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20素混凝土柱墩 3. 部位:安全护栏基础 | m3 | 2.64 | | | | |
| 8 | 010501003001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:商砼 | m3 | 58.74 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县农辉牧业有限责任公司-沉淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------|---|------|---------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | | 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 其它说明:含泵送 | | | | | | |
| 9 | 010501004002 | 满堂基础 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 其它说明:含泵送 | m3 | 463.04 | | | | |
| 10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 其它说明:含泵送 | m3 | 26.4 | | | | |
| 11 | 010504001001 | 池壁 | 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 其它说明:含泵送 | m3 | 2124.34 | | | | |
| 12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 | t | 2.173 | | | | |
| 13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级 Φ6-Φ10 | t | 2.322 | | | | |
| 14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级 Φ12-Φ14 | t | 186.115 | | | | |
| 15 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级 Φ16-Φ25 | t | 17.089 | | | | |
| 16 | 010516003001 | 机械连接 | 1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:20mm以内 | 个 | 1656 | | | | |
| 17 | 040602038002 | 集水井 | 1. 名称:集水井 | m2 | 3 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县农辉牧业有限责任公司-沉淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------|--|------|--------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | | 铸铁篦子 2. 材料规格: Φ14螺纹钢、∠50*5 | | | | | | |
| 18 | 010606008001 | 钢梯 | 1. 钢梯形式:爬式 | t | 0.897 | | | | |
| 19 | 01B004 | 止水带 | 1. 3厚钢板止水带 | m | 186.8 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | | |
| 20 | 010603003001 | 钢管柱 | 1. 钢材品种、规格:Q235B Φ219*8 2. 构件类型:钢管柱 3. 防火要求:2.5h | t | 1.832 | | | | |
| 21 | 010602001001 | 钢屋架 | 1. 钢材品种、规格:Q235B D32*2.5+D50*3.0 2. 构件类型:屋面系杆 3. 防火要求:1.5h | t | 3.534 | | | | |
| 22 | 010602001002 | 钢屋架 | 1. 钢材品种、规格:Q235B D83*3.5 2. 构件类型:屋面系杆 3. 防火要求:1.5h | t | 1.436 | | | | |
| 23 | 010602001003 | 钢屋架 | 1. 钢材品种、规格:Q235B D89*5.0、D50*3.0 2. 构件类型:钢架 3. 防火要求:1.5h | t | 30.735 | | | | |
| 24 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 | t | 2.851 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县农辉牧业有限责任公司-沉淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-----------|---|----------------|--------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | | 螺纹钢Ⅲ级Φ22 | | | | | | |
| 25 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1. 构件名称:托板 | t | 7.24 | | | | |
| 26 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 1. 喷刷防火涂料 构件名称:钢柱 2. 防火等级要求: :2.5h | t | 1.832 | | | | |
| 27 | 011407005002 | 金属构件刷防火涂料 | 1. 喷刷防火涂料 构件名称:除钢柱外其他部分 2. 防火等级要求: :1.5h | t | 38.556 | | | | |
| 28 | 010901002001 | 型材屋面 | 1. 型材品种、规格: 0.6厚压型彩钢板 | m ² | 3832.5 | | | | |
| 29 | 040901010003 | 螺栓 | 1. 螺栓种类:M24 | 套 | 352 | | | | |
| 30 | 080207011001 | 钢栏杆 | 1. 钢材种类、规格、型号: 20*20*1.5立杆、40*40*2.0横杆、50*50*2.5立柱 2. 油漆种类、刷漆遍数: 防锈漆两遍 | t | 6.884 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | A.9 | 屋面及防水工程 | | | | | | | |
| 31 | 010904001004 | 底板外防水 | 1. 部位:底板外侧防水 2. 防水层数:>2 .0mmTSR(超级)聚乙烯胎自粘改性沥青防水卷材+水泥基渗透结晶型防水涂料 | m ² | 864.37 | | | | |
| 32 | 010904001007 | 底板内防水 | 1. 部位:底板内 | m ² | 846.21 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县农辉牧业有限责任公司-沉淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------|--|------|---------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | | 侧防水 2. 防水层数:1.5mmDY-水泥基渗透型聚合物防水涂料 3. 找平层:5厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 保护层:25厚1:3水泥砂浆 | | | | | | |
| 33 | 010904001001 | 池壁外侧防水 | 1. 部位:池壁外侧防水 2. 防水层数:1.5mmIPZ分子粘高分子防水卷材+1.5mmDY-水泥基渗透型聚合物防水涂料 3. 找平层:25厚1:3水泥砂浆 | m2 | 3649.3 | | | | |
| 34 | 010904001006 | 池壁内侧 | 1. 部位:池壁内侧防水 2. 防水层数:1.5mmDY-水泥基渗透型聚合物防水涂料 3. 找平层:5厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 保护层:25厚1:3水泥砂浆 | m2 | 5014.03 | | | | |
| 35 | 010904001009 | 集水坑防水 | 1. 部位:集水坑防水 2. 防水层数:>2.0mmTSR(超级)聚乙烯胎自粘改性沥青防水卷材+水泥基渗透结晶型防水涂料 | m2 | 12.15 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | | |
| 36 | 011702001002 | 基础 | 1. 基础类型:垫 | m2 | 154.26 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县农业农村局临泽县畜禽粪污
资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设
项目临泽县农辉牧业有限责任公司-沉淀
池

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|------------------------|------|---------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | | 层 | | | | | | |
| 37 | 011702001003 | 基础 | 1. 基础类型:独立基础 | m2 | 195.42 | | | | |
| 38 | 011702001001 | 基础及集水坑 | 1. 基础类型:筏板基础 | m2 | 113.07 | | | | |
| 39 | 011702002001 | 矩形柱 | 1. 名称:矩形柱 | m2 | 142.4 | | | | |
| 40 | 011702011001 | 直形墙 | 1. 名称:池壁 | m2 | 5034.03 | | | | |
| 41 | 011701002001 | 脚手架 | 1名称: 脚手架 | m2 | 1690.4 | | | | |
| 42 | 011703001001 | 垂直运输 | 1名称: 垂直运输 | m2 | 3360 | | | | |
| 43 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称:塔式起重机、履带式挖掘机 | 台次 | 1 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

