

建筑工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	第一部分 建筑工程				
一	交通大林带蓄水池工程				
(一)	蓄水池工程				
1	蓄水池引水段工程				
(1)	引水闸	座	1.00		
	土方开挖	m ³	11.76		
	土方回填	m ³	6.54		
	闸室 C30 混凝土现浇底板	m ³	1.14		
	闸室 C30 混凝土预制闸墩	m ³	0.67		
	闸室 C30 混凝土现浇翼墙	m ³	0.15		
(2)	入池引水渠工程（梯形预制块渠道）	m	20.00		
	土方开挖	m ³	32.66		
	土方夯填	m ³	10.89		
	砂砾石垫层铺筑	m ³	20.79		
	C35 预制混凝土梯形渠	m ³	3.36		
	C35 预制混凝土梯形渠运输	m ³	3.36		
	C35 预制混凝土梯形渠安装	m ³	3.36		
(3)	入库陡坡及消力池	座	1.00		
	C30 混凝土进口底板浇筑	m ³	1.64		
	C30 混凝土进口边墙浇筑	m ³	1.96		
	C30 钢筋混凝土盖板现浇	m ³	2.12		
	C30 混凝土陡坡底板浇筑	m ³	7.37		
	C30 混凝土陡坡边墙浇筑	m ³	8.84		
	C30 混凝土消力池池底浇筑	m ³	3.30		
	C30 混凝土消力池池壁浇筑	m ³	3.05		
	干砌石海漫	m ³	7.88		
	钢筋制安	t	0.56		
2	蓄水池池体工程（9 万 m³）				
	坝基清理及碾压	m ³	7091.68		
	堤坝填筑（利用池体开挖拉运土料）	m ³	33976.80		

建筑工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	蓄水池池体土方开挖	m ³	166560.85		
	复合土工膜 (SN2/PE-16-400-0.5)	m ²	30778.45		
	土工膜上层中砂保护层	m ³	6155.69		
	土工膜下层中砂保护层	m ³	6155.69		
	砂砾石保护层 (筛料)	m ³	10669.80		
3	蓄水池出水段工程				
(1)	出水池工程	座	1.00		
	C30 混凝土现浇出水池	m ³	6.58		
	Φ250 钢管 C30 混凝土现浇基础	m ³	3.05		
	钢筋制安 (含出水池防护罩)	t	0.21		
4	踏步台工程				
	C30 混凝土现浇踏步台	m ³	5.84		
5	坝顶防护工程				
	安全防护围栏 (采用成品水泥仿木栏杆 3m 件, 立柱尺寸:150X150mm, 高 1.5m; 横杆截面尺寸:80X150mm; 竖杆截面尺寸为 50X80mm。)	m	684.00		
	C30 混凝土现浇围栏柱基座 (单基座规格 500X500*800mm)	m ³	45.40		
	大门购安	扇	1.00		
6	管理房工程	座	1.00		
	砖混结构管理房 (10cm 厚彩钢屋顶)	m ²	83.75		
二	滨河集团 1 号蓄水池工程				
(一)	蓄水池工程				
1	蓄水池引水段工程				
(1)	引水闸	座	1.00		
	原渠道拆除及拉运	m ³	8.61		
	土方开挖	m ³	23.46		
	土方回填	m ³	12.42		
	砂砾石垫层铺筑	m ³	11.03		
	C30 混凝土现浇闸墩	m ³	1.12		
	C30 混凝土现浇闸底	m ³	1.39		
	C30 混凝土现浇 (渐变段填缝)	m ³	0.20		

建筑工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	C35 混凝土预制块预制、运输、安装（渐变段）	m ³	1.63		
(2)	入池引水渠工程（梯形预制块渠道）	m	28.00		
	土方开挖	m ³	46.01		
	土方夯填	m ³	15.34		
	砂砾石垫层铺筑	m ³	29.11		
	C35 预制混凝土梯形渠	m ³	4.70		
	C35 预制混凝土梯形渠运输	m ³	4.70		
	C35 预制混凝土梯形渠安装	m ³	4.70		
(3)	入库陡坡及消力池	座	1.00		
	C30 混凝土进口底板浇筑	m ³	1.64		
	C30 混凝土进口边墙浇筑	m ³	1.96		
	C30 钢筋混凝土盖板现浇	m ³	2.12		
	C30 混凝土陡坡底板浇筑	m ³	7.37		
	C30 混凝土陡坡边墙浇筑	m ³	8.84		
	C30 混凝土消力池池底浇筑	m ³	3.30		
	C30 混凝土消力池池壁浇筑	m ³	3.05		
	干砌石海漫	m ³	7.88		
	钢筋制安	t	0.56		
2	蓄水池池体工程（4 万 m ³ ）				
	坝基清理及碾压	m ³	5057.58		
	堤坝填筑（利用池体开挖拉运土料）	m ³	7054.30		
	蓄水池池体土方开挖	m ³	75152.23		
	复合土工膜（SN2/PE-16-400-0.5）	m ²	16515.18		
	土工膜上层中砂保护层	m ³	3303.04		
	土工膜下层中砂保护层	m ³	3303.04		
	砂砾石保护层（筛料）	m ³	5479.25		
3	蓄水池出水段工程				
(1)	出水池工程	座	1.00		
	C30 混凝土现浇出水池	m ³	6.58		
	Φ 250 钢管 C30 混凝土现浇基础	m ³	3.45		

建筑工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	钢筋制安(含出水池防护罩)	t	0.21		
4	踏步台工程				
	C30 混凝土现浇踏步台	m ³	5.56		
5	坝顶防护工程				
	安全防护围栏(采用成品水泥仿木栏杆 3m 件, 立柱尺寸:150X150mm, 高 1.5m;横杆截面尺寸:80X150mm;竖杆截面尺寸为 50X80mm。)	m	498.80		
	C30 混凝土现浇围栏柱基座(单基座规格 500X500*800mm)	m ³	33.20		
	大门购安	扇	1.00		
6	管理房工程	座	1.00		
	砖混结构管理房(10cm 厚彩钢屋顶)	m ²	83.75		
三	滨河集团 2 号蓄水池工程				
(一)	蓄水池工程				
1	蓄水池引水段工程				
(1)	引水闸	座	1.00		
	原渠道拆除	m ³	8.61		
	土方开挖	m ³	23.46		
	土方回填	m ³	12.42		
	砂砾石垫层铺筑	m ³	11.03		
	C30 混凝土现浇闸墩	m ³	1.12		
	C30 混凝土现浇闸底	m ³	1.39		
	C30 混凝土现浇(渐变段填缝)	m ³	0.20		
	C35 混凝土预制块预制、运输、安装(渐变段)	m ³	1.63		
(2)	入池引水渠工程(梯形预制块渠道)	m	28.00		
	土方开挖	m ³	46.01		
	土方夯填	m ³	15.34		
	砂砾石垫层铺筑	m ³	29.11		
	C35 预制混凝土梯形渠	m ³	4.70		
	C35 预制混凝土梯形渠运输	m ³	4.70		
	C35 预制混凝土梯形渠安装	m ³	4.70		
(3)	入库陡坡及消力池	座	1.00		

建筑工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	C30 混凝土进口底板浇筑	m ³	1.64		
	C30 混凝土进口边墙浇筑	m ³	1.96		
	C30 钢筋混凝土盖板现浇	m ³	2.12		
	C30 混凝土陡坡底板浇筑	m ³	7.37		
	C30 混凝土陡坡边墙浇筑	m ³	8.84		
	C30 混凝土消力池池底浇筑	m ³	3.30		
	C30 混凝土消力池池壁浇筑	m ³	3.05		
	干砌石海漫	m ³	7.88		
	钢筋制安	t	0.56		
2	蓄水池池体工程（4 万 m³）				
	坝基清理及碾压	m ³	5057.58		
	堤坝填筑（利用池体开挖拉运土料）	m ³	7054.30		
	蓄水池池体土方开挖	m ³	75227.46		
	复合土工膜（SN2/PE-16-400-0.5）	m ²	16515.18		
	土工膜上层中砂保护层	m ³	3303.04		
	土工膜下层中砂保护层	m ³	3303.04		
	砂砾石保护层（筛料）	m ³	5479.25		
3	蓄水池出水段工程				
(1)	出水池工程	座	1.00		
	C30 混凝土现浇出水池	m ³	6.58		
	Φ 250 钢管 C30 混凝土现浇基础	m ³	3.45		
	钢筋制安(含出水池防护罩)	t	0.21		
4	踏步台工程				
	C30 混凝土现浇踏步台	m ³	5.06		
5	坝顶防护工程				
	安全防护围栏(采用成品水泥仿木栏杆 3m 件，立柱尺寸:150X150mm，高 1.5m;横杆截面尺寸:80X150mm;竖杆截面尺寸为 50X80mm。)	m	498.80		
	C30 混凝土现浇围栏柱基座(单基座规格 500X500*800mm)	m ³	40.00		
	大门购安	扇	1.00		
6	管理房工程	座	1.00		

建筑工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	砖混结构管理房（10cm 厚彩钢屋顶）	m ²	83.75		
四	县委办农场蓄水池工程				
(一)	蓄水池工程				
1	蓄水池引水段工程				
(1)	引水闸	座	1.00		
	土方开挖	m ³	23.46		
	土方回填	m ³	12.42		
	砂砾石垫层铺筑	m ³	11.03		
	C30 混凝土现浇闸墩	m ³	1.12		
	C30 混凝土现浇闸底	m ³	1.39		
	C30 混凝土现浇（渐变段填缝）	m ³	0.20		
	C35 混凝土预制块预制、运输、安装（渐变段）	m ³	1.63		
(2)	入池引水渠工程（梯形预制块渠道）	m	31.00		
	土方开挖	m ³	51.02		
	土方夯填	m ³	17.01		
	砂砾石垫层铺筑	m ³	32.22		
	C35 预制混凝土梯形渠	m ³	5.21		
	C35 预制混凝土梯形渠运输	m ³	5.21		
	C35 预制混凝土梯形渠安装	m ³	5.21		
(3)	入库陡坡及消力池	座	1.00		
	C30 混凝土进口底板浇筑	m ³	1.64		
	C30 混凝土进口边墙浇筑	m ³	1.96		
	C30 钢筋混凝土盖板现浇	m ³	2.12		
	C30 混凝土陡坡底板浇筑	m ³	7.37		
	C30 混凝土陡坡边墙浇筑	m ³	8.84		
	C30 混凝土消力池池底浇筑	m ³	3.30		
	C30 混凝土消力池池壁浇筑	m ³	3.05		
	干砌石海漫	m ³	7.88		
	钢筋制安	t	0.56		
2	蓄水池池体工程（7.35 万 m ³ ）				

建筑工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	坝基清理及碾压	m ³	7905.80		
	堤坝填筑（利用池体开挖拉运土料）	m ³	5036.15		
	蓄水池池体土方开挖	m ³	128301.61		
	复合土工膜（SN2/PE-16-400-0.5）	m ²	27751.19		
	土工膜上层中砂保护层	m ³	5550.24		
	土工膜下层中砂保护层	m ³	5550.24		
	砂砾石保护层（筛料）	m ³	9612.36		
3	蓄水池出水段工程				
(1)	出水池工程	座	1.00		
	C30 混凝土现浇出水池	m ³	6.58		
	Φ250 钢管 C30 混凝土现浇基础	m ³	3.60		
	钢筋制安(含出水池防护罩)	t	0.21		
4	踏步台工程		1.00		
	C30 混凝土现浇踏步台	m ³	6.22		
5	坝顶防护工程				
	安全防护围栏(采用成品水泥仿木栏杆 3m 件，立柱尺寸:150X150mm，高 1.5m;横杆截面尺寸:80X150mm;竖杆截面尺寸为 50X80mm。)	m	614.80		
	C30 混凝土现浇围栏柱基座(单基座规格 500X500*800mm)	m ³	41.00		
	大门购安	扇	1.00		
6	管理房工程	座	1.00		
	砖混结构管理房（10cm 厚彩钢屋顶）	m ²	83.75		
五	地税局农场蓄水池工程				
(一)	蓄水池工程				
1	蓄水池引水段工程				
(1)	引水闸	座	1.00		
	土方开挖	m ³	23.46		
	土方回填	m ³	12.42		
	砂砾石垫层铺筑	m ³	11.03		
	C30 混凝土现浇闸墩	m ³	1.12		
	C30 混凝土现浇闸底	m ³	1.39		

建筑工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	C30 混凝土现浇（渐变段填缝）	m ³	0.20		
	C35 混凝土预制块预制、运输、安装（渐变段）	m ³	1.63		
(2)	入池引水渠工程（梯形预制块渠道）	m	358.00		
	土方开挖	m ³	596.95		
	土方夯填	m ³	198.99		
	砂砾石垫层铺筑	m ³	372.14		
	C35 预制混凝土梯形渠	m ³	60.14		
	C35 预制混凝土梯形渠运输	m ³	60.14		
	C35 预制混凝土梯形渠安装	m ³	60.14		
(3)	6 米车桥				
	土方开挖	m ³	71.34		
	土方回填	m ³	49.20		
	c30 砼桥帽	m ³	0.47		
	C30 钢筋砼桥盖板	m ³	5.58		
	C30 砼桥墩	m ³	80.88		
	钢筋	t	0.45		
(4)	入库陡坡及消力池	座	1.00		
	C30 混凝土进口底板浇筑	m ³	1.56		
	C30 混凝土进口边墙浇筑	m ³	1.87		
	C30 钢筋混凝土盖板现浇	m ³	2.02		
	C30 混凝土陡坡底板浇筑	m ³	7.02		
	C30 混凝土陡坡边墙浇筑	m ³	8.42		
	C30 混凝土消力池池底浇筑	m ³	3.14		
	C30 混凝土消力池池壁浇筑	m ³	2.90		
	干砌石海漫	m ³	7.50		
	钢筋制安	t	0.53		
2	蓄水池池体工程（2 万 m ³ ）				
	坝基清理及碾压	m ³	1750.75		
	堤坝填筑（利用池体开挖拉运土料）	m ³	1280.18		
	蓄水池池体土方开挖	m ³	20664.60		

建筑工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	复合土工膜 (SN2/PE-16-400-0.5)	m ²	10044.10		
	土工膜上层中砂保护层	m ³	2008.82		
	土工膜下层中砂保护层	m ³	2008.82		
	砂砾石保护层 (筛料)	m ³	3236.53		
3	蓄水池出水段工程				
(1)	出水池工程	座	1.00		
	C30 混凝土现浇出水池	m ³	6.27		
	Φ250 钢管 C30 混凝土现浇基础	m ³	2.90		
	钢筋制安 (含出水池防护罩)	t	0.20		
4	踏步台工程				
	C30 混凝土现浇踏步台	m ³	6.22		
5	坝顶防护工程				
	安全防护围栏 (采用成品水泥仿木栏杆 3m 件, 立柱尺寸:150X150mm, 高 1.5m; 横杆截面尺寸:80X150mm; 竖杆截面尺寸为 50X80mm。)	m	384.80		
	C30 混凝土现浇围栏柱基座 (单基座规格 500X500*800mm)	m ³	25.60		
	大门购安	扇	1.00		
6	管理房工程	座	1.00		
	砖混结构管理房 (10cm 厚彩钢屋顶)	m ²	83.75		
六	北滩农场蓄水池工程				
(一)	蓄水池工程				
1	蓄水池引水段工程				
(1)	引水闸	座	1.00		
	土方开挖	m ³	22.34		
	土方回填	m ³	11.83		
	砂砾石垫层铺筑	m ³	10.50		
	C30 混凝土现浇闸墩	m ³	1.07		
	C30 混凝土现浇闸底	m ³	1.32		
	C30 混凝土现浇 (渐变段填缝)	m ³	0.19		
	C35 混凝土预制块预制、运输、安装 (渐变段)	m ³	1.55		
(2)	入池引水渠工程 (梯形预制块渠道)	m	10.00		

建筑工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	土方开挖	m ³	15.20		
	土方夯填	m ³	5.07		
	砂砾石垫层铺筑	m ³	9.90		
	C35 预制混凝土梯形渠	m ³	1.60		
	C35 预制混凝土梯形渠运输	m ³	1.60		
	C35 预制混凝土梯形渠安装	m ³	1.60		
(8)	入库陡坡及消力池	座	1.00		
	C30 混凝土进口底板浇筑	m ³	1.56		
	C30 混凝土进口边墙浇筑	m ³	1.87		
	C30 钢筋混凝土盖板现浇	m ³	2.02		
	C30 混凝土陡坡底板浇筑	m ³	7.02		
	C30 混凝土陡坡边墙浇筑	m ³	8.42		
	C30 混凝土消力池池底浇筑	m ³	3.14		
	C30 混凝土消力池池壁浇筑	m ³	2.90		
	干砌石海漫	m ³	7.50		
	钢筋制安	t	0.53		
2	蓄水池池体工程（3 万 m³）				
	坝基清理及碾压	m ³	4234.51		
	堤坝填筑（利用池体开挖拉运土料）	m ³	2168.43		
	蓄水池池体土方开挖	m ³	56850.20		
	复合土工膜（SN2/PE-16-400-0.5）	m ²	13256.98		
	土工膜上层中砂保护层	m ³	2651.40		
	土工膜下层中砂保护层	m ³	2651.40		
	砂砾石保护层（筛料）	m ³	4342.29		
3	蓄水池出水段工程				
(1)	出水池工程	座	1.00		
	C30 混凝土现浇出水池	m ³	6.27		
	Φ 250 钢管 C30 混凝土现浇基础	m ³	2.90		
	钢筋制安（含出水池防护罩）	t	0.20		
4	踏步台工程				
	C30 混凝土现浇踏步台	m ³	5.56		

建筑工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
5	坝顶防护工程				
	安全防护围栏(采用成品水泥仿木栏杆 3m 件，立柱尺寸:150X150mm，高 1.5m;横杆截面尺寸:80X150mm;竖杆截面尺寸为 50X80mm。)	m	442.80		
	C30 混凝土现浇围栏柱基座(单基座规格 500X500*800mm)	m³	29.60		
	大门购安	扇	1.00		
6	管理房工程	座	1.00		
	砖混结构管理房（10cm 厚彩钢屋顶）	m²	83.75		
七	晶鼎农业蓄水池工程				
(一)	蓄水池工程				
1	蓄水池引水段工程				
(1)	引水闸	座	1.00		
	原渠道拆除	m³	2.00		
	土方开挖	m³	11.20		
	土方回填	m³	6.23		
	闸室 C30 混凝土现浇底板	m³	1.09		
	闸室 C30 混凝土预制闸墩	m³	0.64		
	闸室 C30 混凝土现浇翼墙	m³	0.14		
(2)	入池引水渠工程（梯形预制块渠道）	m	285.00		
	土方开挖	m³	452.45		
	土方夯填	m³	150.82		
	砂砾石垫层铺筑	m³	282.15		
	C35 预制混凝土梯形渠	m³	45.60		
	C35 预制混凝土梯形渠运输	m³	45.60		
	C35 预制混凝土梯形渠安装	m³	45.60		
(3)	入库陡坡及消力池	座	1.00		
	C30 混凝土进口底板浇筑	m³	1.56		
	C30 混凝土进口边墙浇筑	m³	1.87		
	C30 钢筋混凝土盖板现浇	m³	2.02		
	C30 混凝土陡坡底板浇筑	m³	7.02		
	C30 混凝土陡坡边墙浇筑	m³	8.42		

建筑工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	C30 混凝土消力池池底浇筑	m ³	3.14		
	C30 混凝土消力池池壁浇筑	m ³	2.90		
	干砌石海漫	m ³	7.50		
	钢筋制安	t	0.53		
2	蓄水池池体工程（0.65 万 m ³ ）				
	坝基清理及碾压	m ³	894.80		
	堤坝填筑（利用池体开挖拉运土料）	m ³	1068.43		
	蓄水池池体土方开挖	m ³	17447.43		
	复合土工膜（SN2/PE-16-400-0.5）	m ²	7860.22		
	土工膜上层中砂保护层	m ³	1572.04		
	土工膜下层中砂保护层	m ³	1572.04		
	砂砾石保护层（筛料）	m ³	2493.36		
3	蓄水池出水段工程				
(1)	出水池工程	座	1.00		
	C30 混凝土现浇出水池	m ³	6.27		
	Φ 250 钢管 C30 混凝土现浇基础	m ³	2.90		
	钢筋制安(含出水池防护罩)	t	0.20		
4	踏步台工程				
	C30 混凝土现浇踏步台	m ³	5.56		
5	坝顶防护工程				
	安全防护围栏(采用成品水泥仿木栏杆 3m 件，立柱尺寸:150X150mm，高 1.5m;横杆截面尺寸:80X150mm;竖杆截面尺寸为 50X80mm。)	m	389.80		
	C30 混凝土现浇围栏柱基座(单基座规格 500X500*800mm)	m ³	22.20		
	大门购安	扇	1.00		
6	管理房工程	座	1.00		
	砖混结构管理房（10cm 厚彩钢屋顶）	m ²	83.75		
八	引调水工程				
1	引调水工程				
(1)	海潮坝东干渠延伸段	m	824.00		

建筑工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	砂砾石开挖	m ³	2096.33		
	砂砾石回填	m ³	339.41		
	原渠道混凝土拆除	m ³	768.66		
	原渠道建筑物拆除	m ³	7.99		
	C30 混凝土渠道	m ³	519.09		
	砂砾石垫层	m ³	2286.00		
	双组分聚氨酯密封胶	m ³	0.72		
	聚乙烯闭孔泡沫板	m ³	27.61		
(2)	海潮坝东干渠延伸段（6 米盖板桥）	座	3.00		
	砂砾石开挖	m ³	214.02		
	砂砾石回填	m ³	147.60		
	c30 混凝土桥帽	m ³	1.41		
	C30 钢筋混凝土盖板	m ³	16.74		
	C30 混凝土桥墩	m ³	242.64		
	钢筋制安	t	1.34		
(3)	海潮坝东干延伸段节制分水闸				
	C30 混凝土闸底板	m ³	13.83		
	C30 混凝土闸墩	m ³	31.37		
	C25 钢筋混凝土启闭台	m ³	7.49		
	钢筋制安	t	0.60		
	C30 混凝土渐变段侧墙	m ³	16.98		
	C30 混凝土渐变段底板	m ³	11.54		
	砂砾石垫层	m ³	19.04		
	C20 混凝土垫层	m ³	6.34		
	启闭台栏杆	m	22.18		
(4)	倒虹吸进水池				
	C30 钢筋混凝土闸底板	m ³	15.94		
	C30 钢筋混凝土侧墙	m ³	34.96		
	C25 钢筋混凝土启闭台	m ³	4.97		
	启闭台栏杆	m	14.04		

建筑工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	C30 钢筋混凝土预制盖板	m ³	4.41		
	砂砾石垫层	m ³	8.01		
	C20 混凝土垫层	m ³	2.67		
	钢筋制安	t	4.30		
2	倒虹吸管道				
(1)	桩号 0+000~0+820、1+597~2+073	m	1296.00		
	砂砾石开挖	m ³	27467.62		
	细土夯填	m ³	6286.40		
	砂砾石回填	m ³	19186.18		
(2)	桩号 0+820~0+847、1+324~1+597	m	300.00		
	砂砾石开挖	m ³	27546.96		
	细土夯填	m ³	1698.19		
	砂砾石回填	m ³	25386.96		
(3)	(桩号 0+847~0+987、1+157~1+217)	m	200.00		
	砂砾石开挖	m ³	14655.46		
	砂砾石回填	m ³	13087.46		
	管身外包 C30 混凝土	m ³	1260.12		
(4)	桩号 0+987~1+157、1+217~1+324	m	277.00		
	砂砾石开挖	m ³	8911.24		
	砂砾石回填	m ³	6739.56		
	管身外包 C30 混凝土	m ³	1745.27		
(5)	倒虹吸管道镇墩				
	表面夯实	m ³	133.59		
	C20 混凝土垫层	m ³	13.36		
	C30 混凝土镇墩	m ³	473.93		
3	阀门井	座	3.00		
(1)	泄水阀井 (0+847)	座	1.00		
	现浇 C30 钢筋混凝土底板	m ³	6.13		
	现浇 C30 钢筋混凝土侧墙	m ³	67.86		
	现浇 C30 钢筋混凝土顶板	m ³	1.40		
	钢筋制安	t	6.01		

建筑工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	砂砾石开挖	m ³	595.67		
	砂砾石夯填	m ³	487.87		
	表面夯实	m ²	13.48		
	C20 混凝土垫层	m ³	1.35		
	钢制防盗井座及井盖	个	1.00		
(2)	排气补气阀井（0+790）	座	1.00		
	现浇 C30 钢筋混凝土底板	m ³	1.32		
	现浇 C30 钢筋混凝土侧墙	m ³	6.89		
	现浇 C30 钢筋混凝土顶板	m ³	0.53		
	钢筋制安	t	0.70		
	表面夯实	m ²	4.41		
	C20 混凝土垫层	m ³	0.44		
	钢制防盗井座及井盖	个	1.00		
(3)	排气补气阀井（1+717）	座	1.00		
	现浇 C30 钢筋混凝土底板	m ³	3.89		
	现浇 C30 钢筋混凝土侧墙	m ³	12.38		
	现浇 C30 钢筋混凝土顶板	m ³	1.56		
	钢筋制安	t	1.43		
	砂砾石开挖	m ³	91.61		
	砂砾石夯填	m ³	41.07		
	表面夯实	m ²	12.96		
	C20 混凝土垫层	m ³	1.30		
	钢制防盗井座及井盖	个	1.00		
4	泄水管	m	400.00		
	砂砾石开挖	m ³	5286.16		
	细土夯填	m ³	1116.93		
	砂砾石回填	m ³	3968.17		
5	消能箱	座	2.00		
(1)	倒虹吸管末端消能箱	座	1.00		
	砂砾石开挖	m ³	180.22		
	砂砾石回填	m ³	76.87		

建筑工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	现浇 C30 钢筋混凝土底板	m ³	10.14		
	现浇 C30 钢筋混凝土侧墙	m ³	16.67		
	现浇 C30 钢筋混凝土顶板	m ³	5.46		
	钢筋制安	t	3.01		
	C20 混凝土垫层	m ³	2.03		
	砂砾石垫层	m ³	6.08		
	“652” 橡胶止水带	m	9.84		
	碎石路面	m ²	16.90		
	聚乙烯低密闭孔泡沫板	m ³	0.04		
	锯沫水泥砂浆	m	9.84		
(2)	虹吸管泄水管消能箱	座	1.00		
	砂砾石开挖	m ³	59.72		
	砂砾石回填	m ³	21.19		
	现浇 C30 钢筋混凝土底板	m ³	10.14		
	现浇 C30 钢筋混凝土侧墙	m ³	21.85		
	现浇 C30 钢筋混凝土顶板	m ³	5.62		
	钢筋制安	t	3.01		
	表面夯实	m ²	20.28		
	C20 混凝土垫层	m ³	2.03		
	格宾石笼护坦	m ³	33.12		
(3)	格宾石笼导流堤	m	24.00		
	砂砾石开挖	m ³	256.56		
	砂砾石夯填	m ³	476.52		
	格宾笼基础	m ³	24.00		
	绿滨垫护坡	m ³	51.07		
	土工布 (300g/m ²) 铺设	m ²	127.68		
6	矩形箱涵	座	1.00		
	砂砾石开挖	m ³	351.12		
	砂砾石回填	m ³	222.72		
	原渠道浆砌石拆除	m ³	50.42		
	箱涵 C30 钢筋混凝土	m ³	32.12		

建筑工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	钢筋制安	t	2.57		
	箱涵 C20 混凝土垫层	m³	2.98		
	箱涵砂砾石垫层	m³	8.93		
	渐变段 C30 混凝土底板	m³	16.38		
	渐变段 C30 混凝土边墙	m³	30.58		
	渐变段 C20 混凝土垫层	m³	6.54		
	渐变段砂砾石垫层	m³	19.61		

机电设备安装工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第二部分 机电设备安装工程						
一	交通大林带蓄水池工程						
(一)	水泵系统	套	2				
(1)	潜水泵（250QJW200-40-37，流量 200m³/h，扬程 40m，电机功率 37KW，含卧式泵架，含连接钢管）	台	2				
(2)	过滤器（自动砂石+自动网式）FLS48-2（过流能力 200m³/h，120 目，PLC 控制；自动砂石过滤器为双腔结构，罐体厚度 5mm，多孔板厚度 8mm，内外静电喷涂，全身烤漆工艺；自动网式过滤器为碳钢壳体，304 不锈钢网，电动排污球阀内外静电喷涂，全身烤漆工艺，Y 型）	套	2				
(3)	1000L 施肥罐 1 个+搅拌泵+注射泵	套	2				
(4)	计量设施(含计量水表) 电磁式 DN250	套	2				
(5)	逆止阀 DN250	个	2				
(6)	涡轮蝶阀 DN250（D341X-10）	个	4				
(7)	软连接（DN250）	个	4				
(8)	远传压力表（含连接线）	套	4				
(9)	连接件及其他配件（含法兰螺栓及设备装配所有配件）	套	4				
(10)	3*25（防水电缆）	米	300				
(11)	变频启动柜 45KW	套	2				
(12)	配电箱（含其他输送电线）	套	2				
(二)	电气设备						
(1)	10kV 配电设备						
	10KV 输电线路电杆	km	1.33				
	RPE 管 DN32	米	50				
(2)	变压器						

机电设备安装工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	变压器（80KVA、含 0.1km 输电线路及附属配套配件）	台	1				
二	滨河集团 1 号蓄水池工程						
(一)	水泵系统	套	2				
(1)	潜水泵（250QJW200-40-37，流量 200m³/h，扬程 40m，电机功率 37KW，含卧式泵架，含连接钢管）	台	2				
(2)	过滤器（自动砂石+自动网式）FLS48-2（过流能力 200m³/h，120 目，PLC 控制；自动砂石过滤器为双腔结构，罐体厚度 5mm，多孔板厚度 8mm，内外静电喷涂，全身烤漆工艺；自动网式过滤器为碳钢壳体，304 不锈钢网，电动排污球阀内外静电喷涂，全身烤漆工艺，Y 型）	套	2				
(3)	1000L 施肥罐 1 个+搅拌泵+注射泵	套	2				
(4)	计量设施(含计量水表) 电磁式 DN250	套	2				
(5)	逆止阀 DN250	个	2				
(6)	涡轮蝶阀 DN250（D341X-10）	个	4				
(7)	软连接（DN250）	个	4				
(8)	远传压力表（含连接线）	套	4				
(9)	连接件及其他配件（含法兰螺栓及设备装配所有配件）	套	4				
(10)	3*25（防水电缆）	米	300				
(11)	变频启动柜 45KW	套	2				
(12)	配电箱（含其他输送电线）	套	2				
(二)	电气设备						
(1)	10kV 配电设备						
	10KV 输电线路电杆	km	1.0				
	RPE 管 DN32	米	50				
(2)	变压器						

机电设备安装工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	变压器（80KVA、含 0.1km 输电线路及附属配套配件）	台	1				
三	滨河集团 2 号蓄水池工程						
(一)	水泵系统	套	2				
(1)	潜水泵（250QJW200-40-37，流量 200m3/h，扬程 40m，电机功率 37KW，含卧式泵架，含连接钢管）	台	2				
(2)	过滤器（自动砂石+自动网式）FLS48-2（过流能力 200m³/h，120 目，PLC 控制；自动砂石过滤器为双腔结构，罐体厚度 5mm，多孔板厚度 8mm，内外静电喷涂，全身烤漆工艺；自动网式过滤器为碳钢壳体，304 不锈钢网，电动排污球阀内外静电喷涂，全身烤漆工艺，Y 型）	套	2				
(3)	1000L 施肥罐 1 个+搅拌泵+注射泵	套	2				
(4)	计量设施(含计量水表) 电磁式 DN250	套	2				
(5)	逆止阀 DN250	个	2				
(6)	涡轮蝶阀 DN250（D341X-10）	个	4				
(7)	软连接（DN250）	个	4				
(8)	远传压力表（含连接线）	套	4				
(9)	连接件及其他配件（含法兰螺栓及设备装配所有配件）	套	4				
(10)	3*25（防水电缆）	米	300				
(11)	变频启动柜 45KW	套	2				
(12)	配电箱（含其他输送电线）	套	2				
(二)	电气设备						
(1)	10kV 配电设备						
	10KV 输电线路电杆	km	1.3				
	RPE 管 DN32	米	50				
(2)	变压器						

机电设备安装工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	变压器（80KVA、含 0.1km 输电线路及附属配套配件）	台	1				
四	县委办农场蓄水池工程						
(一)	水泵系统	套	2				
(1)	潜水泵（250QJW200-40-37，流量 200m3/h，扬程 40m，电机功率 37KW，含卧式泵架，含连接钢管）	台	2				
(2)	过滤器（自动砂石+自动网式）FLS48-2（过流能力 200m³/h，120 目，PLC 控制；自动砂石过滤器为双腔结构，罐体厚度 5mm，多孔板厚度 8mm，内外静电喷涂，全身烤漆工艺；自动网式过滤器为碳钢壳体，304 不锈钢网，电动排污球阀内外静电喷涂，全身烤漆工艺，Y 型）	套	2				
(3)	1000L 施肥罐 1 个+搅拌泵+注射泵	套	2				
(4)	计量设施(含计量水表) 电磁式 DN250	套	2				
(5)	逆止阀 DN250	个	2				
(6)	涡轮蝶阀 DN250（D341X-10）	个	4				
(7)	软连接（DN250）	个	4				
(8)	远传压力表（含连接线）	套	4				
(9)	连接件及其他配件（含法兰螺栓及设备装配所有配件）	套	4				
(10)	3*25（防水电缆）	米	300				
(11)	变频启动柜 45KW	套	2				
(12)	配电箱（含其他输送电线）	套	2				
(二)	电气设备						
(1)	10kV 配电设备						
	10KV 输电线路电杆	km	1.3				
	RPE 管 DN32	米	50				
(2)	变压器						

机电设备安装工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	变压器（80KVA、含 0.1km 输电线路及附属配套配件）	台	1				
五	地税局农场蓄水池工程						
(一)	水泵系统	套	2				
(1)	潜水泵（250QJW200-40-37，流量 200m3/h，扬程 40m，电机功率 37KW，含卧式泵架，含连接钢管）	台	2				
(2)	过滤器（自动砂石+自动网式）FLS48-2（过流能力 200m³/h，120 目，PLC 控制；自动砂石过滤器为双腔结构，罐体厚度 5mm，多孔板厚度 8mm，内外静电喷涂，全身烤漆工艺；自动网式过滤器为碳钢壳体，304 不锈钢网，电动排污球阀内外静电喷涂，全身烤漆工艺，Y 型）	套	2				
(3)	1000L 施肥罐 1 个+搅拌泵+注射泵	套	2				
(4)	计量设施(含计量水表) 电磁式 DN250	套	2				
(5)	逆止阀 DN250	个	2				
(6)	涡轮蝶阀 DN250（D341X-10）	个	4				
(7)	软连接（DN250）	个	4				
(8)	远传压力表（含连接线）	套	4				
(9)	连接件及其他配件（含法兰螺栓及设备装配所有配件）	套	4				
(10)	3*25（防水电缆）	米	300				
(11)	变频启动柜 45KW	套	2				
(12)	配电箱（含其他输送电线）	套	2				
(二)	电气设备						
(1)	10kV 配电设备						
	10KV 输电线路电杆	km	1.9				
	RPE 管 DN32	米	50				
(2)	变压器						

机电设备安装工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	变压器（80KVA、含 0.1km 输电线路及附属配套配件）	台	1				
六	北滩农场蓄水池工程						
(一)	水泵系统	套	2				
(1)	潜水泵（250QJW200-40-37，流量 200m3/h，扬程 40m，电机功率 37KW，含卧式泵架，含连接钢管）	台	2				
(2)	过滤器（自动砂石+自动网式）FLS48-2（过流能力 200m³/h，120 目，PLC 控制；自动砂石过滤器为双腔结构，罐体厚度 5mm，多孔板厚度 8mm，内外静电喷涂，全身烤漆工艺；自动网式过滤器为碳钢壳体，304 不锈钢网，电动排污球阀内外静电喷涂，全身烤漆工艺，Y 型）	套	2				
(3)	1000L 施肥罐 1 个+搅拌泵+注射泵	套	2				
(4)	计量设施(含计量水表) 电磁式 DN250	套	2				
(5)	逆止阀 DN250	个	2				
(6)	涡轮蝶阀 DN250（D341X-10）	个	4				
(7)	软连接（DN250）	个	4				
(8)	远传压力表（含连接线）	套	4				
(9)	连接件及其他配件（含法兰螺栓及设备装配所有配件）	套	4				
(10)	3*25（防水电缆）	米	300				
(11)	变频启动柜 45KW	套	2				
(12)	配电箱（含其他输送电线）	套	2				
(二)	电气设备						
(1)	10kV 配电设备						
	10KV 输电线路电杆	km	1.7				
	RPE 管 DN32	米	50				
(2)	变压器						

机电设备安装工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	变压器（80KVA、含 0.1km 输电线路及附属配套配件）	台	1				
七	晶鼎农业蓄水池工程						
(一)	水泵系统	套	2				
(1)	潜水泵（250QJW200-40-37，流量 200m3/h，扬程 40m，电机功率 37KW，含卧式泵架，含连接钢管）	台	2				
(2)	过滤器（自动砂石+自动网式）FLS48-2（过流能力 200m³/h，120 目，PLC 控制；自动砂石过滤器为双腔结构，罐体厚度 5mm，多孔板厚度 8mm，内外静电喷涂，全身烤漆工艺；自动网式过滤器为碳钢壳体，304 不锈钢网，电动排污球阀内外静电喷涂，全身烤漆工艺，Y 型）	套	2				
(3)	1000L 施肥罐 1 个+搅拌泵+注射泵	套	2				
(4)	计量设施(含计量水表) 电磁式 DN250	套	2				
(5)	逆止阀 DN250	个	2				
(6)	涡轮蝶阀 DN250（D341X-10）	个	4				
(7)	软连接（DN250）	个	4				
(8)	远传压力表（含连接线）	套	4				
(9)	连接件及其他配件（含法兰螺栓及设备装配所有配件）	套	4				
(10)	3*25（防水电缆）	米	300				
(11)	变频启动柜 45KW	套	2				
(12)	配电箱（含其他输送电线）	套	2				
(二)	电气设备						
(1)	10kV 配电设备						
	10KV 输电线路电杆	km	1.7				
	RPE 管 DN32	米	50				
(2)	变压器						

机电设备安装工程量清单

序号	分部分项工程名称		单位	数量	单价(元)		合价(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
	变压器（80KVA、含 0.1km 输电线路及附属配套配件）		台	1				
八	倒虹吸工程							
(一)	倒虹吸引水闸启闭机							
(1)	低压电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-3X4+2.5（两路）		m	1300				
九	机井管控计量设施		套	24				
(1)	井电双控遥测终端	支持 SL/T427-2021 规约, 具备 4 路模拟量输入、2 路继电器输出、1 台可实现水电联动控制, 支持阶梯水价计费	台	24				
(2)	超声波流量计（DN250）	精度 0.5 级, 衬里 PFA, 电极哈氏合金 C（水质含沙量大机井选用超声波流量计） 1 台适用于高盐碱水质, 导电率 $\geq 20\mu\text{S}/\text{cm}$	台	24				
(3)	智能电表（三相）	3×220/380V, 精度 1.0 级, 支持 RS485 输出 1 台用于“以电折水”系数计算	台	24				
(4)	太阳能供电系统	60W 单晶硅板 + 12V/65Ah 胶体电池 1 套 满足日均 3 小时日照条件下连续供电	套	24				
(5)	设备防护箱	冷轧钢板, 含防锈处理与安装导轨 1 个 集成空气开	台	24				

机电设备安装工程量清单

序号	分部分项工程名称		单位	数量	单价(元)		合价(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
		关、接触器、接线端子等						
(6)	CPU 卡充值管理机	支持 MifareOne 卡与 CPU 卡 CPU 卡充值管理机-支持在线/离线双模式充值配备 4G 传输、中文输入、票据打印功能 EEPROM 支持 10 万次擦写、10 年数据保存	台	24				
(7)	微信预付费控制器改造	推行无卡化取水，提升农户便利性	套	24				
(8)	远程传输改装模块（对接县平台） 项		项	1				
(9)	系统运维储备金（三年）		%	8				
十	蓄水池渠口流量监测设施		套	7				

机电设备安装工程量清单

序号	分部分项工程名称		单位	数量	单价(元)		合价(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
(1)	雷达遥测水位计（含RTU）	数据采集、数据处理、数据上传；远程通信方式：4G；现场通信方式：RS485；通讯协议：MODBUS 协议；供电范围：9-36V；符合 SL180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》技术要求；支持《水文监测数据通信规约》；支持《水资源监测数据传输规约》。测量对象：液位 测量范围：8m/15m； 发射频率：80G（79GHz～81GHz） 调制波形：FMCW 测量精度：±1mm； 分辨率：1mm；滤波算法：平均、平滑、去极值、卡尔曼等可选 天线形式：透镜 天线角度：全角 6° 半角 3° 变送输出：4～20mA 通讯输出：RS-485； 通讯协议：Modbus 协议；防护等级：IP67； 供电范围：DC9～36V；功耗：≤2w	台	7				

机电设备安装工程量清单

序号	分部分项工程名称		单位	数量	单价(元)		合价(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
		工作环境： 温度：-40～60℃； 湿度：0～90%无凝露； 适用范围：河道、水库、渠道、蓄水池、桥洞水位测量						
(2)	100W 太阳能板	100W 太阳能板(含 电池板支架) 材质：单晶；接线 盒防护等级： IP65;功率： 100Wp; 开路电压：21.79; 工作电压： 18.76V；短路电 流：11.24A；工作 电流：10.66A；	台	7				

机电设备安装工程量清单

序号	分部分项工程名称		单位	数量	单价(元)		合价(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
(3)	10A 充电控制器	3×220/380V，精度 1.0 级，支持 RS485 输出 1 台用于“以电折水”系数计算	台	7				
(4)	100AH 蓄电池（含电池井制安）	胶体铅酸蓄电池，标称电压：12V；容量： 100AH；浮充电压：13.6-13.8V(25℃)；电池井水泥浇筑；规格：外部尺寸 800*800*500mm；内套 600*600*500mm ；带盖板	套	7				
(5)	地埋箱及地笼	优质聚丙烯（PP）材质整套产品包含：箱体、不锈钢导丝管、不锈钢螺丝、垫片、硅胶条；预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。	台	7				
(6)	配电箱	外壳采用优质冷轧钢板，壁厚不小于 1.2mm，外表喷塑粉并做好防水防盗及散热	台	7				

机电设备安装工程量清单

序号	分部分项工程名称		单位	数量	单价(元)		合价(元)	
					设备费	安装费	设备费	安装费
(7)	雷达水位计立杆(含基础及防雷接地)	国标镀锌钢管（Q235、 ϕ 140mm、壁厚 4mm）： ϕ 140mm 立杆高 4m；避雷针长度 $\geq$ 1m；含太阳能板支架；铁质件防腐处理；各连接部位必须全满焊，焊接均匀饱满；C30 混凝土基础（600*600*1000mm）：钢筋符合国标；普通硅酸盐水泥符合国标；混凝土的配比和最小水泥用量符合 GBJ204-83 的规定；混凝土浇注面平整度小于 5mm/m；防雷接地嵌入 1 根（2000～2500）*50*50*3mm 的角钢，（铁）用 40x4mm 的扁钢，防雷器和设备的地线与扁钢妥善焊接，扁钢再与地下的角钢(铁)焊接	处	7				
(8)	物联网卡	5 年	套	7				
(9)	辅材	配套线缆、适配器、管材	套	7				
(10)	远程传输改装模块（对接县平台）	项	项	1				
(11)	系统运维储备金（三年）		%	8				

金属结构设备及安装工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第三部分 金属结构设备及安装工程						
一	交通大林带蓄水池工程						
(1)	引水闸	座	1				
	钢闸门制安（节制 80cm×50cm,分水 80cm×50cm，包括闸架及闸槽预埋件）	t	0.13				
(2)	蓄水池出水段工程						
	坝顶出水管(钢管 Φ250 壁厚 4.5mm)	m	60.00				
(3)	运杂三项费率 7.75%						
二	滨河集团 1 号蓄水池工程						
(1)	引水闸	座	1				
	钢闸门制安（节制 100cm×60cm,分水 80cm×60cm，包括闸架及闸槽预埋件）	t	0.15				
(2)	蓄水池出水段工程						
	坝顶出水管(钢管 Φ250 壁厚 4.5mm)	m	60.00				
(3)	运杂三项费率 7.75%						
三	滨河集团 2 号蓄水池工程						
(1)	引水闸	座	1				
	钢闸门制安（节制 100cm×60cm,分水 80cm×60cm，包括闸架及闸槽预埋件）	t	0.15				
(2)	蓄水池出水段工程						
	坝顶出水管(钢管 Φ250 壁厚 4.5mm)	m	60.00				
(3)	运杂三项费率 7.75%						
四	县委办农场蓄水池工程						
(1)	引水闸	座	1				
	钢闸门制安（节制 100cm×60cm,分水 80cm×60cm，包括闸架及闸槽预埋件）	t	0.15				
(2)	蓄水池出水段工程						
	坝顶出水管(钢管 Φ250 壁厚 4.5mm)	m	60.00				
(3)	运杂三项费率 7.75%						
五	地税局农场蓄水池工程						
(1)	引水闸	座	1				

金属结构设备及安装工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	钢闸门制安(节制 100cm×60cm,分水 80cm×60cm, 包括闸架及闸槽预埋件)	t	0.15				
(2)	蓄水池出水段工程						
	坝顶出水管(钢管 Φ 250 壁厚 4.5mm)	m	60.00				
(3)	运杂三项费率 7.75%						
六	北滩农场蓄水池工程						
(1)	引水闸	座	1				
	钢闸门制安(节制 100cm×60cm,分水 80cm×60cm, 包括闸架及闸槽预埋件)	t	0.15				
(2)	蓄水池出水段工程						
	坝顶出水管(钢管 Φ 250 壁厚 4.5mm)	m	60.00				
(3)	运杂三项费率 7.75%						
七	晶鼎农业蓄水池工程						
(1)	引水闸	座	1				
	钢闸门制安(节制 80cm×50cm,分水 80cm×50cm, 包括闸架及闸槽预埋件)	t	0.15				
(2)	蓄水池出水段工程						
	坝顶出水管(钢管 Φ 250 壁厚 4.5mm)	m	60.00				
(3)	运杂三项费率 7.75%						
八	倒虹吸工程						
(1)	海潮坝东干延伸段节制分水闸						
	钢闸门制安(节制 200cm×180cm,分水 100cm×180cm, 包括闸架及闸槽预埋件)	t	0.66				
	5T 手电两用螺杆启闭机	台	1				
	3T 手电两用螺杆启闭机	台	1				
	运杂三项费率 7.75%						
(2)	倒虹吸进水池						
	钢闸门制安(节制 200cm×180cm, 包括闸架及闸槽预埋件)	t	0.44				
	5T 手电两用螺杆启闭机	台	1				
	拦污栅	t	0.14				

金属结构设备及安装工程量清单

序号	分部分项工程名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	运杂三项费率 7.75%						
(3)	倒虹吸管道						
	DN1400*12mm 螺旋焊管, (内 EP, 涂层厚度 0.45mm, 外 3PE, 涂层厚度 3.3mm)	m	2073				
	运杂三项费率 7.75%						
(4)	倒虹吸镇墩						
	锚固环	t	0.05				
	运杂三项费率 7.75%						
(5)	阀门井						
	DN200 通气管	个	3.00				
	钢爬梯	套	3.00				
	DN1400 伸缩节	个	1				
	DN1400 手动铸钢蝶阀	个	1				
	DN800 伸缩节	个	1				
	DN800 手动铸钢蝶阀	个	1				
	DN700 钢制短管 (L=15cm)	个	2				
	DN150 检修闸阀	个	2				
	DN150 排气补气阀	个	2				
	运杂三项费率 7.75%						
(6)	泄水管						
	DN800*8mm 螺旋焊管, (材质 Q235 _c , 内 EP, 涂层厚度 0.4mm, 外 3PE, 涂层厚度 3.0mm)	m	400				
	运杂三项费率 7.75%						
(7)	消能箱						
	铸钢挡水板 (定制)	t	11.16				
	锚固环	t	0.01				
	运杂三项费率 7.75%						

施工临时工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	第四部分 施工临时工程				
一	临时道路工程				
	临时道路	km	3.00		
二	临时房屋工程				
	临时住房	m ²	240.00		
	临时仓库	m ²	240.00		
三	施工围堰	m			
	草袋围堰、导流（倒虹吸段）	%	2.00		
四	其他施工临时工程	%			
	按一至四部分建安工作量之和的 3.0%计取	%	3		
五	安全生产措施费	%			
	按一至四部分建安工作量之和的 2.5%计取	%	2.5		