

山丹马场三场有限责任
公司2026年投资计划项
目（第三标段）工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：2026 年 3 月 26 日

复核时间：2026 年 3 月 26 日

总 说 明

工程名称：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

1、工程概况：

1.1、建设规模：

①养殖配套设施维修：二队牛棚及值班室（屋面维修405.97m²、屋面防水改造405.97m²、钢制门5.98m²、普通铝合金玻璃推拉窗15.75m²、钢制保温防盗门4.5m²、60系断桥隔热铝合金低辐射中空玻璃平开窗8.64m²）。

②马铃薯繁育中心生产设备提升改造：马铃薯繁育中心储瓶室、配电室维修改造（墙面乳胶漆204.72m²、新做龙骨及铝合金方板吊顶157.56m²、五、六区大棚室外电路改造1275米、总配电箱2个、分配电箱28个）。

③其他生产辅助设施建设：一队新做取水龙门架7.6m；二队供水管道维修改造（DN160PE给水管620.00m、DN110PE给水管120.00m，阀门井2座，40m³三级沉砂池1座），二队新做砂石路660.90m、实体围墙176.29m、水泥硬化地面625.84m²

；五队新做道牙石52.03m，五队大门维修改造：大门围墙新做贴外墙文化砖饰面20.34m²、灰色乳胶漆饰面109.74m²、新做铜体字，对铁艺大门除锈喷漆；八队水泥硬化地面47.77m²，供水管道铺设195m；原九队水泥硬化地面200m²，供水管道维修175m（包含水井）；水管所水泥硬化地面36.91m²、实施快热式电采暖炉及新建库房38.60m²、拆除围墙12.95m

④一队、三队、六队及原九队储草棚（混凝土散水维修改造304.4m²、顶棚补漏维修改造3808.32m²、大门维修8扇）。

1.2、工程特征：新建、改造、扩建项目。

1.3、施工工期：详见招标文件。

1.4、施工现场实际情况：本工程位于甘肃省张掖市山丹县。

2、工程招标和分包：

2.1、招标范围：招标工程量清单及施工图范围内的工程。

2.2、拟分包项目：无。

3、编制依据：

3.1、工程项目施工图纸。

3.2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

3.3、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019)》及张掖地区基价、《甘肃省安装工程预算定额(2019)》及张掖地区基价、《甘肃省市政工程预算定额(2018)》及张掖地区基价、《甘肃省市政维修养护工程消耗量定额(2005)》及张掖地区基价。

3.4、材料价差按2026年山丹县第一期建设工程信息价计入。

3.5、工程类别：按三类工程计取。

4、工程质量、材料、施工等特殊要求：

4.1、工程质量要求：合格

4.2、材料要求：合格

4.3、招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无

4.4、风险及其他：风险范围及风险幅度在施工合同中约定

4.5、混凝土搅拌方式：现浇混凝土

5、其他需说明的问题

5.1、投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的统一格式和要求填报。

5.2、暂列金额及暂估价应按提供的暂列金额明细表及材料暂估单价表的内容填写。

5.3、暂不考虑风险因素，风险内容及范围（幅度）由承发包双方在施工合同中约定。

5.4、甘建公告（2020）84号文件《甘肃省住房和城乡建设厅关于发布甘肃省建设工程计价规则（DBJD25-98-2020）》计取。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		储草棚散水维修改造(南侧)								
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除混凝土散水 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:23cm 3. 垃圾外运:5km	m2	61.7					
2	010507001001	散水、坡道	1. 名称:混凝土散水 2. 引用图集:23J909-1-19-散1 3. 垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100mm 4. 面层厚度:80厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 5. 混凝土种类:商品砼 6. 混凝土强度等级:C20	m2	61.7					
		分部小计								
		屋面防水改造								
3	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(高分子膜基类),材料应符合《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441的相关规定。 2. 防水层数:1层 3. 其他:原屋面为单层压型钢	m2	1921.76					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			板屋面, 将原屋面杂物清理干净						
		分部小计							
		措施项目							
4	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 钢结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 9.4m	天	173.1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资
计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：一队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：一队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：一队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司202
6年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		
						暂定	实际	
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	施工机械							
施工机械小计								
4. 企业管理费和利润								
总 计								

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：一队储草棚维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：一队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一队新做取水龙门架 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		新做取水龙门架								
1	01B001	取水龙门架	1.名称:新做取水龙门架 2.其他:具体做法及要求根据建设单位确定	项	1					
		分部小计								
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一队新做取水龙门架

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一队新做取水龙门架 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：一队新做取水龙门架

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		
						暂定	实际	
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	施工机械							
施工机械小计								
4. 企业管理费和利润								
总 计								

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：一队新做取水龙门架
 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：一队新做取水龙门架

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二队牛棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		屋面维修							
1	01B004	屋面维修	1. 名称:屋面维修 2. 要求:加固或更换木结构出现腐朽、弯曲、变形的木材、更换破损、开裂的瓦片 3. 备注:1. 对于变形的木梁、木椽等木构件,根据变形程度采取相应的修复措施,对于轻度变形的木构件,可采用支撑、矫正等方法进行修复;对于变形严重的木构件做更换,更换时选用与原构件材质、规格相同的木材,确保结构的承载能力不受影响。对于木结构的裂缝,采用环氧树脂等粘结材料进行修补。先将裂缝内的灰尘、杂物清理干净,然后将粘结材料注入裂缝中,使其填满裂缝,并在表面进行抹平处理。修复后的木结构应进行防腐、防虫处理,延长其使用寿命。采用涂刷防腐漆、喷洒防虫剂等措施,确保	m2	314.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二队牛棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			木结构不受腐蚀和虫蛀。 2. 完好瓦片清理干净备用, 破损、开裂的瓦片全部更换, 新瓦需与原瓦型、规格一致, 颜色协调, 从檐口向屋脊方向铺瓦, 上下瓦搭接≥3cm, 左右错缝排列, 用铜钉或不锈钢钉固定瓦片, 避免生锈松动。						
		分部小计							
		屋面防水改造							
2	010606002001	钢檩条	1. 名称: 屋面檩条 2. 钢材品种、规格: 镀锌方管	t	3.388				
3	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格: 0.6mm厚单层压型钢板	m ²	314.56				
		分部小计							
		门窗更换							
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称: 拆除钢制门 2. 室内高度: 2.6m 3. 门窗洞口尺寸: 2.3*2.6m	m ²	5.98				
5	011610001001	木门窗拆除	1. 名称: 拆除木窗 2. 门窗洞口尺寸: 1.5*0.7m	m ²	15.75				
6	010802004001	防盗门	1. 名称: 钢制门 2. 门框或扇外围尺寸: 2.3*2.6m	樘	1				
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 1.5*0.7m	m ²	15.75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二队牛棚维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段） 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 框、扇材质： 普通铝合金玻璃 推拉窗						
		分部小计							
		措施项目							
8	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式： 钢结构 2. 建筑物檐口高度、层数：4.6m	天	74				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二队牛棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资
计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二队牛棚维修改造
标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：二队牛棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：二队牛棚维修改造
 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）
 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二队牛棚维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：二队牛棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		
						暂定	实际	
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	施工机械							
施工机械小计								
4. 企业管理费和利润								
总 计								

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：二队牛棚维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：二队牛棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二队牛棚值班室维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		屋面维修							
1	01B001	屋面维修	1. 名称:屋面维修 2. 要求:加固或更换木结构出现腐朽、弯曲、变形的木材、更换破损、开裂的瓦片 3. 备注:1. 对于变形的木梁、木椽等木构件,根据变形程度采取相应的修复措施,对于轻度变形的木构件,可采用支撑、矫正等方法进行修复;对于变形严重的木构件做更换,更换时选用与原构件材质、规格相同的木材,确保结构的承载能力不受影响。对于木结构的裂缝,采用环氧树脂等粘结材料进行修补。先将裂缝内的灰尘、杂物清理干净,然后将粘结材料注入裂缝中,使其填满裂缝,并在表面进行抹平处理。修复后的木结构应进行防腐、防虫处理,延长其使用寿命。采用涂刷防腐漆、喷洒防虫剂等措施,确保	m2	91.41				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二队牛棚值班室维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			木结构不受腐蚀和虫蛀。 2. 完好瓦片清理干净备用, 破损、开裂的瓦片全部更换, 新瓦需与原瓦型、规格一致, 颜色协调, 从檐口向屋脊方向铺瓦, 上下瓦搭接≥3cm, 左右错缝排列, 用铜钉或不锈钢钉固定瓦片, 避免生锈松动。						
		分部小计							
		屋面防水改造							
2	010606002001	钢檩条	1. 名称: 屋面檩条 2. 钢材品种、规格: 镀锌方管	t	1.041				
3	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格: 0.6mm厚单层压型钢板	m ²	91.41				
		分部小计							
		门窗更换							
4	011610001001	木门窗拆除	1. 名称: 拆除木窗 2. 门窗洞口尺寸: 0.9*1.6m	m ²	8.64				
5	011610001002	木门窗拆除	1. 名称: 拆除木门 2. 门窗洞口尺寸: 0.9*2.5m	m ²	4.5				
6	010802004001	防盗门	1. 名称: 钢制保温防盗门 2. 门框或扇外围尺寸: 0.9*2.5m	樘	2				
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 0.9*1.6m	m ²	8.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二队牛棚值班室维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 框、扇材质:60系断桥隔热铝合金低辐射中空玻璃平开窗(6low-E+12A+6)						
		分部小计							
		措施项目							
8	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:钢结构 2. 建筑物檐口高度、层数:9.4m	天	19.7				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二队牛棚值班室维修改造
标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二队牛棚值班室维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：二队牛棚值班室维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：二队牛棚值班室维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：二队牛棚值班室维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司202
6年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：二队牛棚值班室维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二队队部维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		新做砂石路							
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路基 2. 范围:原土路面清理平整	m2	660.9				
2	040203008001	砂夹石路面	1. 名称:砂石路 2. 材料品种、规格:500-800厚砂夹石铺垫	m2	660.9				
		分部小计							
		新做硬化地面							
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.5m 3. 弃土运距:5km	m3	312.92				
4	040203007001	水泥混凝土地面	1. 垫层:300厚砂夹石,压实系数不小于0.97 2. 混凝土强度等级:C25 3. 隔离层:20厚粗砂隔离层,满铺刮平 4. 厚度:18cm 5. 面层:180厚C25混凝土地面,分块现制,震捣密实,随打随磨平起毛,每块路面长度不大于4米。留10-15用沥青砂填实	m2	625.84				
		分部小计							
		新做实体围墙							
5	011601001001	围墙拆除	1. 名称:拆除围墙 2. 砌体材质:1.5米高毛石围墙75.09米及1.5米高砖砌围墙101.20米 3. 拆除高度:1.5m	m	176.29				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二队队部维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 其他:包含拆除、垃圾外运						
6	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.4 m	m3	137.61				
7	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原基础土方	m3	106.69				
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原基础土方 2. 运距:自行考虑	m3	30.92				
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	4.7				
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.02				
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.69				
12	010503004001	地梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.97				
13	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	7.25				
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ5mm以上	t	0.247				
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级 Φ8-10	t	1.274				
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级 Φ12-14	t	2.686				
17	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 普通混凝土	m3	64.85				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二队队部维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			土空心砌块 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5						
18	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	648.52				
19	020102003001	勒脚	1. 砂浆种类、强度等级及配合比:20厚1:2水泥砂浆	m2	144.79				
20	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙白色涂料	m2	649.68				
21	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2防水砂浆	m2	32.43				
22	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	18.8				
23	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	45.12				
24	011702005001	基础梁	1. 构件类型:地梁模板	m2	162.13				
25	011702002001	矩形柱	1. 钢筋类型:柱模板	m2	161.68				
26	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型:压顶模板	m2	52.89				
27	011701002001	脚手架	1. 搭设方式:里脚手架 砌筑架 3. 6m以内 2. 搭设高度:2.1m 3. 脚手架材质:钢管	m2	370.21				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二队队部维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 4 页 共 4 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二队队部维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资
计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：二队队部维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：二队队部维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司202
6年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		
						暂定	实际	
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	施工机械							
施工机械小计								
4. 企业管理费和利润								
总 计								

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：二队队部维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：二队队部维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二队室外给排水工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.8 m	m ³	1638.36				
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m ³	1638.36				
3	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：PE100级给水管 DN160 1.6Mpa 2. 连接形式：热熔连接 3. 管道检验及试验要求：管道冲洗和试验	m	620				
4	040501004002	塑料管	1. 材质及规格：PE100级给水管 DN110 1.6Mpa 2. 连接形式：热熔连接 3. 管道检验及试验要求：管道冲洗和试验	m	120				
5	031003003001	法兰阀门	1. 类型：法兰闸阀 2. 规格、压力等级：DN160 3. 连接形式：焊接法兰	个	2				
6	040502003001	塑料管管件	1. 种类：直接 2. 材质及规格：DN160 PE直接 3. 连接方式：热熔连接	个	77				
7	040502003002	塑料管管件	1. 种类：直接 2. 材质及规格：DN110 PE直接 3. 连接方式：热熔连接	个	15				
8	040504002001	混凝土井	1. 名称：预制装配式钢筋混凝土排水检查井	座	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二队室外给排水工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1300 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 盖板材质、规格:球墨铸铁复合树脂井盖 Φ700重型 B125级						
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二队室外给排水工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资
计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二队室外给排水工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：二队室外给排水工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二队室外给排水工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：二队室外给排水工程
标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）
第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：二队室外给排水工程
标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：二队室外给排水工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二队沉砂池建筑与装饰工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：4.5 m 以内 3. 弃土运距：自行考虑	m ³	57.57				
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：4.5 m 以内	m ³	210.99				
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：压实系数不小于0.95 2. 填方材料品种：原基础土方	m ³	210.99				
		分部小计							
		混凝土及钢筋 混凝土工程							
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	2.64				
5	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 P8	m ³	6.07				
6	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 P8	m ³	13.22				
7	010504001002	直形墙-检查孔	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 P8	m ³	3.76				
8	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 P8	m ³	3.13				
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ5mm以上	t	0.034				
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Ⅲ级 Φ8-10	t	1.446				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二队沉砂池建筑与装饰工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级 Φ12-14	t	1.056				
12	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级 Φ16-25	t	0.171				
13	01B004	止水带	1. 名称:3厚钢板止水带	m	23.5				
14	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:爬梯 2. 钢材品种、规格:Φ20钢筋	t	0.133				
		分部小计							
		防水工程							
15	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 名称:基础筏板防水 2. 引用图集:详见建施-02 3. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材（防水包括拐角附加250mm） 4. 找平层:20mm厚1:3水泥砂浆 5. 保护层:50厚C20细石混凝土	m2	24.27				
16	010903001001	墙面卷材防水	1. 名称:池外墙防水 2. 引用图集:详见建施-02 3. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材（防水包括拐角附加250mm） 4. 保护层:20厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）、30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m2	85.06				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二队沉砂池建筑与装饰工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段） 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
17	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 名称:顶板上部防水 2. 引用图集:详见建施-02 3. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材（防水包括拐角附加250mm） 4. 找平层:20mm厚1:3水泥砂浆 5. 保护层:50厚C20细石混凝土	m2	16.67				
18	010904003001	楼（地）面砂浆防水	1. 部位:池地面 2. 防水砂浆品种:10厚聚合物水泥防水砂浆	m2	14.44				
19	010903003001	墙面砂浆防水	1. 部位:池内墙面 2. 防水砂浆品种:10厚聚合物水泥防水砂浆	m2	60.75				
		分部小计							
		措施项目							
20	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层	m2	2.14				
21	011702001002	基础	1. 基础类型:筏板基础	m2	5.15				
22	011702011001	直形墙	1. 构件类型:剪力墙	m2	96.74				
23	011702011002	直形墙-检查孔	1. 构件类型:检查孔-剪力墙	m2	43.62				
24	011702015001	无梁板	1. 构件类型:池顶板	m2	14.92				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二队沉砂池建筑与装饰工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资
计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：二队沉砂池建筑与装饰工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：二队沉砂池建筑与装饰工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）
 工程名称：二队沉砂池建筑与装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：二队沉砂池建筑与装饰工程

标段：山丹马场三场有限责任公司202
6年投资计划项目（第三标段）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：二队沉砂池建筑与装饰工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：二队沉砂池建筑与装饰工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二队沉砂池安装工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031002003001	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN200	个	2				
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE管 De160 1.6 Mpa 4. 连接形式：热熔连接	m	12				
3	031003005001	塑料阀门	1. 名称：出水管手动蝶阀 2. 规格：De160 3. 连接形式：法兰连接	个	1				
4	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称：球墨铸铁复合树脂井盖 B125级 Φ800	套	3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二队沉砂池安装工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 3				
4	031302001004	临时设施费	人工费	0				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	0				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	0				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：二队沉砂池安装工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

工程名称：二队沉砂池安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二队沉砂池安装工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称：二队沉砂池安装工程
 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：二队沉砂池安装工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		屋面防水改造							
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.2厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(高分子膜基类),材料应符合《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441的相关规定。 2. 防水层数:1层 3. 其他:原屋面为单层压型钢板屋面,将原屋面杂物清理干净	m2	1886.56				
		分部小计							
		储草棚散水维修改造(南侧、东侧)							
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除混凝土散水 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:23cm 3. 垃圾外运:5km	m2	87.4				
3	010507001001	散水、坡道	1. 名称:混凝土散水 2. 引用图集:23J909-1-19-散1 3. 垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100mm 4. 面层厚度:80厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 5. 混凝土种类:	m2	87.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三队储草棚维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段） 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商品砼 6. 混凝土强度等级:C20						
		分部小计							
		大门维修							
4	01B004	大门维修	1. 名称:大门维修 2. 大门尺寸:门宽4.7米,高5.2米 3. 维修内容:更换已损坏的滑轮、轨道、合页等五金配件	樁	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资
计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三队储草棚维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：三队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：三队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：三队储草棚维修改造
标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：三队储草棚维修改造
标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五队维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		新做道牙石							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砌体名称：拆除砖砌花池 2. 砌体材质：砖 3. 拆除高度：0.5m 4. 垃圾外运：5km	m	52.03				
2	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：300*500*100混凝土成品道牙 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C15混凝土垫层、靠背	m	52.03				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：五队维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：五队维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：五队维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计
划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：五队维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司202
6年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：五队维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：五队维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六队储草棚维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		储草棚散水维修改造(北侧、南侧、西侧)							
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除混凝土散水 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:23cm 3. 垃圾外运:5km	m ²	119.1				
2	010507001001	散水、坡道	1. 名称:混凝土散水 2. 引用图集:23J909-1-19-散1 3. 垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100mm 4. 面层厚度:80厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 5. 混凝土种类:商品砼 6. 混凝土强度等级:C20	m ²	119.1				
		分部小计							
		大门维修							
3	01B001	大门维修	1. 名称:大门维修 2. 大门尺寸:门宽4.7米,高5.2米 3. 维修内容:更换已损坏的滑轮、轨道、合页等五金配件	樘	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：六队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：六队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：六队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：六队储草棚维修改造
 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）
 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：六队储草棚维修改造
标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）
第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：六队储草棚维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：六队储草棚维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原九队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		储草棚散水维修改造(东侧)							
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除混凝土散水 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:23cm 3. 垃圾外运:5km	m2	36.2				
2	010507001001	散水、坡道	1. 名称:混凝土散水 2. 引用图集:23J909-1-19-散1 3. 垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆,宽出面层100mm 4. 面层厚度:80厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 5. 混凝土种类:商品砼 6. 混凝土强度等级:C20	m2	36.2				
		分部小计							
		大门维修							
3	01B001	大门维修	1. 名称:大门维修 2. 大门尺寸:门宽4.7米,高5.2米 3. 维修内容:更换已损坏的滑轮、轨道、合页等五金配件	樘	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：原九队储草棚维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原九队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：原九队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：原九队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：原九队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：原九队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原九队水泥硬化地面维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
 投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		生产区域水泥硬化地面维修改造							
1	041001001001	拆除地坪	1. 名称:拆除混凝土地坪 2. 材质:混凝土 3. 厚度:20cm 4. 垃圾外运:5km	m2	200				
2	040203007001	水泥混凝土地面	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm 3. 面层:200厚C25 5混凝土地面,分块现制,震捣密实,随打随磨平起毛,每块路面长度不大于4米。留10-15用沥青砂填实	m2	200				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：原九队水泥硬化地面维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资
计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原九队水泥硬化地面维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：原九队水泥硬化地面维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

工程名称：原九队水泥硬化地面维修改造

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

工程名称：原九队水泥硬化地面维修改造 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：原九队水泥硬化地面维修改造
标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）
第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：原九队水泥硬化地面维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：原九队水泥硬化地面维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原九队人饮管网工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.8m	m ³	387.45				
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m ³	387.45				
3	040501004002	塑料管	1. 材质及规格：PE100级给水管 DN50 1.6Mpa 2. 连接形式：热熔连接 3. 管道检验及试验要求：管道冲洗和试验	m	175				
4	031003003001	法兰阀门	1. 类型：法兰闸阀 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：焊接法兰	个	1				
5	040502003002	塑料管管件	1. 种类：直接 2. 材质及规格：DN50 PE直接 3. 连接方式：热熔连接	个	22				
6	040504002001	混凝土井	1. 名称：预制装配式钢筋混凝土排水检查井 1300 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚 C20混凝土 3. 盖板材质、规格：球墨铸铁复合树脂井盖 Φ700重型 B125级	座	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原九队人饮管网工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 2 页 共 2 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：原九队人饮管网工程
标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原九队人饮管网工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：原九队人饮管网工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：原九队人饮管网工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：原九队人饮管网工程
标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）
第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：原九队人饮管网工程

标段：山丹马场三场有限责任公司202
6年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：原九队人饮管网工程
标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：原九队人饮管网工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七队储草棚维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		大门维修							
1	01B001	大门维修	1. 名称:大门维修 2. 大门尺寸:门宽4.7米,高5.2米 3. 维修内容:更换已损坏的滑轮、轨道、合页等五金配件	樘	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：七队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资
计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：七队储草棚维修改造
 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：七队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：七队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：七队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：七队储草棚维修改造
标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：七队储草棚维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七队人饮管道工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：七队人饮管道工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	10000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	10000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		10000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：七队人饮管道工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：七队人饮管道工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	人饮管道工程		10000			
合 计			10000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：七队人饮管道工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		
						暂定	实际	
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	施工机械							
施工机械小计								
4. 企业管理费和利润								
总 计								

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：七队人饮管道工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：七队人饮管道工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八队水泥硬化地面拆除恢复 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年 第 1 页 共 1 页
投资计划项目（第三标段）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		水泥硬化地面拆除恢复							
1	041001001001	拆除地坪	1. 名称:拆除混凝土地坪 2. 材质:混凝土 3. 厚度:18cm 4. 垃圾外运:5km	m2	47.77				
2	040203007001	水泥混凝土地面	1. 垫层:300厚砂夹石,压实系数不小于0.97 2. 混凝土强度等级:C25 3. 隔离层:20厚粗砂隔离层,满铺刮平 4. 厚度:18cm 5. 面层:180厚C25混凝土地面,分块现制,震捣密实,随打随磨平起毛,每块路面长度不大于4米。留10-15用沥青砂填实	m2	47.77				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：八队水泥硬化地面拆除恢复

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资
计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：八队水泥硬化地面拆除恢复
标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：八队水泥硬化地面拆除恢复 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：八队水泥硬化地面拆除恢复 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）第 1 页 共 1 页
 工程名称：八队水泥硬化地面拆除恢复

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：八队水泥硬化地面拆除恢复
标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）
第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：八队水泥硬化地面拆除恢复

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：八队水泥硬化地面拆除恢复 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八队人饮管网工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
 投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.8m	m ³	431.73				
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m ³	431.73				
3	040501004003	塑料管	1. 材质及规格：PE100级给水管 DN110 1.6Mpa 2. 连接形式：热熔连接 3. 管道检验及试验要求：管道冲洗和试验	m	195				
4	040502003003	塑料管管件	1. 种类：直接 2. 材质及规格：DN110 PE直接 3. 连接方式：热熔连接	个	24				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：八队人饮管网工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资
计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：八队人饮管网工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：八队人饮管网工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：八队人饮管网工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：八队人饮管网工程
 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）
 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：八队人饮管网工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：八队人饮管网工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年

工程名称：马铃薯繁育中心储瓶室、配电室维修改造投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		储瓶室内墙改造							
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：内墙乳胶漆 2. 垃圾外运：5km	m2	204.72				
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 腻子种类：普通腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆二遍	m2	204.72				
		分部小计							
		储瓶室顶棚改造							
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的龙骨及饰面种类：轻钢龙骨及铝合金方板 2. 垃圾外运：5km	m2	126.4				
4	011302001001	吊顶天棚	1. 名称：铝合金方板吊顶 2. 引用图集：做法参23J909-8-15-棚88 3. 龙骨材料种类、规格、中距：配套专用龙骨 4. 面层材料品种、规格：铝合金方板 600*600mm	m2	126.4				
		分部小计							
		配电室顶棚改造							
5	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的龙骨及饰面种类：轻钢龙骨及铝合金方板	m2	31.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
 工程名称：马铃薯繁育中心储瓶室、配电室维修改造 投资计划项目（第三标段） 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 垃圾外运:5km						
6	011302001002	吊顶天棚	1. 名称:铝合金方板吊顶 2. 引用图集:做法参23J909-8-15-棚88 3. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨 4. 面层材料品种、规格:铝合金方板 600*600mm	m2	31.16				
		分部小计							
		措施项目							
7	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:钢结构 2. 建筑物檐口高度、层数:9.4m	天	104.2				
8	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:天棚脚手架 2. 脚手架材质:活动脚手架	m2	157.56				
9	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式:墙面脚手架 2. 脚手架材质:活动脚手架	m2	204.72				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：马铃薯繁育中心储瓶室、配电室维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：马铃薯繁育中心储瓶室、配电室维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：马铃薯繁育中心储瓶室、配电 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页
室维修改造

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：马铃薯繁育中心储瓶室、配电室维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：马铃薯繁育中心储瓶室、配电室维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：马铃薯繁育中心储瓶室、配电室维修改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马铃薯繁育中心五、六区大棚室外电路改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m	m ³	1147.5				
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m ³	1147.5				
3	040804001001	配管	1. 名称：电缆配管 2. 材质：塑料 3. 规格：PC40 4. 配置形式：埋地敷设	m	245				
4	040804001002	配管	1. 名称：电缆配管 2. 材质：塑料 3. 规格：PC80 4. 配置形式：埋地敷设	m	485				
5	040804001003	配管	1. 名称：电缆配管 2. 材质：塑料 3. 规格：PC80 4. 配置形式：埋地敷设	m	250				
6	040803001001	电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJLV22-4*70+1*35 3. 材质：铝芯	m	120				
7	040803001002	电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJLV22-4*95+1*50 3. 材质：铝芯	m	175				
8	040803001003	电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJLV-4*35+1*16 3. 材质：铝芯	m	485				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马铃薯繁育中心五、六区大棚室外电路改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	040803001004	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJLV-4*50+1*25 3. 材质:铝芯	m	250				
10	040803001005	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJLV-4*25+1*16 3. 材质:铝芯	m	245				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：马铃薯繁育中心五、六区大棚室外电路改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：马铃薯繁育中心五、六区大棚 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
 室外电路改造 项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：马铃薯繁育中心五、六区大棚室 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计日工表

工程名称：马铃薯繁育中心五、六区大棚室外电路改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：马铃薯繁育中心五、六区大棚 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
室外电路改造 项目（第三标段）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水管所室外工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除围墙							
1	011601001001	围墙拆除	1. 名称:拆除围墙 2. 砌体材质:砖砌 3. 拆除高度:2.1m 4. 其他:包含拆除、垃圾外运	m	12.95				
		分部小计							
		新做水泥硬化地面							
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.5m 3. 弃土运距:5km	m ³	18.46				
3	040203007001	水泥混凝土地面	1. 垫层:300厚砂夹石,压实系数不小于0.97 2. 混凝土强度等级:C25 3. 隔离层:20厚粗砂隔离层,满铺刮平 4. 厚度:18cm 5. 面层:180厚C25混凝土地面,分块现制,震捣密实,随打随磨平起毛,每块路面长度不大于4米。留10-15用沥青砂填实	m ²	36.91				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水管所室外工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：水管所室外工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水管所室外工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水管所室外工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：水管所室外工程

标段：山丹马场三场有限责任公司202
6年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：水管所室外工程 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：水管所室外工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水管所锅炉改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
 投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水管所锅炉改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资
计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水管所锅炉改造
标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	25000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	25000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		25000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水管所锅炉改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水管所锅炉改造 标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第三标段） 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	燃煤锅炉改电锅炉	拆除燃煤锅炉，重新安装电锅炉	25000			
合 计			25000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：水管所锅炉改造

标段：山丹马场三场有限责任公司202
6年投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：水管所锅炉改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：水管所锅炉改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水管所新建库房

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		新建库房							
1	01B004	新建库房	1. 名称:新建库房 2. 结构类型:砖混结构 3. 层高:3m 4. 其他:包含建筑、安装等	m2	38.6				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水管所新建库房

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资
计划项目（第三标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	0				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护 费	人工费+机械费	0				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水管所新建库房
标段：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划
项目（第三标段）
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五队大门维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		围墙改造							
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：围墙乳胶漆 2. 垃圾外运：5km	m2	12.84				
2	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：围墙 2. 安装方式：水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：200*400 外墙仿石砖	m2	12.84				
3	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：围墙乳胶漆 2. 垃圾外运：5km	m2	109.74				
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：围墙墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆	m2	109.74				
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：围墙墙面 2. 腻子种类：防水腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数：外墙黄色乳胶漆二遍	m2	109.74				
		分部小计							
		门柱改造							
6	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型：门柱 2. 安装方式：水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：200*400 外墙仿石砖	m2	7.5				
		分部小计							
		新做铜体字							
7	01B004	铜体字	1. 名称：铜体字 2. 规格：	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五队大门维修改造

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年
投资计划项目（第三标段）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			400*500mm 3. 样式：“山丹马场三场五队” 4. 其他：包含采购、安装，复核设计要求						
		分部小计							
		铁艺大门除锈喷漆							
8	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称：铁艺大门除锈刷漆 2. 尺寸：4800*2100mm 3. 除锈：砂轮机除锈 中锈 4. 油漆品种、刷漆遍数：防锈漆两遍、醇酸磁漆两遍	m2	10.08				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

