

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--拆除工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造
项目
 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		墙体拆除							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:隔墙 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除砌体的截面尺寸:0.24m 4. 拆除废料外运自行考虑, 不做调整	m3	25.9				
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:隔墙 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除砌体的截面尺寸:0.37m 4. 拆除废料外运自行考虑, 不做调整	m3	5.74				
		分部小计							
		门窗拆除							
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除铝合金玻璃隔断 2. 拆除废料外运自行考虑, 不做调整	m2	80.19				
4	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除铝合金防寒门斗 2. 拆除废料外运自行考虑, 不做调整	m2	30.02				
5	011610001001	木门拆除	1. 门窗洞口尺寸:原有木门 2. 废料外运:自行考虑, 不做调整	m2	60.96				
6	011610002003	金属门拆除	1. 拆除铝合金框玻璃门 2. 拆除废料外运自行考虑, 不做调整	m2	20.1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--拆除工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	011610002004	金属门拆除	1. 拆除部位:钢质门 2. 拆除后由建设单位指定放置地点, 运距自行考虑	m2	2.7				
8	011610002005	金属窗拆除	1. 拆除铝合金框玻璃窗 2. 拆除废料外运自行考虑, 不做调整	m2	150.87				
		分部小计							
		混凝土构件拆除							
9	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土台阶 2. 拆除废料外运自行考虑, 不做调整	m3	5.52				
10	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土坡道 2. 拆除废料外运自行考虑, 不做调整	m3	0.56				
11	011602001003	混凝土构件拆除	1. 构件名称:钢筋混凝土雨棚 2. 拆除废料外运自行考虑, 不做调整	m3	2.27				
12	011602001004	混凝土构件拆除	1. 构件名称:钢筋混凝土建筑檐口突出外墙部分造型 2. 拆除废料外运自行考虑, 不做调整	m3	3.46				
13	011602001006	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土台阶及石材面层 2. 拆除废料外运自行考虑, 不做调整	m3	7.17				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--拆除工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
14	011602001007	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土散水 2. 拆除废料外运自行考虑, 不做调整	m3	18.11				
15	011602001008	混凝土构件拆除	1. 构件名称:水泥砖坡道拆除 2. 拆除废料外运自行考虑, 不做调整	m2	4.62				
		分部小计							
		屋面拆除							
16	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:卷材防水层及找平层、找坡层 2. 废料外运:自行考虑, 结算不在调整运距 3. 报价为清理至现浇板面的所有费用, 包含翻边拆除	m2	868.02				
		分部小计							
		顶面改造							
17	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:顶面 2. 铲除废料外运:自行考虑, 结算不在调整运距 3. 装备室、机柜间, 拆除至基层	m2	24.24				
		分部小计							
		内墙面改造							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--拆除工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 瓷砖墙面及砂浆层 2. 拆除废料外运: 自行考虑, 不做调整 3. 拆除至墙体基层	m2	64.92				
19	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 内墙面 2. 铲除废料外运: 自行考虑, 结算不在调整运距 3. 拆除至基层	m2	1399.77				
		分部小计							
		地面改造							
20	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 室内地面瓷砖及垫层, 厚度195mm 2. 拆除废料外运: 自行考虑, 不做调整	m2	698.4				
21	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 瓷砖踢脚线及结合层 2. 拆除废料外运: 自行考虑, 不做调整 3. 拆除至基层, 高度0.15m	m2	74.23				
22	011602001005	混凝土地面拆除	1. 构件名称: 中庭混凝土地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 180mm 3. 拆除废料外运: 自行考虑, 不做调整	m2	150.98				
23	010101002001	清理花池	1. 土壤类别: 花池清理土方 2. 挖土深度: 0.48m 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	41.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--拆除工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
24	010101002002	中庭余土清运	1. 土壤类别:中庭余土清运清理土方 2. 挖土深度:0.3m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	45.29				
		分部小计							
		外墙面改造							
25	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙面+栏板+挑檐底板 2. 铲除废料外运:自行考虑, 结算不在调整运距 3. 拆除至基层	m2	897.87				
26	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:瓷砖墙面及砂浆层 2. 拆除废料外运:自行考虑, 不做调整 3. 拆除至墙体基层	m2	29.96				
27	011612001001	雨水管拆除	1. 管道种类、材质:钢管 2. 管道上的附着物种类:雨水斗 3. 铲除废料外运:自行考虑, 结算不在调整运距	m	79.2				
		分部小计							
		其他拆除							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房改造--拆除工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 业务用房改造--拆除工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务用房改造--拆除工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：业务用房改造--拆除工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：业务用房改造--拆除工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		墙体							
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:非粘土烧结砖240mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	19.01				
2	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:非粘土烧结砖370mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	3.66				
3	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:非粘土烧结砖120mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	7.44				
4	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2	m2	178.2				
5	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送20m 4. 非承重墙基础	m3	4.74				
		分部小计							
		屋面							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	011001001001	不上人屋面	1.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.找坡层:最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2% 3.保温层:130厚挤塑聚苯板保温B1级 4.保护层:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	868.02				
7	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3+4mm厚SBS改性沥青防水卷材(带保护层一道) 2.防水层数:2层 3.防水层做法:满铺	m2	958.7				
8	01B007	水簸箕	1.名称:水簸箕 2.部位:雨水管下 3.具体做法:详见甘12J8-43-C	个	24				
9	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:不锈钢管DN100 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:钢制(含弯头、水斗)	m	79.2				
10	010902005001	屋面排(透)气管	1.屋面排(透)气管 2.详细做法见设计	个	4				
11	01B012	滴水线	1.塑料成品滴水线 2.做法参见滴水线做法见甘03J930-1-6	m	97.6				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		门窗							
12	01B004	防寒门斗	1. 肯德基防寒门斗 2. 玻璃为安全玻璃 3. 详细材质规格详见图纸设计，满足规范要求	m2	30.24				
13	010801001001	木质门	1. 名称:木质门带门套 2. 五金配件:含五金配件（含执手锁） 3. 其他:详见设计	m2	55.74				
14	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制保温防盗门 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2700mm 3. 样式由建设单位看样订货 4. 含安装所需全部五金配件，满足正常使用要求 5. 含门框灌浆	m2	2.7				
15	010805006001	肯德基门	1. 门代号及洞口尺寸:肯德基门 2. 门框或扇外围尺寸:见门窗表 3. 框、扇材质:肯德基门 4. 玻璃品种、厚度:安全玻璃	m2	16.71				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:TLM1122 2. 门框或扇外围尺寸:1100*2200 3. 门框、扇材质:铝合金推拉玻璃门 4. 玻璃品种、厚度:安全玻璃	m2	2.42				
17	010802003001	钢质防火门	1. 名称:防火门 2. 门代号及洞口尺寸:FM甲1022 3. 门框、扇材质:钢制甲级 4. 其他:含闭门器、顺序器	m2	2.2				
18	010802003002	钢质防火门	1. 名称:防火门 2. 门代号及洞口尺寸:FM乙1522 3. 门框、扇材质:钢制乙级 4. 其他:含闭门器、顺序器	m2	3.3				
19	010802003003	钢质防火门	1. 名称:防火防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:FM乙1022 3. 门框、扇材质:钢制乙级 4. 其他:含闭门器、顺序器	m2	2.2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
20	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:见门窗表 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:安全玻璃 4. 窗纱:所有开启扇均设纱窗 5. 副框:符合设计及施工规范要求 6. 含所需所有五金配件, 其他详见设计 7. 消防救援窗及排烟窗根据图纸设计自行调整安装	m2	31.95				
21	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:60系列断桥铝合金平开窗 2. 玻璃品种、厚度:中空安全玻璃 3. 隔热金属型材多腔密封框Kf=5.0W/(m2K)面积20%(6高透光Low-E+12氩气+6透明)中空玻璃窗 4. 窗纱:所有开启扇均设纱窗 5. 副框:符合设计及施工规范要求 6. 含所需所有五金配件, 其他详见设计 7. 消防救援窗及排烟窗根据图纸设计自行调整安装	m2	69.98				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
22	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:60系列断桥铝合金平开窗（排烟窗）开角大于70°。 2. 玻璃品种、厚度:中空安全玻璃 3. 隔热金属型材多腔密封框Kf=5.0W/(m2K)面积20%(6高透光Low-E+12氩气+6透明)中空玻璃窗 4. 窗纱:所有开启扇均设纱窗 5. 副框:符合设计及施工规范要求 6. 含所需所有五金配件，其他详见设计 7. 消防救援窗及排烟窗根据图纸设计自行调整安装	m2	27.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
23	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:60系列断桥铝合金平开窗（防火窗） 2. 玻璃品种、厚度:中空安全玻璃 3. 隔热金属型材多腔密封框Kf=5.0W/(m2K)面积20%(6高透光Low-E+12氩气+6透明)中空玻璃窗 4. 窗纱:所有开启扇均设纱窗 5. 副框:符合设计及施工规范要求 6. 含所需所有五金配件,其他详见设计 7. 消防救援窗及排烟窗根据图纸设计自行调整安装	m2	1.8				
24	01B011	电动开启装置	1. 排烟窗电动开启装置	套	10				
		分部小计							
		雨棚加高							
25	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖120mm 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.36				
26	010507005001	压顶	1. 断面尺寸:120*120 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C20 4. 含泵送	m3	0.15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
27	011702008001	压顶模板	1. 压顶模板	m2	2.54				
28	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ6-8	t	0.005				
29	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆	m2	5.94				
		分部小计							
		顶棚改造							
30	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝合金方板600*600 4. 详细做法见设计,因层高变化龙骨及吊杆长度增加,不做增加费用 5. 卫生间部位	m2	46.77				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
31	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：矿棉板吸声板600*600 4. 详细做法见设计，因层高变化龙骨及吊杆长度增加，不做增加费用	m2	944.83				
32	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：铲除涂料面 2. 喷刷涂料部位：房间顶面 3. 刮腻子要求：满挂腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料饰面2遍 5. 装备室，机柜间	m2	24.24				
33	011701003001	里脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	1015.84				
		分部小计							
		内墙面改造							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
34	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间墙面 2. 安装方式:瓷砖胶粘剂粘结层粘接 3. 面层材料品种、规格、颜色:室内全瓷砖400*800 4. 处理后的墙体抹10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平; 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料,表面撒细砂;防水高度不低于1.8m	m2	224.74				
35	01B005	墙面美缝	1. 墙面美缝 2. 专用美缝剂,颜色与瓷砖面层相近	m2	224.74				
36	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:铲除涂料面 2. 喷刷涂料部位:房间墙面 3. 刮腻子要求:满挂腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料饰面2遍 5. 装备室, 机柜间 6. 详细做法见23J909-7-49-内涂1	m2	85.67				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
37	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:铲除涂料面 2. 喷刷涂料部位:房间墙面 3. 刮腻子要求:满挂腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆饰面2遍 5. 详细做法见23J909-7-49-内涂2	m2	1588				
38	011701003002	里脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	1898.41				
		分部小计							
		地面改造							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
39	011102003001	低温热水地板辐射采暖地面	1. 部位:卫生间地面 2. 素土夯实 3. 80厚C20砼垫层, 界面剂一道 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找平DSM15 5. 1.5mm厚聚氨酯涂料防潮层, 表面撒砂 6. 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板, 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 7. 50厚C20细石混凝土 (上下配钢丝网片, 中间配散热管) 8. 1.5mm厚聚氨酯涂料防水层 (沿墙体翻起150mm) 6厚聚合物水泥防水砂浆 9. 5厚DTA砂浆或20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层; 10. 400*400防滑耐磨通体砖面层, 地漏处找坡做八字角 11. 详细做法见设计	m2	46.77				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
40	011102003002	低温热水地板辐射采暖地面	1. 部位:其余地面 2. 素土夯实 3. 80厚C20砼垫层, 界面剂一道 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找平DSM15 5. 1.5mm厚聚氨酯涂料防潮层, 表面撒砂 6. 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板, 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 7. 50厚C20细石混凝土(上下配钢丝网片, 中间配散热管) 8. 5厚DTA砂浆或20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层; 9. 750*1500防滑耐磨通体砖面层 10. 详细做法见设计	m2	651.64				
41	011102003004	块料楼地面	1. 部位:中庭地面 2. 360厚砂夹石, 压实系数不小于0.94; 3. 80厚C20混凝土垫层; 4. 界面剂1道; 5. 30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉; 6. 750*1500防滑耐磨通体砖面层 7. 详细做法见设计	m2	303.44				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
42	01B006	地面美缝	1. 地面美缝 2. 专用美缝剂，颜色与瓷砖面层相近	m2	1001.85				
43	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 基层墙体处理; 3. 界面剂一道; 4. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道; 5. 5厚DTA砂浆粘贴; 6. 10厚通体砖踢脚, DTG砂浆勾缝。	m	494.86				
		分部小计							
		外墙面改造							
44	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:外墙专用100mm厚A级岩棉板, 用尼龙栓或专用射钉固定, 容重150kg/m3 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类:抹8厚聚合物砂浆;抹胶粘剂; 5. 粘结材料种类及做法:抹6厚抹面胶浆, 中间压一层耐碱玻纤网格布; 6. 防护材料种类及做法:抹聚合物砂浆; 7. 详细做法参见图纸设计	m2	428.44				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
45	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:保温层 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:外墙防水腻子 4. 刮腻子要求:满挂腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆2遍 6. 乳胶漆颜色不在增加费用	m2	640.48				
46	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:防水砂浆 3. 原清水墙面	m2	155.49				
47	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:铲除涂料面 2. 喷刷涂料部位:外墙挑檐底板 3. 腻子种类:外墙防水腻子 4. 刮腻子要求:满挂腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆2遍 6. 乳胶漆颜色不在增加费用	m2	85.8				
		分部小计							
		新建钢筋混凝土不上人屋面							
48	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	16.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
49	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：就近回填	m3	10.18				
50	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含泵送	m3	1.09				
51	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送	m3	2.41				
52	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	3.22				
53	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送：20m以内	m3	1.12				
54	010503004001	圈梁	1. 部位：墙体圈梁 2. 构件规格：240-300mm 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 混凝土强度等级：C30 5. 泵送：20m以内	m3	1.47				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
55	010505001001	有梁板	1. 部位:梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 泵送:20m以内	m3	0.44				
56	010505001002	有梁板	1. 部位:板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 泵送:20m以内	m3	1.45				
57	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送:20m以内	m3	0.13				
58	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ6	t	0.027				
59	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三级钢) Φ8~10	t	0.242				
60	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三级钢)HRB400E Φ12~14	t	0.241				
61	011702001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层	m2	2.88				
62	011702003001	构造柱模板	1. 名称:构造柱模板	m2	7.24				
63	011702021001	栏板模板	1. 栏板模板	m2	1.76				
64	011702008002	圈梁模板	1. 名称:圈梁模板	m2	10.35				
65	011702014001	有梁板模板	1. 名称:梁+板模板	m2	16.22				
		分部小计							
		室外台阶改坡道、新建坡道							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		及无障碍坡道							
66	010507001001	坡道	1. 压实填土, 压实系数>93%; 2. 300mm厚粒径10~40碎石灌M5砂浆 (M5混合砂浆), 宽出面层100; 3. 100mm厚C20混凝土; 4. 界面剂1道; 5. 20mm厚DSM15砂浆 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层, 表面撒素水泥面 (洒适量清水); 6. 30mm厚火烧板面层, DTG砂浆灌缝。	m2	28.6				
		分部小计							
		散水改造							
67	010507001003	散水	1. 80厚C20 混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150 厚粒径0~40 砾石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层100 3. 压实填土压实系数不小于93%	m2	90.72				
		分部小计							
		室内柜台							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
68	011501001001	柜台（户籍室）	1. 台柜规格:宽0.8m, 高0.8m 2. 材料种类、规格:实木柜体板制作, 内带柜子, 隔板, 柜门扇, 五金配件 3. 台面:台面安装人造石板25mm厚 4. 其它:底板周围安装铝合金踢脚线	m	6				
		分部小计							
		墙体加固							
69	010503004002	圈梁	1. 部位:墙体圈梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 泵送:20m以内 5. 包含墙体梁体凿除修复费用及割除多浇注的梁耳费用	m3	10.1				
70	011702008003	圈梁模板	1. 名称:圈梁模板	m2	111.31				
71	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送:20m以内 4. 包含墙体梁体凿除修复费用	m3	17.87				
72	011702003002	构造柱模板	1. 名称:构造柱模板	m2	238.36				
73	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ6	t	0.466				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
74	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢(三级钢) $\phi 8 \sim 10$	t	0.037				
75	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢(三级钢) HRB400E $\phi 12 \sim 14$	t	2.546				
76	01B008	钢筋植筋	1. 钢筋植筋 2. 包含开孔等全部费用 3. 清孔: 用高压风吹净孔内粉尘, 再用布蘸丙酮擦洗干净、晾干; 4. 孔深超过20CM时采用混合管延长器 5. 现场需做拉拔试验, 满足规范要求; 6. 施工浇筑混凝土前, 需将表面凿毛用压力水冲洗干净保捧小时湿润, 浇筑前表面刷素水泥浆一道。	个	720				
77	010401003005	封堵门洞	1. 砖品种、规格、强度等级: 非粘土烧结砖240mm 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	1.22				
78	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:2	m2	10.16				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
79	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:门窗洞口扩大 2. 拆除废料外运自行考虑, 不做调整	m3	10.22				
80	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位:新做加宽墙体 2. 规格:挂0.6钢丝网	m2	363.13				
		分部小计							
		其他							
81	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:欧松板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:难燃集成墙板B1级 4. 压条材料种类、规格:不锈钢压条 5. 包钢柱	m2	48.72				
82	01B009	洗手台	1. 卫生间洗手台 2. 20mm厚大理石板面, 与洗手盆配套安装	m2	2.4				
83	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢、无障碍卫生间安全抓杆	个	2				
84	01B010	挂钩	1. 低位挂钩, 不锈钢	个	3				
85	010810001001	窗帘	1. 阻燃型遮光窗帘	套	22				
86	010808001001	木门窗套	1. 面层材料品种、规格:成品木质窗套	m	99.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	50000		明细详见表-12-1
2	暂估价	166860		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	166860		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		216860		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：业务用房改造—建筑与装饰工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 业务用房改造--建筑与装饰工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	LED 电子屏	建设单位看样订货，成品购置安装，满足使用需求	70000			尺寸5m*2.1m，共2套
	综合指挥室背景墙	建设单位看样订货，满足使用需求	8600			尺寸5.4m*3.2m饰面为铝塑板
	十六字方针背景墙	建设单位看样订货，满足使用需求	3600			尺寸3.6m*2m饰面为红色铝塑板，字体为16个金色魏碑体铜字
	热风幕机	建设单位看样订货，满足使用需求	2000			1套
	会议室桌子带椅子30把	建设单位看样订货，满足使用需求	9000			1.2米10组，1.8米2组，椅子30把
	综合指挥室操作台	建设单位看样订货，满足使用需求	2000			2.6米长2组
	调解室桌子	建设单位看样订货，满足使用需求	3500			3.2米1组，椅子10把
	备勤室床	建设单位看样订货，满足使用需求	4400			1.2米宽单人床11张
	备勤室柜子	建设单位看样订货，满足使用需求	1200			6组
	户籍室资料柜	建设单位看样订货，满足使用需求	1800			2.2m*1.8m
	户籍室茶几	建设单位看样订货，满足使用需求	500			1组
	户籍室转椅	建设单位看样订货，满足使用需求	160			2把
	接待室三人组沙发	建设单位看样订货，满足使用需求	2000			5组
	钢制档案柜15组	建设单位看样订货，满足使用需求	4500			0.85*2.1m
	阅览室柜子	建设单位看样订货，满足使用需求	500			1组，10m²
	装备室货架	建设单位看样订货，满足使用需求	1600			2m*2m，4组
	门牌标识及功能用房制度	建设单位看样订货，满足使用需求	20000			看样订货，共50平方米
	灯箱、警徽	建设单位看样订货，满足使用需求	3000			灯箱1个，警徽3个
	餐桌餐椅	建设单位看样订货，满足使用需求	2000			餐桌5张，餐椅20把

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 业务用房改造--建筑与装饰工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：业务用房改造—建筑与装饰工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 业务用房改造--建筑与装饰工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房改造--建筑与装饰工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--钢结构基础
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 弃土运距：自行考虑	m3	36.54				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：就近回填	m3	17.68				
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含泵送	m3	7.31				
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送	m3	9.55				
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送	m3	2				
6	010501003002	钢柱包脚	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含泵送	m3	0.38				
7	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：墙体开孔 2. 拆除废料外运自行考虑，不做调整	m3	1.47				
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级钢）Φ8~10	t	0.296				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--钢结构基础

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三级钢)HRB400E Φ 12~14	t	0.455				
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三级钢)HRB400E Φ 16~25	t	0.253				
11	011702001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层	m2	16.75				
12	011702001002	基础模板	1. 基础模板	m2	24.72				
13	011702002001	矩形柱模板	1. 名称:矩形柱模板	m2	16				
14	011702001003	钢制包脚模板	1. 钢制包脚模板	m2	3.84				
15	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚具有耐热老化性和耐热性的热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材I型(纤维背衬型)	m2	368.32				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 业务用房改造--钢结构基础 标段: 高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 业务用房改造--钢结构基础 标段: 高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 业务用房改造--钢结构基础 标段: 高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 业务用房改造--钢结构基础 标段: 高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 业务用房改造—钢结构基础

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 业务用房改造—钢结构基础

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 业务用房改造—钢结构基础

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--钢结构工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B、Φ219*6 2. 单根柱质量:2t内 3. 螺栓种类:高强度地脚螺栓 4. 制作完的构件应采用喷射除锈,使钢材表面露出部分金属光泽 5. 包含除锈、底漆防腐、中间漆、防锈漆 6. 包含柱脚柱顶加劲板、抗剪键、螺栓垫板、柱脚柱顶底板	t	1.896				
2	010602001001	钢屋架、钢支撑	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 屋架跨度、安装高度:10m内 3. 上弦杆用Φ140*4.5的镀锌圆管,下弦杆用Φ114*4的镀锌圆管,腹杆用Φ83*3的镀锌圆管和Φ50*2.5的镀锌圆管 4. 制作完的构件应除锈,使钢材表面露出部分金属光泽 5. 包含除锈、底漆防腐、中间漆、防锈漆 6. 管端全部封堵	t	5.634				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--钢结构工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
3	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:钢檩条 3. 安装高度:10m内 4. 檩条采用F100*3镀锌方钢管制作 5. 制作完的构件应除锈,使钢材表面露出部分金属光泽 6. 包含除锈、底漆防腐、中间漆、防锈漆 7. 管端全部封堵	t	2.387				
4	010606001002	钢龙骨	1. 钢材品种、规格:优质结构钢Q355B 2. 构件类型:钢龙骨 3. 安装高度:10m内 4. 主龙骨为F80*3镀锌方管,次龙骨为F30*2镀锌方管 5. 制作完的构件应除锈,使钢材表面露出部分金属光泽 6. 包含除锈、底漆防腐、中间漆、防锈漆 7. 管端全部封堵	t	2.353				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--钢结构工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
5	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格: 优质结构钢Q355B 2. 构件类型: 钢龙骨 3. 安装高度: 10m 内 4. 墙梁1为F100*3镀锌方管, 墙梁2为F150*100*3镀锌方管, 窗档为F100*3镀锌方管 5. 制作完的构件应除锈, 使钢材表面露出部分金属光泽 6. 包含除锈、底漆防腐、中间漆、防锈漆 7. 管端全部封堵	t	2.517				
6	040901010001	地脚螺栓	1. 材料种类: 地脚螺栓 2. 材料规格: M24 3. 含垫板	套	32				
7	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格: 屋面板采用0.6+0.5mm厚双层压型复合保温金属板, 保温材料为100厚复合岩棉板A级 2. 金属檩条材料品种、规格: 钢 3. 接缝、嵌缝材料种类: 镀锌铁皮	m2	368.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--钢结构工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	010901002002	型材墙面	1. 型材品种、规格：墙面板为100厚保温装饰一体板，具体参数详见图纸 2. 金属檩条材料品种、规格：钢 3. 接缝、嵌缝材料种类：镀锌铁皮 4. 建设单位看样订货	m2	120.62				
9	010901002003	零星型材	1. 型材品种、规格：采用0.6+0.5mm厚双层压型复合保温金属板，保温材料为100厚复合岩棉板A级 2. 金属檩条材料品种、规格：钢 3. 接缝、嵌缝材料种类：镀锌铁皮 4. 用于钢柱与墙体之间封板	m2	24.31				
10	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料 构件名称：钢结构 2. 防火等级要求：详见设计要求 3. 涂料品种、喷刷遍数：详见设计要求，满足消防验收标准	t	14.787				
11	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：钢结构 2. 檐口高度：7米以内	m2	300.77				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房改造--钢结构工程		标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目		第 5 页 共 5 页	
合 计					

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 业务用房改造—钢结构工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 业务用房改造--钢结构工程 标段: 高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 业务用房改造—钢结构工程 标段: 高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 业务用房改造--钢结构工程 标段: 高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 业务用房改造--钢结构工程 标段: 高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 业务用房改造--钢结构工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 业务用房改造--钢结构工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--给排水工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水系统							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R) 塑料管de50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其它:详见设计文件	m	20.43				
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R) 塑料管de40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其它:详见设计文件	m	43.53				
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R) 塑料管de32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其它:详见设计文件	m	9.56				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--给排水工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯(PP-R)塑料管de25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其它:详见设计文件	m	4.07				
5	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):旋翼式冷水表 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见设计文件	个	1				
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见设计文件	个	4				
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见设计文件	个	2				
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见设计文件	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--给排水工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见设计文件	个	2				
10	031003001005	水龙头	1. 类型:水龙头 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见设计文件	个	1				
11	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见设计文件	个	1				
12	031004018001	饮水器	1. 名称:开水机 2. 其它:详见设计文件	套	2				
13	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:淋浴器 2. 其它:详见设计文件	套	1				
		分部小计							
		排水工程							
14	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U) DE110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 其它:详见设计文件	m	19.4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--给排水工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
15	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U) DE75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 其它:详见设计文件	m	12.76				
16	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U) DE50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 其它:详见设计文件	m	3.11				
17	031004006001	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 附件名称、数量:含大便器脚踏阀 3. 其它:详见设计文件	组	4				
18	031004006002	大便器	1. 名称:坐式大便器(节水型) 2. 其它:详见设计文件	组	1				
19	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其它:详见设计文件	个	3				
20	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆(带水龙头) 2. 其它:详见设计文件	组	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--给排水工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
21	031004003002	洗脸盆	1. 名称:残卫洗脸盆 2. 其它:详见设计文件	组	1				
22	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN75 3. 其它:详见设计文件	个	1				
23	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 其它:详见设计文件	个	1				
		分部小计							
		消防							
24	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 其它:详见设计文件	具	8				
		分部小计							
		措施项目							
25	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 业务用房—给排水工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 业务用房--给排水工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 业务用房—给排水工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 业务用房--给排水工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 业务用房--给排水工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--采暖通风工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		热力入口装置							
1	031003003001	热力入口装置	1. 名称:热力入口装置 2. 规格:DN80 3. 附件配置:入口装置设置带远程数据传输功能的Sharky型超声波热量表(精度等级二级,具有数据储存、数据传输、抗电磁干扰功能)、压力表、温度计、过滤器、闸阀、静态水力平衡阀等,入口装置做法详见甘12N1-20(将手动调节阀替换为静态平衡阀),入口装置后设置DN32泄水管及同径闸阀。 4. 其它:详见设计文件	个	1				
		分部小计							
		地暖							
2	03B001	保温带	1. 名称:边界保温带 2. 参考图集:做法详见12K404-21 3. 其它:详见设计文件	米	682.94				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--采暖通风工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
3	031001006001	塑料管	1. 塑料管 2. 安装部位：室内 3. 材质、规格：de20*2.3 (PE-RT)管S4.0型 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 6. 其它：详见设计文件	m	2706				
4	031005007001	热媒集配装置	1. 名称：分集水器 2. 规格：4回路 3. 其它：详见设计文件	台	4				
5	031005007002	热媒集配装置	1. 名称：分集水器 2. 规格：5回路 3. 其它：详见设计文件	台	4				
6	031005007003	热媒集配装置	1. 名称：分集水器 2. 规格：7回路 3. 其它：详见设计文件	台	4				
7	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：丝接 4. 其它：详见设计文件	个	45				
8	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：丝接 4. 其它：详见设计文件	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--采暖通风工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其它:详见设计文件	个	43				
10	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:排水阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其它:详见设计文件	个	18				
11	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:末端三通 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其它:详见设计文件	个	18				
12	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其它:详见设计文件	个	18				
13	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:电动恒温阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其它:详见设计文件	个	43				
14	03B002	集线控制器	1. 名称:集线控制器 2. 其它:详见设计文件	个	9				
15	030601001001	温控器	1. 名称:温控器 2. 其它:详见设计文件	支	43				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--采暖通风工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其它:详见设计文件	台	18				
17	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其它:详见设计文件	个	15				
18	040502008001	套管制作、安装	1. 名称:塑料套管 2. 规格:DN32	个	86				
		分部小计							
		采暖管道							
19	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:无缝焊接钢管DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其它:详见设计文件	m	52.3				
20	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:无缝焊接钢管DN65 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其它:详见设计文件	m	38.8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--采暖通风工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
21	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:无缝焊接钢管DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其它:详见设计文件	m	43.8				
22	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:无缝焊接钢管DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其它:详见设计文件	m	17.7				
23	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:无缝焊接钢管DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其它:详见设计文件	m	20.8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--采暖通风工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
24	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:无缝焊接钢管DN25 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其它:详见设计文件	m	90.8				
25	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:保温层厚度详见《甘12N3-17》 3. 其它:详见设计文件	m3	0.26				
26	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:铝箔 2. 层数:一道 3. 其它:详见设计文件	m2	12.4				
27	031002001001	管道支架	1. 名称:一般管架 2. 材质:型钢 3. 其它:详见设计文件	kg	114.83				
28	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈底漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4. 其它:详见设计文件	kg	114.83				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--采暖通风工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
29	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:保温管接口处刷防锈底漆一遍,不保温管道外刷防锈底漆一遍,面漆一遍 3. 其它:详见设计文件	m2	46.7				
30	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1				
31	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1				
		分部小计							
		通风							
32	030404033001	风扇	1. 名称:卫生间换气扇 2. 规格:换气次数为6次/h 3. 其它:详见设计文件	台	2				
33	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:金属风管 2. 规格:160 3. 板材厚度: $\delta = 0.5$ 4. 接口形式:咬口 5. 其它:详见设计文件	m2	1.5				
		分部小计							
		措施项目							
34	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 业务用房--采暖通风工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 业务用房--采暖通风工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 业务用房—采暖通风工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 业务用房--采暖通风工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 业务用房--采暖通风工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--电气工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		配电箱							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:一层照明配电箱AW 2. 安装方式:明装 底边距地1.6米 3. 其它:详见设计文件	台	1				
2	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 其它:详见设计文件	系统	1				
		分部小计							
		电线电缆							
3	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:防火型钢桥架SR200X100 3. 其它:详见设计文件	m	87.2				
4	040801032001	铁构件制作、安装	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 其它:详见设计文件	kg	101.73				
5	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 其它:详见设计文件	m	188.34				
6	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:明配 4. 其它:详见设计文件	m	137.5				
7	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:明配 4. 其它:详见设计文件	m	6.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--电气工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC40 3. 配置形式:明配 4. 其它:详见设计文件	m	9.2				
9	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见设计文件	m	88.16				
10	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:吊顶内暗敷 4. 其它:详见设计文件	m	359.44				
11	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见设计文件	m	251.64				
12	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见设计文件	m	7.5				
13	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC40 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见设计文件	m	7.88				
14	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:线缆剔槽抹灰 2. 规格:PC20 3. 其它:详见设计文件	m	88.16				
15	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:线缆剔槽抹灰 2. 规格:PC25 3. 其它:详见设计文件	m	251.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--电气工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:线缆剔槽抹灰 2. 规格:PC32 3. 其它:详见设计文件	m	15.38				
17	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:管道敷设 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其它:详见设计文件	m	89.99				
18	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:管道敷设 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其它:详见设计文件	m	69.93				
19	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*70 3. 敷设方式、部位:管道敷设 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其它:详见设计文件	m	10.67				
20	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:10mm2以下 3. 其它:详见设计文件	个	10				
21	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:35mm2以下 3. 其它:详见设计文件	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
22	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ 4.0 3. 其它:详见设计文件	m	2423.52				
23	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ 2.5 3. 其它:详见设计文件	m	1708.09				
		分部小计							
		照明器具							
24	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED灯具 2. 型号:45W 3. 规格: 600*600 4. 安装方式:吊顶内嵌入安装 5. 其它:详见设计文件	套	39				
25	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED吊灯 2. 型号:50W 3. 安装方式:距地4.5米吊装 4. 其它:详见设计文件	套	41				
26	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED天棚灯 2. 型号:25W(LED型) 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它:详见设计文件	套	2				
27	030412001004	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯(节能型) 2. 型号:25W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它:详见设计文件	套	11				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
28	030412001005	普通灯具	1. 名称:浅扁圆感应式自动控制发光二极管灯 2. 型号:25W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它:详见设计文件	套	21				
29	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:距地1.4m暗装 3. 其它:详见设计文件	个	10				
30	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地1.4m暗装 3. 其它:详见设计文件	个	11				
31	030404034003	照明开关	1. 名称:密闭型单联开关 2. 安装方式:距地1.4m暗装 3. 其它:详见设计文件	个	8				
32	030404034004	照明开关	1. 名称:密闭型双联开关 2. 安装方式:距地1.4m暗装 3. 其它:详见设计文件	个	2				
33	030404035001	插座	1. 名称:单相五孔暗插座安全型 2. 安装方式:距地0.4m 暗装 3. 其它:详见设计文件	个	80				
34	030404035002	插座	1. 名称:地插 2. 安装方式:地面安装 3. 其它:详见设计文件	个	6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--电气工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
35	030404035003	插座	1. 名称:空调插座安全型 2. 安装方式:暗装距地2.2m 3. 其它:详见设计文件	个	3				
36	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其它:详见设计文件	个	239				
		分部小计							
		应急照明							
37	030404017002	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱 2. 安装方式:明装 底边距地1.6米 3. 其它:详见设计文件	台	1				
38	030414006001	事故照明切换装置	1. 名称:事故照明切换调试	系统	1				
39	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见设计文件	m	184.43				
40	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 3. 其它:详见设计文件	m	645.51				
41	030412004001	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具-安全出口 2. 规格:LED 1x3W 3. 安装形式:门框上方0.1m挂装 4. 其它:详见设计文件	套	7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--电气工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
42	030412004002	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具-双面方向标志灯 2. 规格:LED1X1W 3. 安装形式:距地3.5米吊链安装 4. 其它:详见设计文件	套	2				
43	030412004003	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具-单面右向 2. 规格:LED 1x1 W 3. 安装形式:壁装,距地0.4米 4. 其它:详见设计文件	套	6				
44	030412004004	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具-A型消防应急标志灯具-双向 2. 规格:LED1X1W 3. 安装形式:壁装,距地0.4米 4. 其它:详见设计文件	套	4				
45	030412004005	装饰灯	1. 名称:A型消防应急照明灯具(自带蓄电池) 2. 安装形式:吸顶式 3. 其它:详见设计文件	套	16				
46	030412004006	装饰灯	1. 名称:A型消防应急照明灯具(自带蓄电池) 2. 安装形式:壁装,距地2.2米 3. 其它:详见设计文件	套	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--电气工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
47	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其它:详见设计文件	个	39				
		分部小计							
		残疾人卫生间紧急求助系统							
48	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见设计文件	m	12.99				
49	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 其它:详见设计文件	m	47.56				
50	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-RYY-4*1.5 3. 其它:详见设计文件	m	6.85				
51	030402006001	隔离变压器	1. 名称:隔离变压器 2. 型号:AC220V/DC24V 3. 其它:详见设计文件	组	1				
52	030904005001	声光报警器	1. 名称:求助声光报警器 2. 安装方式:安装高度2.2米 3. 其它:详见设计文件	个	1				
53	030904003001	按钮	1. 名称:求助按钮 2. 安装方式:安装高度0.5米 3. 其它:详见设计文件	个	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--电气工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
54	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其它:详见设计文件	个	2				
		分部小计							
		防雷接地							
55	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 其它:详见设计文件	台	1				
56	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 其它:详见设计文件	台	2				
57	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC16 3. 配置形式:暗敷 4. 其它:详见设计文件	m	55.35				
58	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BVR-1x4mm 3. 其它:详见设计文件	m	55.35				
59	080808008001	接地装置调试	1. 名称:接地装置调试 2. 其它:详见设计文件	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
60	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--电气工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：业务用房--电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 业务用房--电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 业务用房--电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 业务用房--电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 业务用房--电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：业务用房--电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房—电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--弱电工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		安防监控系统							
1	030502001001	机柜、机架	1. 名称:监控机柜MR 2. 安装方式:落地安装 3. 其它:详见设计文件	台	1				
2	080608003001	UPS不间断电源设备	1. 名称:UPS电源 2. 其它:详见设计文件	台	1				
3	080904007001	编码器、网关、显示器	1. 名称:VGA编码器 2. 其它:详见设计文件	台	1				
4	030507013001	录像设备	1. 名称:硬盘录像机 2. 其它:详见设计文件	台	1				
5	030501012001	交换机	1. 名称:光迁交换机12端口 2. 其它:详见设计文件	台	1				
6	030501010001	收发器	1. 名称:千兆光迁收发器 2. 其它:详见设计文件	台	1				
7	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:广播/监控分箱FS 2. 安装方式:距地1.3m明装 3. 其它:详见设计文件	个	1				
8	080606002001	监视器(屏、墙)	1. 名称:MS监视墙屏 2. 安装方式:距地1.8米 3. 其它:详见设计文件	台	1				
9	030506007001	视频播放器PC	1. 名称:视频播放器PC 2. 安装方式:距地1.3m明装 3. 其它:详见设计文件	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--弱电工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	040205020001	监控摄像机	1. 类型:固定彩色枪式摄像机 2. 规格、型号:带夜视功能800万像素 3. 支架形式:含支架 4. 安装方式:顶板下0.3米处壁(吊)装/室外距地3.3米 5. 其它:详见设计文件	台	14				
11	030505014001	摄像机调试	1. 名称:摄像机调试 2. 其它:详见设计文件	个	14				
12	030411004001	配线	1. 名称:视频线 2. 规格:HDMI线 3. 其它:详见设计文件	m	55.5				
13	030411004002	配线	1. 名称:网线 2. 其它:详见设计文件	m	25				
14	030411004003	配线	1. 名称:电源线 2. 规格:RVV-2*0.75 3. 其它:详见设计文件	m	423.33				
15	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类四对对绞线 2. 其它:详见设计文件	m	423.33				
16	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见设计文件	m	83.52				
17	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其它:详见设计文件	链路	14				
		分部小计							
		综合布线外网							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--弱电工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		系统							
18	031101019001	配线架	1. 类型:总配线架 MDF（外网） 2. 其它:详见设计文件	架	1				
19	030502012001	信息插座	1. 名称:互联网信息插座 2. 安装方式:距地0.4m暗装 3. 其它:详见设计文件	个	37				
20	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其它:详见设计文件	个	37				
21	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 其它:详见设计文件	m	35.05				
22	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC40 3. 其它:详见设计文件	m	15.4				
23	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见设计文件	m	92.4				
24	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见设计文件	m	112.7				
25	030409010001	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 其它:详见设计文件	个	1				
26	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:弱电桥架100*50 3. 其它:详见设计文件	m	92.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--弱电工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
27	040801032001	铁构件制作、安装	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 3. 其它:详见设计文件	kg	101.53				
28	030502005002	双绞线缆	1. 名称:超六类网线 2. 其它:详见设计文件	m	2151.07				
29	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 其它:详见设计文件	m	105.13				
30	030502007001	光缆	1. 名称:6芯(G.652D)光缆 2. 其它:详见设计文件	m	20.56				
31	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其它:详见设计文件	链路	37				
		分部小计							
		综合布线内网系统							
32	031101019002	配线架	1. 类型:总配线架 MDF (内网) 2. 其它:详见设计文件	架	1				
33	030502012002	信息插座	1. 名称:公安网信息插座 2. 安装方式:距地0.4m暗装 3. 其它:详见设计文件	个	20				
34	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其它:详见设计文件	个	20				
35	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 其它:详见设计文件	m	37.45				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房--弱电工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
36	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 其它:详见设计文件	m	5.1				
37	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见设计文件	m	64.95				
38	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见设计文件	m	58.58				
39	030409010002	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 其它:详见设计文件	个	1				
40	030502005003	双绞线缆	1. 名称:超六类网线 2. 其它:详见设计文件	m	1084.91				
41	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 其它:详见设计文件	m	112.34				
42	030502007002	光缆	1. 名称:6芯(G.652D)光缆 2. 其它:详见设计文件	m	6.7				
43	030502019003	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其它:详见设计文件	链路	20				
		分部小计							
		措施项目							
44	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：业务用房—弱电工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 业务用房--弱电工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：业务用房--弱电工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 业务用房--弱电工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 业务用房--弱电工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：业务用房--弱电工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：业务用房--弱电工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：业务用房--弱电工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--拆除工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		墙体拆除							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:隔墙 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除砌体的截面尺寸:0.24m 4. 拆除废料外运自行考虑, 不做调整	m3	6.26				
		分部小计							
		顶面改造							
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:顶面 2. 铲除废料外运:自行考虑, 结算不在调整运距	m2	140.35				
		分部小计							
		内墙面改造							
3	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:内墙面 2. 铲除废料外运:自行考虑, 结算不在调整运距 3. 拆除至基层	m2	463.71				
		分部小计							
		地面改造							
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:室内地面瓷砖及垫层, 厚度195mm 2. 拆除废料外运:自行考虑, 不做调整	m2	166.97				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--拆除工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
5	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 瓷砖踢脚线及结合层 2. 拆除废料外运: 自行考虑, 不做调整 3. 拆除至基层, 高度0.15m	m2	18.16				
		分部小计							
		外墙面改造							
6	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 外墙面+栏板+挑檐底板 2. 铲除废料外运: 自行考虑, 结算不在调整运距 3. 拆除至基层	m2	124.14				
7	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 瓷砖墙面及砂浆层 2. 拆除废料外运: 自行考虑, 不做调整 3. 拆除至墙体基层	m2	69.49				
		分部小计							
		混凝土构件拆除							
8	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 混凝土台阶 2. 拆除废料外运: 自行考虑, 不做调整	m3	4.44				
9	011602001007	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 混凝土散水 2. 拆除废料外运: 自行考虑, 不做调整	m3	6.02				
		分部小计							
		门窗拆除							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--拆除工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	011610001001	木门拆除	1. 门窗洞口尺寸:原有木门 2. 废料外运:自行考虑, 不做调整	m2	16.54				
11	011610002004	金属门拆除	1. 拆除部位:钢质门 2. 拆除后由建设单位指定放置地点, 运距自行考虑	m2	4.9				
12	011610002003	金属门拆除	1. 拆除铝合金框玻璃门 2. 拆除废料外运自行考虑, 不做调整	m2	6.75				
13	011610002005	金属窗拆除	1. 拆除铝合金框玻璃窗 2. 拆除废料外运自行考虑, 不做调整	m2	35.28				
		分部小计							
		其他拆除							
14	01B001	安装拆除	1. 灯具拆除、开关插座拆除、线缆拆除、管道拆除、阀门拆除、采暖拆除等 2. 包含与安装有关的全部拆除内容, 投标人自主报价, 结算不在增加费用	套	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 辅助用房改造--拆除工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计日工表

工程名称: 辅助用房改造--拆除工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 辅助用房改造--拆除工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--建筑与装饰工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		墙体							
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:非粘土烧结砖240mm 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	5.7				
2	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2	m2	47.52				
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送20m 4. 非承重墙基础	m3	1.08				
		分部小计							
		内墙面改造							
4	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间墙面 2. 安装方式:瓷砖胶粘剂粘结层粘接 3. 面层材料品种、规格、颜色:室内全瓷砖400*800 4. 处理后的墙体抹10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平; 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料,表面撒细砂;防水高度不低于1.8m	m2	83.21				
5	01B005	墙面美缝	1. 墙面美缝 2. 专用美缝剂,颜色与瓷砖面层相近	m2	83.21				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--建筑与装饰工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:铲除涂料面 2. 喷刷涂料部位:房间墙面 3. 刮腻子要求:满挂腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆饰面2遍 5. 详细做法见23J909-7-49-内涂2	m2	403.62				
7	011701003002	里脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	486.83				
		分部小计							
		顶棚改造							
8	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝合金方板600*600 4. 详细做法见设计, 因层高变化龙骨及吊杆长度增加, 不做增加费用 5. 卫生间部位	m2	26.62				
9	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:铲除涂料面 2. 喷刷涂料部位:房间顶面 3. 刮腻子要求:满挂腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆饰面2遍 5. 详细做法见23J909-7-49-内涂2	m2	140.35				
10	011701003001	里脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	166.97				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--建筑与装饰工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		地面改造							
11	011102003001	低温热水地板辐射采暖地面	1. 部位:卫生间地面 2. 素土夯实 3. 80厚C20砼垫层, 界面剂一道 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找平DSM15 5. 1.5mm厚聚氨酯涂料防潮层, 表面撒砂 6. 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板, 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 7. 50厚C20细石混凝土 (上下配钢丝网片, 中间配散热管) 8. 1.5mm厚聚氨酯涂料防水层 (沿墙体翻起150mm) 6厚聚合物水泥防水砂浆 9. 5厚DTA砂浆或20厚DSM20砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 结合层; 10. 400*400防滑耐磨通体砖面层, 地漏处找坡做八字角 11. 详细做法见设计	m2	26.62				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--建筑与装饰工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
12	011102003002	低温热水地板辐射采暖地面	1. 部位:其余地面 2. 素土夯实 3. 80厚C20砼垫层, 界面剂一道 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找平DSM15 5. 1.5mm厚聚氨酯涂料防潮层, 表面撒砂 6. 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板, 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 7. 50厚C20细石混凝土(上下配钢丝网片, 中间配散热管) 8. 5厚DTA砂浆或20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层; 9. 750*1500防滑耐磨通体砖面层 10. 详细做法见设计	m2	140.35				
13	01B006	地面美缝	1. 地面美缝 2. 专用美缝剂, 颜色与瓷砖面层相近	m2	166.97				
14	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 基层墙体处理; 3. 界面剂一道; 4. 10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道; 5. 5厚DTA砂浆粘贴; 6. 10厚通体砖踢脚, DTG砂浆勾缝。	m	121.08				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--建筑与装饰工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		外墙面改造							
15	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：墙体 2. 保温隔热方式：外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：外墙专用100mm厚A级岩棉板，用尼龙栓或专用射钉固定，容重150kg/m ³ 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类：抹8厚聚合物砂浆；抹胶粘剂； 5. 粘结材料种类及做法：抹6厚抹面胶浆，中间压一层耐碱玻纤网格布； 6. 防护材料种类及做法：抹聚合物砂浆； 7. 详细做法参见图纸设计	m ²	217.36				
16	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：保温层 2. 喷刷涂料部位：外墙面 3. 腻子种类：外墙防水腻子 4. 刮腻子要求：满挂腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆2遍 6. 乳胶漆颜色不在增加费用	m ²	295.84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--建筑与装饰工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
17	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:铲除涂料面 2. 喷刷涂料部位:外墙面挑檐底板 3. 腻子种类:外墙防水腻子 4. 刮腻子要求:满挂腻子 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆2遍 6. 乳胶漆颜色不在增加费用	m2	35.2				
		分部小计							
		室外台阶							
18	010507004001	台阶	1. 30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2. 20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 3. 界面剂1道 4. 80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5. 300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)宽出面层100 6. 压实填土，压实系数>93%	m2	3.54				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--建筑与装饰工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
19	010507004002	台阶平台	1. 30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2. 20厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3. 界面剂1道 4. 80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5. 300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆（M5混合砂浆）宽出面层100 6. 压实填土，压实系数>93%	m2	7.56				
		分部小计							
		散水改造							
20	010507001003	散水	1. 80厚C20 混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150 厚粒径0~40 砾石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 3. 压实填土压实系数不小于93%	m2	60.23				
		分部小计							
		屋面							
21	01B012	滴水线	1. 塑料成品滴水线 2. 做法参见滴水线做法见甘03J930-1-6	m	19.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--建筑与装饰工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		其他							
22	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:蹲便砖台阶 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.07				
23	01B008	蹲便台	1.40厚C20细石混凝土 2.1:6炉渣垫层 3.基层处理剂一道	m2	2.45				
24	01B009	洗手台	1.卫生间洗手台 2.20mm厚大理石板面，与洗手盆配套安装	m2	0.66				
25	010810001001	窗帘	1.阻燃型遮光窗帘	套	13				
26	010808001001	木门窗套	1.面层材料品种、规格:成品木质窗套	m	53.9				
27	010809004001	石材窗台板	1.窗台板材质、规格、颜色:石材窗台板 2.宽度0.4m以内	m	22.92				
28	011210005001	成品隔断	1.部位:卫生间 2.高度:2.1m 3.材质:新安装卫生间隔断(抗倍特板) 4.具体做法:详见02J915-45	m2	8.82				
		分部小计							
		厨具							
29	03B001	双头电灶	1.双头电灶	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--建筑与装饰工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
30	03B002	烟罩	1. 不绣钢烟罩2. 5m、烟罩顶、轴流风机、通风管、通风管弯头、油烟净化器	套	1				
31	03B003	冰箱	1. 立式冷藏柜、四门商用	套	1				
32	03B004	消毒柜	1. 消毒柜	台	1				
33	03B005	操作台	1. 带门操作台3600x600 2. 双温保鲜工作台 3. 带双水槽，配套水龙头	套	1				
		分部小计							
		门窗							
34	010801001001	木质门	1. 名称:木质门带门套 2. 五金配件:含五金配件（含执手锁） 3. 其他:详见设计	m2	17.26				
35	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制保温防盗门 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2700mm 3. 样式由建设单位看样订货 4. 含安装所需全部五金配件，满足正常使用要求 5. 含门框灌浆	m2	2.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--建筑与装饰工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
36	010802001003	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制保温防盗门 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200mm 3. 样式由建设单位看样订货 4. 含安装所需全部五金配件, 满足正常使用要求 5. 含门框灌浆	m2	2.2				
37	010805006001	肯德基门	1. 门代号及洞口尺寸:肯德基门 2. 门框或扇外围尺寸:见门窗表 3. 框、扇材质:肯德基门 4. 玻璃品种、厚度:安全玻璃	m2	6.75				
38	010802003002	钢质防火门	1. 名称:防火门 2. 门代号及洞口尺寸:FM乙1522 3. 门框、扇材质:钢制乙级 4. 其他:含闭门器、顺序器	m2	3.3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--建筑与装饰工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
39	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:见门窗表 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:安全玻璃 4. 窗纱:所有开启扇均设纱窗 5. 副框:符合设计及施工规范要求 6. 含所需所有五金配件, 其他详见设计 7. 消防救援窗及排烟窗根据图纸设计自行调整安装	m2	8.1				
40	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:60系列断桥铝合金平开窗 2. 玻璃品种、厚度:中空安全玻璃 3. 隔热金属型材多腔密封框Kf=5.0W/(m2K)面积20%(6高透光Low-E+12氩气+6透明)中空玻璃窗 4. 窗纱:所有开启扇均设纱窗 5. 副框:符合设计及施工规范要求 6. 含所需所有五金配件, 其他详见设计 7. 消防救援窗及排烟窗根据图纸设计自行调整安装	m2	27.18				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--建筑与装饰工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
41	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:60系列断桥铝合金平开窗（防火窗） 2. 玻璃品种、厚度:中空安全玻璃 3. 隔热金属型材多腔密封框Kf=5.0W/(m2K)面积20%(6高透光Low-E+12氩气+6透明)中空玻璃窗 4. 窗纱:所有开启扇均设纱窗 5. 副框:符合设计及施工规范要求 6. 含所需所有五金配件，其他详见设计 7. 消防救援窗及排烟窗根据图纸设计自行调整安装	m2	2.25				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 辅助用房改造--建筑与装饰工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：辅助用房改造—建筑与装饰工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 辅助用房改造--建筑与装饰工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 辅助用房改造--建筑与装饰工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 辅助用房改造—建筑与装饰工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 辅助用房改造--建筑与装饰工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 辅助用房改造--建筑与装饰工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房--电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		配电箱							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:一层照明配电箱AW 2. 安装方式:明装 底边距地1.6米 3. 其它:详见设计文件	台	1				
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱CF 2. 安装方式:明装 底边距地1.6米 3. 其它:详见设计文件	台	1				
3	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 其它:详见设计文件	系统	1				
		分部小计							
		电线电缆							
4	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 其它:详见设计文件	m	24.2				
5	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC40 3. 其它:详见设计文件	m	22.93				
6	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:明配 4. 其它:详见设计文件	m	137.5				
7	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明配 4. 其它:详见设计文件	m	105.25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房--电气工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:明配 4. 其它:详见设计文件	m	129.23				
9	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:线缆剔槽抹灰 2. 规格:PC20 3. 其它:详见设计文件	m	105.25				
10	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:线缆剔槽抹灰 2. 规格:PC25 3. 其它:详见设计文件	m	129.23				
11	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:管道敷设 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其它:详见设计文件	m	9.66				
12	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:管道敷设 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其它:详见设计文件	m	24.23				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房--电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
13	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*35 3. 敷设方式、部位:管道敷设 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其它:详见设计文件	m	10.2				
14	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:10mm2以下 3. 其它:详见设计文件	个	4				
15	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:35mm2以下 3. 其它:详见设计文件	个	3				
16	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 其它:详见设计文件	m	410.78				
17	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-2.5 3. 其它:详见设计文件	m	328.64				
		分部小计							
		照明器具							
18	030412001001	普通灯具	1. 名称:单杆LED灯具 2. 型号:36W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它:详见设计文件	套	6				
19	030412001002	普通灯具	1. 名称:双杆LED灯具 2. 型号:36W*2 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它:详见设计文件	套	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房--电气工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
20	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED天棚灯 2. 型号:25W(LED型) 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它:详见设计文件	套	3				
21	030412001004	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯(节能型) 2. 型号:25W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它:详见设计文件	套	3				
22	030412001005	普通灯具	1. 名称:浅扁圆感应式自动控制发光二极管灯 2. 型号:25W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它:详见设计文件	套	4				
23	030412001006	普通灯具	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其它:详见设计文件	套	1				
24	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:距地1.4m暗装 3. 其它:详见设计文件	个	2				
25	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地1.4m暗装 3. 其它:详见设计文件	个	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房--电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
26	030404034003	照明开关	1. 名称:密闭型单联开关 2. 安装方式:距地1.4m暗装 3. 其它:详见设计文件	个	1				
27	030404034004	照明开关	1. 名称:密闭型双联开关 2. 安装方式:距地1.4m暗装 3. 其它:详见设计文件	个	1				
28	030404034005	照明开关	1. 名称:紫外线杀菌灯开关（设置带有明显标志的防护罩） 2. 安装方式:距地1.4m暗装 3. 其它:详见设计文件	个	1				
29	030404035001	插座	1. 名称:单相五孔暗插座安全型 2. 安装方式:距地0.4m 暗装 3. 其它:详见设计文件	个	18				
30	030404035002	插座	1. 名称:密闭型单相五孔暗插座安全型 2. 安装方式:距地1.4m 暗装 3. 其它:详见设计文件	个	2				
31	030404035003	插座	1. 名称:冰箱插座安全型 2. 安装方式:距地0.4m 暗装 3. 其它:详见设计文件	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房--电气工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
32	030404035004	插座	1. 名称:消毒柜插座安全型 2. 安装方式:距地0.4m 暗装 3. 其它:详见设计文件	个	1				
33	030404035005	插座	1. 名称:油烟机插座安全型 2. 安装方式:距地2.2m 暗装 3. 其它:详见设计文件	个	1				
34	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其它:详见设计文件	个	51				
		分部小计							
		应急照明							
35	030404017003	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱 2. 安装方式:明装 底边距地1.6米 3. 其它:详见设计文件	台	1				
36	030414006001	事故照明切换装置	1. 名称:事故照明切换调试	系统	1				
37	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见设计文件	m	24.2				
38	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZR-BV-2.5 3. 其它:详见设计文件	m	75.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房--电气工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
39	030412004001	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具-单面右向 2. 规格:LED 1x1 W 3. 安装形式:壁装,距地0.4米 4. 其它:详见设计文件	套	2				
40	030412004002	装饰灯	1. 名称:A型消防应急照明灯具(自带蓄电池) 2. 安装形式:壁装,距地2.2米 3. 其它:详见设计文件	套	2				
41	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其它:详见设计文件	个	4				
		分部小计							
		防雷接地							
42	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 其它:详见设计文件	台	1				
43	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 其它:详见设计文件	台	1				
44	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC16 3. 配置形式:暗敷 4. 其它:详见设计文件	m	38.95				
45	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BVR-1x4 mm 3. 其它:详见设计文件	m	38.95				
46	080808008001	接地装置调试	1. 名称:接地装置调试 2. 其它:详见设计文件	系统	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房--电气工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 辅助用房--电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 辅助用房--电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 辅助用房--电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 辅助用房--电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称: 辅助用房--电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房--弱电工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		综合布线系统							
1	031101019001	配线架	1. 类型:总配线架 DF 2. 其它:详见设计文件	架	1				
2	030502012001	信息插座	1. 名称:互联网信息插座 2. 安装方式:距地0.4m暗装 3. 其它:详见设计文件	个	5				
3	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其它:详见设计文件	个	5				
4	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC15 3. 其它:详见设计文件	m	5.2				
5	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 其它:详见设计文件	m	1.62				
6	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见设计文件	m	19.67				
7	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见设计文件	m	19.29				
8	030409010001	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 其它:详见设计文件	个	1				
9	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超六类网线 2. 其它:详见设计文件	m	47.93				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房—弱电工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 辅助用房--弱电工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 辅助用房--弱电工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 辅助用房--弱电工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 辅助用房--弱电工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 辅助用房--弱电工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 辅助用房--弱电工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--给排水工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水系统							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R) 塑料管de50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其它:详见设计文件	m	5.6				
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R) 塑料管de40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其它:详见设计文件	m	13.56				
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚丙烯 (PP-R) 塑料管de32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其它:详见设计文件	m	10.82				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--给排水工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
4	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):旋翼式冷水表 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见设计文件	个	1				
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见设计文件	个	2				
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见设计文件	个	1				
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见设计文件	个	1				
8	031003001004	水龙头	1. 类型:水龙头 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见设计文件	个	1				
9	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见设计文件	个	1				
		分部小计							
		排水工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--给排水工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U) DE110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 其它:详见设计文件	m	15.85				
11	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U) DE75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 6. 其它:详见设计文件	m	12.21				
12	031004006001	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 附件名称、数量:含大便器脚踏阀 3. 其它:详见设计文件	组	2				
13	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆(带水龙头) 2. 其它:详见设计文件	组	1				
14	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其它:详见设计文件	个	1				
15	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称:洗菜盆 2. 其它:详见设计文件	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 辅助用房改造—给排水工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造
项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	031004014003	给、排水附(配件)	1.名称:拖把池 2.其它:详见设计文件	个	1				
		分部小计							
		消防							
17	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 3.其它:详见设计文件	具	2				
18	030901013002	灭火器	1.形式:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.其它:详见设计文件	具	2				
		分部小计							
		措施项目							
19	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 辅助用房改造—给排水工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 辅助用房改造--给排水工程 标段: 高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 辅助用房改造--给排水工程 标段: 高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 辅助用房改造--给排水工程 标段: 高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 辅助用房改造--给排水工程 标段: 高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 辅助用房改造--给排水工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 辅助用房改造--给排水工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--采暖通风工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		热力入口装置							
1	031003003001	热力入口装置	1. 名称:热力入口装置 2. 规格:DN40 3. 附件配置:入口装置设置带远程数据传输功能的Sharky型超声波热量表(精度等级二级,具有数据储存、数据传输、抗电磁干扰功能)、压力表、温度计、过滤器、闸阀、静态水力平衡阀等,入口装置做法详见甘12N1-20(将手动调节阀替换为静态平衡阀),入口装置后设置DN32泄水管及同径闸阀。 4. 其它:详见设计文件	个	1				
		分部小计							
		地暖							
2	03B001	保温带	1. 名称:边界保温带 2. 参考图集:做法详见12K404-21 3. 其它:详见设计文件	米	160.08				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--采暖通风工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
3	031001006001	塑料管	1. 塑料管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格: de20*2.3 (PE-RT)管S4.0型 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其它:详见设计文件	m	688				
4	031005007001	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 2. 规格:6回路 3. 其它:详见设计文件	台	2				
5	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其它:详见设计文件	个	10				
6	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其它:详见设计文件	个	2				
7	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其它:详见设计文件	个	14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--采暖通风工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:排水阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其它:详见设计文件	个	4				
9	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:末端三通 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其它:详见设计文件	个	4				
10	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其它:详见设计文件	个	4				
11	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:电动恒温阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其它:详见设计文件	个	12				
12	03B002	集线控制器	1. 名称:集线控制器 2. 其它:详见设计文件	个	2				
13	030601001001	温控器	1. 名称:温控器 2. 其它:详见设计文件	支	12				
14	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其它:详见设计文件	台	4				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--采暖通风工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
15	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其它:详见设计文件	个	2				
16	040502008001	套管制作、安装	1. 名称:塑料套管 2. 规格:DN32	个	24				
		分部小计							
		采暖管道							
17	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:无缝焊接钢管DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其它:详见设计文件	m	22.8				
18	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:无缝焊接钢管DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其它:详见设计文件	m	24.72				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--采暖通风工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
19	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:无缝焊接钢管DN25 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其它:详见设计文件	m	15.2				
20	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度:保温层厚度详见《甘12N3-17》 3. 其它:详见设计文件	m3	0.18				
21	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:铝箔 2. 层数:一道 3. 其它:详见设计文件	m2	10.56				
22	031002001001	管道支架	1. 名称:一般管架 2. 材质:型钢 3. 其它:详见设计文件	kg	21.4				
23	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈底漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4. 其它:详见设计文件	kg	21.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--采暖通风工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
24	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:保温管接口处刷防锈底漆一遍,不保温管道外刷防锈底漆一遍,面漆一遍 3. 其它:详见设计文件	m2	8.38				
25	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1				
26	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1				
		分部小计							
		通风							
27	030404033001	风扇	1. 名称:卫生间换气扇 2. 规格:换气次数为6次/h 3. 其它:详见设计文件	台	1				
28	030108003001	轴流通风机	1. 名称:通风机 2. 规格:BLD-30型 风量: 300m³/h 风压: 120Pa 功率: 50W 噪声: 42dB(A)	台	1				
29	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:金属风管 2. 规格:160 3. 板材厚度: δ = 0.5 4. 接口形式:咬口 5. 其它:详见设计文件	m2	1.5				
		分部小计							
		措施项目							
30	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房改造--采暖通风工程		标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目		第 7 页 共 7 页	
合 计					

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 辅助用房改造--采暖通风工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 辅助用房改造--采暖通风工程 标段: 高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 辅助用房改造--采暖通风工程 标段: 高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 辅助用房改造--采暖通风工程 标段: 高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 辅助用房改造--采暖通风工程 标段: 高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 辅助用房改造--采暖通风工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 辅助用房改造--采暖通风工程 标段: 高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 辅助用房改造--采暖通风工程 标段: 高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--拆除工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		房屋拆除							
1	011602001001	房屋拆除	1. 构件名称:一层砖混结构 2. 构件表面的附着物种类:拆除完毕后清理现场, 整平, 废料外运自行考虑	m2	30				
		分部小计							
		围墙拆除							
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围墙 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除砌体的截面尺寸:0.24m	m3	15.12				
		分部小计							
		电杆拆除							
3	041001010001	拆除电杆	1. 拆除电杆及低压线路, 高度15m内 2. 包含全部费用, 拆除后废料外运自行考虑	根	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程--拆除工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 室外工程--拆除工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程--拆除工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 室外工程--拆除工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--围墙工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		围墙17.92m							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.4m	m3	17.92				
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：挖方土 2. 运距：自行考虑	m3	1.91				
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m3	16.01				
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含泵送	m3	0.5				
5	011702001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	2				
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送	m3	0.96				
7	011702001002	基础模板	1. 基础模板	m2	4.8				
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送	m3	1.35				
9	011702002001	矩形柱模板	1. 矩形柱模板	m2	18				
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含泵送	m3	1.43				
11	011702008001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	14.34				
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢（三级钢）HRB400E Φ 12~14	t	0.284				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--围墙工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢(三级钢)HRB400E Φ 8-10	t	0.267				
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ 6-10	t	0.016				
15	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:空心砖200mm厚 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	6.57				
16	010507005001	压顶	1. 断面尺寸:300*100 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C20	m	17.92				
17	011702025001	其他现浇构件	1. 压顶模板	m2	3.58				
18	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外围墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 3. 含勒脚	m2	77.17				
19	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆面 2. 喷刷涂料部位:围墙 3. 腻子种类:普通腻子 4. 刮腻子要求:满挂 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料2遍	m2	84.22				
20	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:砌筑架 2. 搭设高度:3.6m内	m2	37.63				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程--围墙工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造
项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		电动伸缩门							
21	010805004001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸:电动伸缩门(含电动牵引设备及遥控器)成品采购 2. 门框或扇外围尺寸:伸缩门长度5.5m（机头长度不包含），高度>=1.75m 3. 备注:电动伸缩门的样式及材质由建设单位看样	樘	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程--围墙工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程--围墙工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 室外工程--围墙工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外工程--围墙工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--室外硬化工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		渗水砖一							
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:18cm 3. 拆除废料外运自行考虑	m2	923.58				
2	041001003001	拆除基层	1. 厚度:310mm厚 2. 部位:混凝土路面下基层 3. 拆除废料外运自行考虑	m2	923.58				
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 60厚300*150 渗水砖, 缝宽10, 1:1水泥砂浆填缝 2. 30厚1:3 干硬性水泥砂浆结合层 3. 100 厚C25混凝土垫层 4. 300厚砂夹石, 压实系数不小于0.97	m2	343.45				
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 面层抹光 4. 300厚砂夹石, 压实系数不小于0.97	m2	580.13				
		分部小计							
		渗水砖二							
5	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:18cm 3. 拆除废料外运自行考虑	m2	336.27				
6	041001003002	拆除基层	1. 厚度:310mm厚 2. 部位:混凝土路面下基层 3. 拆除废料外运自行考虑	m2	336.27				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--室外硬化工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 面层抹光 4. 550厚砂夹石, 压实系数不小于0.97	m2	336.27				
		分部小计							
		道牙							
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土路沿石300*600*100 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土垫层及靠背 3. 具体做法详见图纸	m	33.24				
		分部小计							
		电缆管沟土方							
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 扣除硬化垫层厚度	m3	75.6				
10	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:就近回填	m3	75.6				
		分部小计							
		弱电管沟土方							
11	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 扣除硬化垫层厚度	m3	48				
12	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:就近回填	m3	48				
		分部小计							
		化粪池							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--室外硬化工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
13	010507006001	玻璃钢化粪池	1. 部位:成品玻璃钢化粪池 2. 材质:成品玻璃钢 3. 规格:V=10m³ 4. 备注:含其他辅材及工序, 安装工艺符合设计及规范要求, 化粪池检查口各设置混凝土检查井一座。 5. 包含全部工作内容	座	1				
14	010507006002	玻璃钢化粪池	1. 部位:成品玻璃钢化粪池 2. 材质:成品玻璃钢 3. 规格:V=5m³ 4. 备注:含其他辅材及工序, 安装工艺符合设计及规范要求, 化粪池检查口各设置混凝土检查井一座。 5. 包含全部工作内容	座	1				
15	010507006003	玻璃钢隔油池	1. 部位:成品玻璃钢隔油池 2. 材质:成品玻璃钢 3. 规格:V=2m³ 4. 备注:含其他辅材及工序, 安装工艺符合设计及规范要求, 化粪池检查口各设置混凝土检查井一座。 5. 包含全部工作内容	座	1				
		分部小计							
		采暖管沟							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--室外硬化工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 扣除硬化垫层厚度	m3	28.8				
17	040103001003	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方来源、运距：就近回填	m3	28.8				
		分部小计							
		给水管沟							
18	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 扣除硬化垫层厚度	m3	57.6				
19	040103001004	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方来源、运距：就近回填	m3	57.6				
20	040504002001	阀门井	1. 部位：室外 2. 材质：预制C25混凝土井，内径1.3m 3. 井盖：塑胶井圈井盖，圆型/重型 4. 备注：符合设计要求	座	3				
		分部小计							
		排水管沟							
21	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 扣除硬化垫层厚度	m3	57.6				
22	040103001005	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方来源、运距：就近回填	m3	57.6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--室外硬化工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
23	040504002002	污水井	1. 部位:室外 2. 材质:预制C25混凝土井, 内径1.3m 3. 井盖:塑胶井圈井盖, 圆型/重型 4. 备注:符合设计要求	座	7				
		分部小计							
		水表井							
24	040504002003	水表井	1. 名称:矩形水表井 2. 做法:详见07MS101-2 3. 尺寸:2000*2000*1800mm 4. 混凝土:C20混凝土垫层, C30混凝土井壁及底板 5. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁复合树脂井盖C250级（配防坠落网）	座	1				
25	040501012002	顶管	1. 土壤类别:综合考虑 2. 顶管工作方式:机械顶进 3. 管道材质及规格:钢管200*6	m	12				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程--室外硬化工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外工程--室外硬化工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程--室外硬化工程 标段: 高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 室外工程--室外硬化工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外工程--室外硬化工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外--电气工程
 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		电缆							
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*70 3. 敷设方式、部位:管道敷设 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其它:详见设计文件	m	65				
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*35 3. 敷设方式、部位:管道敷设 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其它:详见设计文件	m	85				
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:35mm2以下 3. 其它:详见设计文件	个	1				
4	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:120mm2以下 3. 其它:详见设计文件	个	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外--电气工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外—电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 室外--电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外--电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外--电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 室外--电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外—电气工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外--弱电工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		互联网外网弱电电缆							
1	030502007001	光缆	1. 名称:6芯(G. 652D) 光缆 2. 其它:详见设计文件	m	110				
2	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC40 3. 其它:详见设计文件	m	110				
		分部小计							
		互联网内网弱电电缆							
3	030502007002	光缆	1. 名称:6芯(G. 652D) 光缆 2. 其它:详见设计文件	m	40				
4	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 其它:详见设计文件	m	40				
5	030502007003	光缆	1. 名称:2芯(G. 657A) 光缆 2. 其它:详见设计文件	m	35				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外—弱电工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 室外--弱电工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外--弱电工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外--弱电工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：室外—弱电工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外--弱电工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外--采暖工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040501005001	直埋式预制保温管	1. 材质及规格：聚氨酯硬质泡沫预制管 D89*4 2. 接口方式：焊接 3. 铺设深度：2米以内 4. 管道检验及试验的要求：管道试压、冲洗及探伤应符合《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28	m	8				
2	040501005002	直埋式预制保温管	1. 材质及规格：聚氨酯硬质泡沫预制管 DN150 2. 接口方式：焊接 3. 铺设深度：2米以内 4. 管道检验及试验的要求：管道试压、冲洗及探伤应符合《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28	m	22				
3	040501005003	直埋式预制保温管	1. 材质及规格：聚氨酯硬质泡沫预制管 DN40 2. 接口方式：焊接 3. 铺设深度：2米以内 4. 管道检验及试验的要求：管道试压、冲洗及探伤应符合《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28	m	42				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外--采暖工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
4	030808003001	中压法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 型号、规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	2				
5	030808003002	中压法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 型号、规格: DN40 4. 连接形式: 法兰连接	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外--采暖工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 室外--采暖工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外--采暖工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外--采暖工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 室外--采暖工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外--采暖工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外--给排水工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		排水							
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：HDPE管DN200 2. 连接形式：胶圈接口 3. 铺设深度：2m内 4. 管道检验及试验要求：排水通球实验	m	96				
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：硬聚氯乙烯管（PVC-U）DE110 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：通球试验 6. 其它：详见设计文件	m	30				
		分部小计							
		给水							
3	040501004002	塑料管	1. 材质及规格：PE给水管100级、1.6MPaDe50x4.6mm 2. 连接形式：热熔连接 3. 铺设深度：2m内 4. 管道检验及试验要求：管道试压检验、消毒冲洗 5. 含管件	m	19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外--给排水工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
4	040501004003	塑料管	1. 材质及规格：PE给水管100级、1.6MPaDe110x10.0mm 2. 连接形式：热熔连接 3. 铺设深度：2m内 4. 管道检验及试验要求：管道试压检验、消毒冲洗 5. 含管件	m	119				
5	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：闸阀 2. 材质：铜制 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：法兰连接	个	2				
6	031003013001	水表	1. 配套De110智能水表，带止回阀	个	1				
7	030901011001	室外消火栓	1. 型号、规格：室外地下式消火栓SA100/65-1.6 2. 附件材质、规格：详见设计图 3. 参见图集甘12S6-11	套	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外--给排水工程 标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外--给排水工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 室外--给排水工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外--给排水工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外--给排水工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称: 室外--给排水工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外--给排水工程

标段：高台县公安局巷道派出所搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

