

工程名称： 南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

标段名称： 南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

招标工程量清单

编制人：



(造价专业人员签字及盖章)

审核人：



(签字及盖章)

编制单位：



(盖章)

法定代表人或其授权人：



(签字或盖章)

招标人：



(盖章)

法定代表人或其授权人： 李虎儿

(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

1. 项目概况
 - 1.1工程概况：有机蔬菜大棚53座及配套设施。
 - 1.2施工工期： 日历天。
 - 1.3施工现场实际情况：本工程位于民乐县南丰镇。
 - 1.4自然地理条件：/。
2. 工程招标和分包
 - 2.1招标范围：实施方案内所有内容等。
 - 2.2拟分包项目：无。
3. 工程量清单编制依据：
 - 3.1根据南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目实施方案及设计图纸。
 - 3.2《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及配套工程量计算标准、《甘肃省建设工程费用计价规则》DBJD25-313-2026。
 - 3.3《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022、甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019地区基价)、甘肃省安装工程预算定额(2019地区基价)。。
 - 3.4税金按9%计取。
4. 工程质量、材料、施工等特殊要求
 - 4.1工程质量要求：合格
 - 4.2材料要求：合格
5. 招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无
6. 预留金
 - 6.1预留金：无
7. 混凝土搅拌方式：商品混凝土。
8. 其他需说明的问题
 - 8.1暂列金额及暂估价应按提供的暂列金额明细表及材料暂估单价表的内容填写。
 - 8.2主要材料价格按张市建[2026]63号文件计算文件调整、无指导价材料按专业测定价及市场询价暂估计入，人工费按《甘肃省建设工程费用计价规则》DBJD25-313-2026调整。
 - 8.3应建设单位要求本工程成果文件价即为招标控制价。
9. 风险及其他：
 - 9.1本招标控制价暂不考虑风险因素, 风险内容及范围（幅度）由发承包双方在施工合同内约定。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	给水工程	
1.1.1	给水工程	
1.2	砂石路面	
1.2.1	砂石路面	
1.3	52m大棚10座	
1.3.1	52m大棚10座	
1.4	55m大棚10座	
1.4.1	55m大棚10座	
1.5	60m大棚10座	
1.5.1	60m大棚10座	
1.6	65m大棚21座	
1.6.1	65m大棚21座	
1.7	70m大棚2座	
1.7.1	70m大棚2座	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 给水工程

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	给水工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 给水工程

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：给水工程

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

工程名称: 给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：给水工程

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

暂列金额明细表

标段：南丰镇千亩
有机蔬菜产业园项
目

工程名称: 给水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

工程名称：给水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：给水工程

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 砂石路面

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 砂石路面

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：砂石路面

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：砂石路面

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

工程名称: 砂石路面

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 砂石路面

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：南丰镇千亩
有机蔬菜产业园项
目

工程名称: 砂石路面

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

工程名称：砂石路面

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 砂石路面

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 52m大棚10座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：52m大棚10座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：52m大棚10座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:场地机械平整	m2	10400		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类	m3	31.2		
3	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	31.2		
4	010602001001	拱架	1. 钢材品种、规格:拱架 30*60*2.0镀锌椭圆管	t	33.724		
5	010607002001	纵杆	1. 钢材品种、规格:纵杆 Φ25*1.5mm镀锌钢管	t	4.519		
6	010607002003	撑杆	1. 钢材品种、规格:撑杆 32*2.0镀锌圆管	t	8.525		
7	010607002002	卷膜杆	1. 钢材品种、规格:卷膜杆 Φ25*1.5mm镀锌钢管	t	1.808		
8	010603002001	棚头立柱	1. 钢材品种、规格:棚头立柱 32*1.8镀锌钢管	t	0.751		
9	010604001001	棚头横梁	1. 钢材品种、规格:棚头横梁 32*1.8镀锌钢管	t	0.536		
10	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:2.2*2.1m 2. 门类型:大棚滑轨式门	m2	184.8		
11	050303010001	膜屋面	1. 膜布品种、规格:12丝PO棚膜(含压膜卡、压膜带)	m2	18058.4		
12	01B001	热镀锌卡槽及卡簧	1. 热镀锌卡槽及卡簧	m	8320		
13	01B002	卷膜器	1. 卷膜器	台	40		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：52m大棚10座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

工程名称: 52m大棚10座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：52m大棚10座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

暂列金额明细表

标段：南丰镇千亩
有机蔬菜产业园项
目

工程名称: 52m大棚10座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

工程名称: 52m大棚10座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：52m大棚10座 标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园 第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 55m大棚10座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 55m大棚10座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 55m大棚10座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:场地机械平整	m2	5500		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类	m3	21.98		
3	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	21.98		
4	010602001001	拱架	1. 钢材品种、规格:拱架 30*60*2.0镀锌椭圆管	t	17.816		
5	010607002001	纵杆	1. 钢材品种、规格:纵杆 Φ25*1.5mm镀锌钢管	t	2.39		
6	010607002003	撑杆	1. 钢材品种、规格:撑杆 32*2.0镀锌圆管	t	4.529		
7	010607002002	卷膜杆	1. 钢材品种、规格:卷膜杆 Φ25*1.5mm镀锌钢管	t	0.956		
8	010603002001	棚头立柱	1. 钢材品种、规格:棚头立柱 32*1.8镀锌钢管	t	0.375		
9	010604001001	棚头横梁	1. 钢材品种、规格:棚头横梁 32*1.8镀锌钢管	t	0.268		
10	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:2.2*2.1m 2. 门类型:大棚滑轨式门	m2	92.4		
11	050303010001	膜屋面	1. 膜布品种、规格:12丝PO棚膜(含压膜卡、压膜带)	m2	9515.2		
12	01B001	热镀锌卡槽及卡簧	1. 热镀锌卡槽及卡簧	m	4400		
13	01B002	卷膜器	1. 卷膜器	台	20		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：55m大棚10座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

工程名称：55m大棚10座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：55m大棚10座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：南丰镇千亩
有机蔬菜产业园项
目

工程名称: 55m大棚10座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

工程名称: 55m大棚10座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：55m大棚10座 标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合 计					

工程项目清单汇总表

工程名称: 60m大棚10座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 60m大棚10座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：60m大棚10座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:场地机械平整	m2	12000		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类	m3	35.91		
3	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	35.91		
4	010602001001	拱架	1. 钢材品种、规格:拱架 30*60*2.0镀锌椭圆管	t	38.814		
5	010607002001	纵杆	1. 钢材品种、规格:纵杆 Φ25*1.5mm镀锌钢管	t	5.214		
6	010607002003	撑杆	1. 钢材品种、规格:撑杆 32*2.0镀锌圆管	t	10.123		
7	010607002002	卷膜杆	1. 钢材品种、规格:卷膜杆 Φ25*1.5mm镀锌钢管	t	2.086		
8	010603002001	棚头立柱	1. 钢材品种、规格:棚头立柱 32*1.8镀锌钢管	t	0.375		
9	010604001001	棚头横梁	1. 钢材品种、规格:棚头横梁 32*1.8镀锌钢管	t	0.536		
10	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:2.2*2.1m 2. 门类型:大棚滑轨式门	m2	184.8		
11	050303010001	膜屋面	1. 膜布品种、规格:12丝PO棚膜(含压膜卡、压膜带)	m2	20650.4		
12	01B001	热镀锌卡槽及卡簧	1. 热镀锌卡槽及卡簧	m	9600		
13	01B002	卷膜器	1. 卷膜器	台	40		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 60m大棚10座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

工程名称: 60m大棚10座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：南丰镇千亩
有机蔬菜产业园项目

工程名称：60m大棚10座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

工程名称: 60m大棚10座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：60m大棚10座 标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园 第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 65m大棚21座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：65m大棚21座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 65m大棚21座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:场地机械平整	m2	13650		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类	m3	54.4		
3	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	54.4		
4	010602001001	拱架	1. 钢材品种、规格:拱架 30*60*2.0镀锌椭圆管	t	44.096		
5	010607002001	纵杆	1. 钢材品种、规格:纵杆 Φ25*1.5mm镀锌钢管	t	5.93		
6	010607002003	撑杆	1. 钢材品种、规格:撑杆 32*2.0镀锌圆管	t	11.747		
7	010607002002	卷膜杆	1. 钢材品种、规格:卷膜杆 Φ25*1.5mm镀锌钢管	t	2.373		
8	010603002001	棚头立柱	1. 钢材品种、规格:棚头立柱 32*1.8镀锌钢管	t	0.788		
9	010604001001	棚头横梁	1. 钢材品种、规格:棚头横梁 32*1.8镀锌钢管	t	0.563		
10	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:2.2*2.1m 2. 门类型:大棚滑轨式门	m2	194.04		
11	050303010001	膜屋面	1. 膜布品种、规格:12丝PO棚膜(含压膜卡、压膜带)	m2	23383.92		
12	01B001	热镀锌卡槽及卡簧	1. 热镀锌卡槽及卡簧	m	10920		
13	01B002	卷膜器	1. 卷膜器	台	42		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：65m大棚21座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

工程名称: 65m大棚21座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：65m大棚21座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：南丰镇千亩
有机蔬菜产业园项
目

工程名称：65m大棚21座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

工程名称: 65m大棚21座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：65m大棚21座 标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园 第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 70m大棚2座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：70m大棚2座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：70m大棚2座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:场地机械平整	m2	1400		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类	m3	5.57		
3	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	5.57		
4	010602001001	拱架	1. 钢材品种、规格:拱架 30*60*2.0镀锌椭圆管	t	4.518		
5	010607002001	纵杆	1. 钢材品种、规格:纵杆 Φ25*1.5mm镀锌钢管	t	0.608		
6	010607002003	撑杆	1. 钢材品种、规格:撑杆 32*2.0镀锌圆管	t	1.225		
7	010607002002	卷膜杆	1. 钢材品种、规格:卷膜杆 Φ25*1.5mm镀锌钢管	t	0.243		
8	010603002001	棚头立柱	1. 钢材品种、规格:棚头立柱 32*1.8镀锌钢管	t	0.075		
9	010604001001	棚头横梁	1. 钢材品种、规格:棚头横梁 32*1.8镀锌钢管	t	0.054		
10	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:2.2*2.1m 2. 门类型:大棚滑轨式门	m2	18.48		
11	050303010001	膜屋面	1. 膜布品种、规格:12丝PO棚膜(含压膜卡、压膜带)	m2	2389.04		
12	01B001	热镀锌卡槽及卡簧	1. 热镀锌卡槽及卡簧	m	1120		
13	01B002	卷膜器	1. 卷膜器	台	4		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：70m大棚2座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

工程名称: 70m大棚2座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：70m大棚2座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：南丰镇千亩
有机蔬菜产业园项
目

工程名称：70m大棚2座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

工程名称: 70m大棚2座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 70m大棚2座

标段：南丰镇千亩有机蔬菜产业园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]