工程量清单

标 段：临泽县小东沟河中桥新建工程　　货币单位：人民币 元

清单 第100章 总则					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1		
102-2	施工环保费	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除				
-a	施工便道	m	50.00		
-b	C25混凝土场地硬化	m2	300.00		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除				
-a	临时电线	m	100.00		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
	清单 第 100 章 合计　　人民币				

工程量清单

标 段：临泽县小东沟河中桥新建工程　　货币单位：人民币 元

清单 第200章 路基					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除原混凝土路面	m3	14.40		
202-3	拆除结构物				
-c	挖出旧水稳基层	m3	15.20		
203	挖方路基				
203-1	挖基土	m3	398.00		
203-2	改河、改渠、改路挖方				
-c	清理河道	m3	230.00		
204	填方路基				
204-2	改河、改渠、改路填筑				
-d	回填土方	m3	345.00		
215	河道防护				
215-2	导流设施(护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡)				
-a	护岸	m3	204.30		
	清单 第 200 章 合计　　人民币				

工程量清单

标 段：临泽县小东沟河中桥新建工程　　货币单位：人民币 元

清单 第300章 路面					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎(砾)石底基层、基层				
306-6	级配砾石基层				
-a	厚16mm天然砂砾基层	m2	95.00		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚18cm水泥混凝土路面	m2	80.00		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	8.00		
315	其他路面				
315-1	天然砂砾面层				
-a	厚15cm天然砂砾面层	m2	675.00		
	清单 第 300 章 合计　　人民币				

工程量清单

标 段：临泽县小东沟河中桥新建工程　　货币单位：人民币 元

清单 第400章　桥梁、涵洞					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基)				
-b	灌注桩基础	m3	181.60		
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土	m3	76.94		
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	预应力混凝土小箱梁	m3	118.80		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	水泥混凝土铺装	m3	30.60		
-b	C30混凝土搭板	m3	33.40		
416	桥梁支座				
416-3	高阻尼隔震橡胶支座	dm3	310.890		
416-5	支座垫石	m3	2.40		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩缝	m	14.80		
417-5	泄水孔	套	10		
	清单 第 400 章 合计 0 人民币				

工程量清单

标 段：临泽县小东沟河中桥新建工程　　货币单位：人民币 元

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏(护墙、立柱)				
-a	桥梁混凝土防撞护栏	m3	22.00		
-b	浅灰色外饰涂料	m2	177.80		
-c	黑色反光漆	m2	14.40		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式铝合金标志牌	个	2		
604-7	桥梁信息牌	个	2		
	清单 第 600 章 合计　　人民币				