

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进  
乡村振兴补助资金鸭暖镇富锏水产集散中  
心建设项目

工程名称：仓储中心 建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.8米	m3	189.25				
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.8米 3. 弃土运距：施工单位自行考虑	m3	29.29				
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填	m3	189.25				
		分部小计							
		砌筑工程							
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：250mm厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：水泥石灰膏砂浆M5.0	m3	30.23				
		分部小计							
		混凝土及钢筋 混凝土工程							
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 泵送高度：20米以内	m3	5.19				
6	010501001002	垫层	1. -0.05米处梁底铺设300mm厚炉渣，每边宽出250mm	m3	18.45				
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20m以内	m3	17.74				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进  
乡村振兴补助资金鸭暖镇富锏水产集散中  
心建设项目

工程名称：仓储中心 建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送高度：20m以内	m3	3.59				
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.91				
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送高度：20m以内	m3	15.37				
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 φ6-10	t	0.063				
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 φ8-10	t	0.879				
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 φ12-14	t	0.841				
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 φ16-25	t	1.842				
		分部小计							
		金属结构工程							
15	010603001001	钢柱	1. 柱类型：Q235钢 2. 钢材品种、规格：GZ-1 方管B150*150*4*4 3. 单根柱质量：3t内	t	1.65				
16	010602003001	钢桁架	1. 柱类型：Q235钢 2. 钢材品种、规格：镀锌方管：100*50*3.0*3.	t	2.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进  
乡村振兴补助资金鸭暖镇富锏水产集散中  
心建设项目

工程名称：仓储中心 建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			0, 80*40.30*3.0 3.单根柱质量:3t内						
17	010606002001	钢檩条	1. 构件类型:檩条 2. 钢材品种、规格:镀锌方管: 80*40*3.0 3. 单根质量:0.3t内	t	6.103				
18	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:柱间支撑、水平支撑 2. 施工部位:屋面、墙面 3. 钢材品种、规格:, 20圆钢, 角钢L75*5.0	t	2.266				
19	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:柱脚预埋件及连接板	t	0.634				
20	020509025001	螺栓	1. 螺栓种类:M24螺栓	根	80				
		分部小计							
		门窗工程							
21	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M3033 2. 门框、扇材质:钢质门	m2	9.9				
22	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:900mm×2100mm 2. 实木门	樘	4				
23	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2518 2. 框、扇材质:断桥隔热铝合金低辐射PC60系列, 内平开窗, 玻璃6中透LOW-E+12, 氩气+6透明	m2	40.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进  
乡村振兴补助资金鸭暖镇富锏水产集散中  
心建设项目

工程名称：仓储中心 建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		分部小计								
		屋面及保温工程								
24	010901002001	型材屋面	1. 施工部位:屋面 2. 型材品种、规格:0.6+0.5mm厚双层压型复合保温金属板,保温材料为100厚复合岩棉板	m2	670.72					
25	010901002002	型材墙面	1. 施工部位:墙面 2. 型材品种、规格:0.6+0.5mm厚双层压型复合保温金属板,保温材料为100厚复合岩棉板	m2	475.04					
26	010901002003	型材墙面	1. 施工部位:墙面 2. 型材品种、规格:0.6mm厚单层压型金属板	m2	113.65					
		分部小计								
		地面及其他工程								
27	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 23J909-3-8地A3 2. 20厚1:2.5水泥砂浆抹光 3. 35厚C20细石混凝土保护层 4. 80厚C20混凝土垫层 5. 压实系数不小于90%	m2	622.21					
28	010507001001	散水	1. 1. 23J909-1-9散3 2. 20厚DS M20	m2	114.84					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进  
乡村振兴补助资金鸭暖镇富锏水产集散中  
心建设项目

工程名称：仓储中心 建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实赶光 3. 界面剂1道 4. 80厚C20混凝土 5. 150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或150厚3:7灰土夯实, 宽出面层100 6. 压实填土, 压实系数>93%, 向外坡3%~5%						
29	010507001002	坡道	1. 1. 23J909-1-15 坡7 2. 100厚C20混凝土, 随到随扫成粗麻面 3. 300厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或150厚3:7灰土夯实, 宽出面层100 4. 压实填土, 压实系数>93%	m2	3.99				
		分部小计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
30	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆	m2	126.1				
31	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆	m2	128.91				
32	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 抹灰墙面	m2	126.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进  
乡村振兴补助资金鸭暖镇富锏水产集散中  
心建设项目

工程名称：阳光板养殖棚 建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
		基础土方							
1	010101002003	挖一般土方（基础）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：3m以内	m <sup>3</sup>	286				
2	010101002004	挖一般土方（基础）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：3m以内 3. 运距：施工单位自行考虑	m <sup>3</sup>	146.98				
3	010103001002	回填方（基础）	1. 密实度要求：夯填	m <sup>3</sup>	286				
		分部小计							
		养殖池土方							
4	010101002005	挖一般土方（池子土方）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：3m以内 3. 弃土运距：1km	m <sup>3</sup>	3463.79				
5	010201002001	铺设土工合成材料	1. 池底铺设两布一膜复合土工布（400g/0.5mm/400g）	m <sup>2</sup>	1827.54				
		分部小计							
		分部小计							
		砌筑工程							
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：250mm厚蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m <sup>3</sup>	30				
		分部小计							
		混凝土及钢筋							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进  
乡村振兴补助资金鸭暖镇富锃水产集散中  
心建设项目

工程名称：阳光板养殖棚 建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		混凝土工程							
7	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 泵送	m3	17.44				
8	010501001004	垫层	1. 地梁下铺设300厚炉渣垫层	m3	45				
9	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送	m3	54.45				
10	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送	m3	27.5				
11	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送	m3	29.08				
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	10				
13	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件非预应力钢筋 圆钢 φ5mm以上	t	0.26				
14	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级 φ6-10	t	2.939				
15	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级 φ12-14	t	3.035				
16	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件非预应力钢筋	t	5.468				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进  
乡村振兴补助资金鸭暖镇富锏水产集散中  
心建设项目

工程名称：阳光板养殖棚 建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			螺纹钢III级 $\phi$ 16-25						
		分部小计							
		金属结构工程							
17	010602003002	钢桁架	1. 钢材品种:钢桁架 2. 规格:腹杆D50*4.0圆管、上弦D114*5.0圆管、下弦D114*5.0圆管	t	21.328				
18	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:B100*4.0镀锌方钢、B80*4.0镀锌方钢、L90*6镀锌角钢、B50*100*3.0镀锌钢管	t	4.622				
19	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:钢柱 2. 单根柱质量:D245*10圆管、B120*4.0方管、B100*50*3.0方管、B100*3.0方管	t	10.604				
20	010606001002	钢拉条	1. 构件类型:钢拉杆 2. 钢材品种、规格: $\phi$ 25	t	1.204				
21	010606002002	钢檩条	1. 构件类型:钢檩条 2. 钢材品种、规格:B100*50*3.0方管	t	20.193				
22	010606002003	钢系杆	1. 构件类型:钢系杆 2. 钢材品种、规格:D121*5.0圆管	t	3.003				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进  
乡村振兴补助资金鸭暖镇富锃水产集散中  
心建设项目

工程名称：阳光板养殖棚 建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
23	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:预埋件, 2. 钢材品种、规格:钢板, φ14 螺纹钢	t	2.926				
24	020509025002	螺栓	1. 螺栓种类:M24 螺栓	根	324				
25	011503001001	金属扶手栏杆 (玻璃栈道)	1. 栏杆材料种类、规格:防护栏杆(不锈钢栏杆直型)	m	127.52				
		分部小计							
		门窗工程							
26	010802003001	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M3033 2. 门框、扇材质:钢质门	m <sup>2</sup>	19.8				
27	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 断热铝合金低辐射JPC60系列内平开窗玻璃:6中透Low-E+12氩气+6透明	m <sup>2</sup>	37.8				
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
28	040204002001	人行道块料铺设	1. 6cm厚透水砖 2. 15cm厚C25混凝土 3. 20cm厚砂砾石垫层	m <sup>2</sup>	369.84				
29	010507001003	散水	1. 1:2.5水泥砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实赶光 2. 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实赶光 3. 界面剂1道 4. 80厚C20混凝土 5. 150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆(M5混	m <sup>2</sup>	178.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进  
乡村振兴补助资金鸭暖镇富锃水产集散中  
心建设项目

工程名称：阳光板养殖棚 建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			合砂浆)或150厚3:7灰土夯实,宽出面层100 6. 压实填土,压实系数>93%,向外坡3%~5%						
30	010507001004	坡道	1. 1. 23J909-1-15 坡7 2. 100厚C20混凝土,随到随扫成粗麻面 3. 300厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或150厚3:7灰土夯实,宽出面层100 4. 压实填土,压实系数>93%	m2	7.92				
		分部小计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
31	011201001003	墙面一般抹灰	1. 外墙面抹灰	m2	142.06				
32	011201001004	墙面一般抹灰	1. 内墙面抹灰	m2	109.45				
33	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 外墙刷涂料	m2	142.06				
34	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 内墙刷涂料	m2	109.45				
		分部小计							
		屋面工程							
35	010901003001	阳光板屋面	1. 品种、规格:双层阳光板 2. 材料品种、规格:8mm厚	m2	2937.08				
		分部小计							
		措施项目							
36	011702001003	基础	1. 基础类型:垫层基础模板	m2	42.24				
37	011702001004	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	113.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进  
乡村振兴补助资金鸭暖镇富锃水产集散中  
心建设项目

工程名称：2座温室养殖棚 建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	78.24				
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：挖掘机挖一二类土 2. 运距：1km	m3	6869.8				
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料品种：开挖土	m3	78.24				
4	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：两布一膜复合土工布（400g/0.5mm/400g）	m2	4196.71				
		分部小计							
		砌筑工程							
5	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	281.96				
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240mm厚机制红砖 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰膏砂浆M7.5	m3	30.18				
		分部小计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
7	010501001005	垫层	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C20	m3	57.6				
8	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：	m3	62.42				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进  
乡村振兴补助资金鸭暖镇富锏水产集散中  
心建设项目

工程名称：2座温室养殖棚 建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商品砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C30						
9	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C30	m3	81.12				
10	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C30	m3	30.78				
11	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C30	m3	25.74				
12	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C30	m3	59.92				
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.5				
14	010507001005	坡道	1. 1. 23J909-1-15 坡7 2. 100厚C20混凝土，随到随扫成粗麻面 3. 300厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 4. 压实填土，压实系数>93%	m2	5.58				
15	010507001006	散水	1. 1. 23J909-1-9 散3 2. 20厚DS M20	m2	363.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进  
乡村振兴补助资金鸭暖镇富锏水产集散中  
心建设项目

工程名称：2座温室养殖棚 建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实赶光 3. 界面剂1道 4. 80厚C20混凝土 5. 150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或150厚3:7灰土夯实, 宽出面层100 6. 压实填土, 压实系数>93%, 向外坡3%~5%						
16	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	3.362				
17	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级 8-10	t	1.68				
18	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级 12-14	t	11.314				
19	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级 16-25	t	8.128				
		分部小计							
		金属结构工程							
20	010603001002	钢柱	1. 柱类型: Q235钢 2. 钢材品种、规格: GZ-1 方管B120*4.0 3. 单根柱质量: 3t内	t	8.864				
21	010604001002	钢梁	1. 梁类型: Q235钢 2. 钢材品种、	t	14.749				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进  
乡村振兴补助资金鸭暖镇富锏水产集散中  
心建设项目

工程名称：2座温室养殖棚 建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规格:GL-1方管 B100*4.0, B80*4 , 矩形管80*40*2 .5、L90X6镀锌 角钢（玻璃平台 格栅） 3.单根质量:1.5 t内						
22	010602003003	钢桁架	1.柱类型:Q235 钢 2.钢材品种、规格:圆管63*3.0 , 圆钢Φ14 3.单根柱质量:3 t内	t	18.006				
23	010606001003	钢支撑、钢拉条	1.构件类型:柱 间支撑、钢拉杆 2.施工部位:柱 间 3.钢材品种、规格:方管60*2.5 , 圆管DN25*2.5	t	2.882				
24	010606013003	零星钢构件	1.构件名称:柱 脚预埋件及连接 板	t	2.408				
25	020509025003	螺栓	1.螺栓种类:M24 螺栓	根	256				
26	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料 品种、规格、厚度:0.6+0.5mm厚 双层压型复合保 温金属板,保温 材料为100厚复 合岩棉板	m <sup>2</sup>	270.4				
27	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.栏杆材料种类、规格:防护栏杆 (不锈钢栏杆直型)	m	246.4				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进  
乡村振兴补助资金鸭暖镇富锃水产集散中  
心建设项目

工程名称：2座温室养殖棚 建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		门窗工程							
28	010804007001	钢制保温门	1. 门代号及洞口尺寸:M3033 2. 门框、扇材质:铝合金推拉门	m2	19.8				
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
29	040204002002	人行道块料铺设	1. 6cm厚透水砖 2. 15cm厚C25混凝土 3. 20cm厚砂砾石垫层	m2	726.72				
		分部小计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
30	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙水泥砂浆抹灰	m2	770.22				
31	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙水泥砂浆抹灰	m2	801.88				
32	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:普通涂料	m2	801.88				
		分部小计							
		措施项目							
33	011702001005	基础	1. 基础类型:垫层	m2	116.8				
34	011702001006	基础	1. 基础类型:筏板基础	m2	77.52				
35	011702002003	矩形柱	1. 类型:矩形柱	m2	274.46				
36	011702005003	基础梁	1. 基础类型:基础梁	m2	270.72				
37	011702003002	构造柱	1. 类型:构造柱	m2	224.04				
38	011702008002	圈梁	1. 类型:圈梁	m2	499.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2座温室养殖棚 建筑与装饰 标段：临泽县2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金鸭暖镇富锶水产集散中心建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	大棚棚膜	大棚棚膜（厚度为0.12mm）	38330.18			2737.87m <sup>2</sup> *7元/m <sup>2</sup> *2座
2	保温被	7层EPE保温被，7层保温被分别为拉力、EPE、EPE、拉力毡、EPE、拉力毡、防雨PE布	79773.48			2215.93m <sup>2</sup> *18元/m <sup>2</sup> *2座
3	自动卷帘机	购买、安装	6000			2套*1500元/套*2座
4	电动卷膜机	购买、安装	1920			2套*480元/套*2座
5	压膜槽	购买、安装	1216.8			405.6m*1.5元/m*2座
6	40目防虫网	购买、安装	785.92			196.48m <sup>2</sup> *2元/m <sup>2</sup> *2座
7	卷帘机支架	购买、安装	3000			2副*750元/副*2座
8	玻璃平台面层	购买、铺设	17740.8			110.88m <sup>2</sup> *80元/m <sup>2</sup> *2座
9	坠石	含钢筋及混凝土制作安装	1600			2个*400元/个*2座
合 计			150367.18			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。





























