

临泽县流沙河上游植被恢复费项目预算清单汇总表

序号	项目	金额（元）	备注
1	土方工程		
2			
3			
4	合计		

临泽县流沙河上游植被恢复项目土方工程清单表

序号	工程或费用名称	单位	工程量	单价（元）	金额（元）	技术参数
	合 计					
	第一部分：建筑工程	元				
一	丹霞花海北侧绿化带	m	1100.00			
1	砼拆除（拉运5km弃）	m3	232.25			拆除、清渣，堆放，外运至指定地点
2	砂砾石开挖外运（拉运5km弃）	m3	2158.13			机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放
3	覆土（运距5km以内）	m3	11141.25			机械开挖、装、运、卸、整平、空回等，
4	田埂修筑	m3	367.37			田埂修筑，拉线、人工平整
二	甘临交界处张肃公路南侧绿化带	m	1045.00			
1	砼拆除（拉运5km弃）	m3	101.33			拆除、清渣，堆放，外运至指定地点
2	砂砾石开挖外运（拉运5km弃）	m3	1415.96			机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放
3	覆土（运距5km以内）	m3	20754.64			机械开挖、装、运、卸、整平、空回等，
4	田埂修筑	m3	455.87			田埂修筑，拉线、人工平整
5	泄洪沟道砂砾石开挖	m3	784.40			机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放
6	泄洪沟道砂砾石夯填	m3	1081.60			摊平、刨毛、压实、洒水、补夯、削坡及坝面整理等。
三	丹霞快速通道南侧绿化带	m	908.00			
1	砂砾石开挖外运（拉运5km弃）	m3	12561.06			机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放

临泽县流沙河上游植被恢复项目土方工程清单表

序号	工程或费用名称	单位	工程量	单价（元）	金额（元）	技术参数
2	覆土（运距5km以内）	m3	24107.15			机械开挖、装、运、卸、整平、空回等，
3	田埂修筑	m3	509.24			田埂修筑，拉线、人工平整
4	北侧末端平台土方回填	m3	10422.86			机械开挖、装、运、卸、空回、摊平、刨毛、压实、洒水、补夯、削坡及坡面整理等。
5	山体岩石开挖	m3	335.70			开挖、清理，岩石
6	C25细粒砼砌石溢流坝	m3	13.97			细粒砼搅拌、浇筑、养护，场内材料运输及清理场地等
四	丹霞快速通道北侧绿化带	m	1133.00			
1	砼拆除（拉运5km弃）	m3	7.20			拆除、清渣，堆放，外运至指定地点
2	砂砾石开挖外运（拉运5km弃）	m3	3094.60			机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放
3	覆土（运距5km以内）	m3	4167.50			机械开挖、装、运、卸、整平、空回等，
4	田埂修筑	m3	331.24			田埂修筑，拉线、人工平整
5	M7.5水泥砂浆浆砌Mu10机制砖（检查井加高）	m3	2.11			拌制砂浆、砌筑、清扫、勾缝、清理基础、支撑安装与拆除、搭拆简易脚手架
6	M7.5水泥砂浆抹面（检查井加高）	m2	17.54			拌制砂浆、分层抹面、收光、养护、搭拆简易脚手架及场内材料运输
7	C30钢筋砼预制盖板吊装	m3	2.94			模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、浇筑、养护，场内材料运输、吊装及施工场地清理等
五	红山路东侧绿化带	m	1034.00			
1	土方开挖	m3	2288.00			机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放
2	田埂修筑	m3	326.27			田埂修筑，拉线、人工平整

临泽县流沙河上游植被恢复项目土方工程清单表

序号	工程或费用名称	单位	工程量	单价（元）	金额（元）	技术参数
六	红山路西侧绿化带	m	623.00			
1	土方开挖	m3	1389.10			机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放
2	田埂修筑	m3	193.22			田埂修筑，拉线、人工平整
七	张肃公路南侧绿化带（红山湾水库段）	m	1091.00			
1	砂砾石开挖外运（拉运5km弃）	m3	413.66			机械开挖、装、运、卸、空回等，就近堆放
2	覆土（运距5km以内）	m3	5416.36			机械开挖、装、运、卸、整平、空回等，
3	田埂修筑	m3	88.78			田埂修筑，拉线、人工平整
八	场地平整					
1	场地平整	m2	40196.69			推松、运送、卸除、拖平、空回。
	一般项目					
1	进场	总价				
2	退场	总价				
3	临时设施					
	施工临时道路	总价				
	安全作业环境及施工措施	总价				
	环境保护及水土保持	总价				

临泽县流沙河上游植被恢复项目土方工程清单表

序号	工程或费用名称	单位	工程量	单价（元）	金额（元）	技术参数
	文明施工	总价				