

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：张掖市幼儿园办园条件提升改建项目-保教楼北楼条件改善项目

最高投标限价编制说明

1. 工程概况：

1.1建设内容：本项目包括张掖市幼儿园办园条件提升改建项目。

1.2施工工期：/日历天。

1.3施工现场实际情况：本工程位于张掖市甘州区。

2. 工程招标和分包：

2.1招标范围：改造原有保教楼北楼1~4层内墙面、地面、吊顶、柜类、电气、灯具等，具体内容详见招标工程量清单及施工图纸。

2.2拟分包项目：无。

3. 编制依据：

3.1委托方提供的施工图纸及拟招标文件。

3.2《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024。

3.3《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022。

3.4《甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019地区基价)》及张掖地区基价、《甘肃省安装工程预算定额(2019地区基价)》及张掖地区基价，甘肃省建筑抗震加固工程预算定额(2010地区基价)》及张掖地区基价。

3.5税金计取标准甘建价〔2019〕118号文件。

4. 工程质量、材料、施工等特殊要求

4.1工程质量要求：合格

4.2材料要求：合格，详见设计图纸要求

5. 招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无

6. 预留金

6.1预留金：无

7. 其他需说明的问题

7.1投标人应按《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024和甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2022的统一格式和要求填报。

7.2主要材料及人工价格按张市建[2026]42号文件《张掖市2026年3-4月建设工程材料信息价及人工信息价》计算，人工费中“社会保险费”“住房公积金”单位缴纳部分，人工市场信息价适当调增，比例暂按12.59%计算。

8. 风险及其他：

8.1本工程最高投标限价暂不考虑风险因素，(本工程风险因素由发承包双方在施工合同内约定)。

9. 计算说明：

9.1本工程的清单内容及工程量是由建设单位审定的，结算时按施工合同约定进行调整。

9.2本工程的暂列金额、专业工程暂估价及材料暂估价是由招标控制价审核单位审定的，并由招标人审核确认的，待结算时据实调整。（具体详见暂列金额表、专业工程暂估价表和材料暂估价表）。

9.3教室内木地板基层修补及局部找平层暂按20mm厚1:2.5水泥砂浆计入，面积暂按木地板面积50%计入；

9.4石膏板吊顶基层按一层石膏板基层计入；

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称: 张掖市幼儿园办园条件提升改建项目-保教楼北楼条件改善项目 标段: 张掖市幼儿园办园条件提升改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：张掖市幼儿园办园条件提升改建项目

标段：张掖市幼儿园办园条件提升改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 装饰装修工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	一层	
1.2	二层	
1.3	三层	
1.4	四层心理咨询室	
1.5	四层融合教育资源室	
1.6	楼梯间	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升
改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一层					
		拆除工程					
1	011601001006	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌体（走廊内改移窗户） 2. 拆除高度:3. 0m 3. 拆除砌体的截面尺寸:200mm厚砖墙 4. 垃圾外运:19km	m3	1. 51		
2	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:拆除原有墙面涂料 2. 垃圾外运:19km	m2	577. 22		
3	011605001005	平面块料拆除	1. 铲除部位名称:拆除原有木地板地面 2. 垃圾外运:19km	m2	342. 71		
4	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 铲除部位名称:原有吊顶拆除 2. 垃圾外运:19km	m2	372. 51		
5	011610001003	木门窗拆除	1. 室内高度:木质门拆除 2. 垃圾外运:19km	m2	38. 43		
6	011610002006	金属门窗拆除	1. 室内高度:楼道内防火门拆除 2. 门窗洞口尺寸:1500*2100mm 3. 垃圾外运:19km	m2	23. 31		
7	011610002007	金属门窗拆除	1. 部位:一层门厅铝合金门拆除 2. 垃圾外运:19km	m2	28. 05		
		地面					
8	011103001007	橡塑板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:3. 5mm厚白色地胶地面	m2	266. 54		
9	011104002005	竹、木(复合)地板	1. 基层材料种类、规格:20mm厚1:2. 5水泥砂浆找平层（局部修补找平） 2. 面层材料品种、规格、颜色:实木复合地板，成品面与走道内地胶地面保持顶面高度一致	m2	342. 71		
10	011105006007	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面铝合金地脚线	m	309. 45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升
改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙面					
11	011205001010	墙、柱面装饰板	1. 部位:走廊墙裙 2. 基层材料种类、规格:基层导磁钢板厚度 0.4-0.6mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:无机磁性装饰板	m2	2.73		
12	011205001011	墙、柱面装饰板	1. 部位:活动室1、2墙面 2. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙面无机防火饰面板	m2	51.45		
13	011205001012	墙、柱面装饰板	1. 部位:托育室、活动室4 2. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:无机预涂吸音板	m2	16.64		
14	011205001013	墙、柱面装饰板	1. 部位:走廊及室内墙裙 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:无机防火饰面板	m2	66.21		
15	011205001014	墙、柱面装饰板	1. 部位:走廊及室内墙裙 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:聚酯纤维吸音板	m2	134.43		
16	011404001005	墙面喷刷涂料	1. 部位:走道、大厅、托育室、活动室 2. 喷刷涂料部位:白色无机涂料墙面 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:墙面无机涂料两遍	m2	521.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升
改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011404001006	墙面喷刷涂料	1. 部位: 走道圆弧区、膳食区、大厅 2. 喷刷涂料部位: 草绿墙面无机涂料两遍 3. 腻子种类: 刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 草绿墙面无机涂料两遍	m2	55.43		
		吊顶及天棚					
18	011302004005	格栅吊顶	1. 部位: 托育室、活动室吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 铝格栅吊顶	m2	231.8		
19	011302001007	平面吊顶天棚	1. 部位: 卫生间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 3. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格: 石膏板吊顶, 刷无机涂料三遍	m2	105.42		
20	011302002007	跌级吊顶天棚	1. 部位: 走廊及大厅、托育室、活动室 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 3. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨（跌级） 4. 面层材料品种、规格: 石膏板吊顶（跌级），刷无机涂料三遍	m2	390.28		
		柜类					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升
改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	011501001007	矮柜	1. 名称:矮柜 2. 台柜规格:高度700mm, 深度400mm 3. 材料规格:20mm厚免漆板 4. 其他:所有板材安装使用环保胶黏剂 5. 环保要求:详见设计图纸说明	m2	14.32		
		大厅内柱装饰					
22	011105006008	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面铝合金地脚线	m	5.65		
23	011205001015	墙、柱面装饰板	1. 部位:大厅柱 2. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙面无机防火饰面板	m2	1.36		
24	011205001016	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格:白色铝塑板	m2	21.33		
25	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:20mm厚不锈钢线条	m	8.48		
26	011502001002	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:10mm厚不锈钢线条	m	1.88		
27	011404001007	墙面喷刷涂料	1. 部位:大厅柱顶部分 2. 喷刷涂料部位:草绿墙面无机涂料两遍 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:草绿墙面无机涂料两遍	m2	1.06		
		其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升
改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:砖砌（拆除窗户后修补洞口） 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:水泥石灰膏砂浆M5.0	m3	1.51		
29	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:拆除窗洞口 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆	m2	26.46		
30	010801002004	木质门带套	1. 门类型:木质门，带观察窗 2. 开启方式:向外开启 3. 门套材质、规格:带门套	m2	38.43		
31	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 部位:走道内 2. 框、扇材质及规格:55系列断桥隔热铝合金推拉窗	m2	13.23		
32	010802004003	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:钢制防火门-5樘 2. 防火等级:甲级 3. 开启方式:疏散方向 4. 框、扇材质:1500mm*2100mm 5. 五金种类、规格:闭门器	m2	15.75		
33	010809001005	窗台板	1. 宽度:300mm以内 2. 窗台板材质、规格:人造大理石窗台板	m2	16.92		
34	010805006001	肯德基门	1. 部位:一层大厅 2. 框、扇材质:肯德基门	m2	28.05		
		二层					
		拆除					
35	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除砌体 2. 砌体材质:普通砖 3. 垃圾外运:19km	m3	3.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升
改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 原有乳胶漆墙面铲除 2. 垃圾外运: 19km	m2	1024.26		
37	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 原有木地面拆除 2. 垃圾外运: 19km	m2	625.88		
38	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 原有吊顶拆除 2. 垃圾外运: 19km	m2	196.98		
39	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除部位: 原有木门 2. 垃圾外运: 19km	m2	48.3		
40	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除部位: 原有防火门 2. 垃圾外运: 19km	m2	17.01		
41	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除部位: 原有室内铝合金窗 2. 垃圾外运: 19km	m2	9.72		
		地面					
42	011103001003	橡塑板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 3.5mm厚白色地胶地面	m2	196.98		
43	011104002003	竹、木(复合)地板	1. 基层材料种类、规格: 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层(局部修补找平) 2. 面层材料品种、规格、颜色: 实木复合地板, 成品面与走道内地胶地面保持顶面高度一致	m2	553.68		
44	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 木饰面铝合金地脚线	m	359.86		
		墙面					
45	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 部位: 墙面 2. 基层材料种类、规格: 12mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 墙面无机防火饰面板	m2	182.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升
改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011205001018	墙、柱面装饰板	1. 部位: 墙裙 2. 基层材料种类、规格: 12mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 墙面无机防火饰面板	m2	76.51		
47	011205001019	墙、柱面装饰板	1. 部位: 墙裙 2. 基层材料种类、规格: 12mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 聚酯纤维吸音板	m2	155.71		
48	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 部位: 绘本室、手工室 2. 基层材料种类、规格: 12mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 聚酯纤维吸音板	m2	81.17		
49	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 除装饰板外其他墙面 2. 腻子种类: 刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数: 墙面无机涂料两遍	m2	560.38		
		吊顶					
50	011302001004	平面吊顶天棚	1. 部位: 卫生间吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 3. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格: 石膏板吊顶, 刷无机涂料三遍	m2	59.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升
改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	011302002002	跌级吊顶天棚	1. 部位:走廊、教室除铝格栅吊顶外 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨（跌级） 4. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶（跌级），刷无机涂料三遍	m2	467.36		
52	011302001005	平面吊顶天棚	1. 部位:绘本馆、手工室 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格:矿棉板吊顶	m2	127.31		
53	011302004001	格栅吊顶	1. 部位:教室吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝格栅吊顶	m2	231.64		
		柜类					
54	011501001001	矮柜	1. 名称:矮柜 2. 台柜规格:高度700mm，深度400mm 3. 材料规格:20mm厚免漆板 4. 其他:所有板材安装使用环保胶黏剂 5. 环保要求:详见设计图纸说明	m2	29.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升
改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	011501001002	高柜	1. 材料种类、规格：高柜 2. 台柜规格：高度2800mm深度400mm 3. 五金种类、规格：原木饰面板、白色烤漆柜门 4. 材料规格：20mm厚免漆板 5. 其他：所有板材安装使用环保胶黏剂 6. 环保要求：详见设计图纸说明	m2	38.79		
		其他					
56	010401002001	实心砖墙	1. 墙体类型：原铝合金内窗墙洞 2. 砖品种、规格、强度等级：水泥石灰膏砂浆M5.0 3. 墙体厚度：200mm	m3	3.4		
57	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：墙洞砌体抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆	m2	34.02		
58	010801002001	木质门带套	1. 门类型：木质门，带观察窗-21樘 2. 门套材质、规格：带门套	m2	48.3		
59	010802004001	钢质防火门	1. 门窗类型：FM1521-3樘 2. 门洞口尺寸：1500*2100mm	m2	9.45		
60	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸：C2109 2100mm*900mm 2. 窗类型：55系列隔热断桥铝合金推拉窗	m2	17.01		
61	010809001001	窗台板	1. 找平层材质：大理石窗台板	m2	25.62		
		三层					
		拆除					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升
改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:改移窗拆除砖砌体 2. 砌体材质:200mm 砖 3. 垃圾外运:19km	m3	2.27		
63	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:拆除原有墙面涂料 2. 垃圾外运:19km	m2	922.75		
64	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地面拆除（教室木地板） 2. 垃圾外运:19km	m2	426.83		
65	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶拆除（楼道及卫生间） 2. 垃圾外运:19km	m2	249.26		
66	011610001002	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:原有门拆除 2. 垃圾外运:19km	m2	53.33		
67	011610002003	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:原有防火门拆除 2. 垃圾外运:19km	m2	5.67		
68	011610002004	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:原有金属窗拆除 2. 垃圾外运:19km	m2	11.34		
		地面					
69	011103001004	橡塑板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:3.5mm 厚白色地胶地面	m2	196.89		
70	011104002004	竹、木(复合)地板	1. 基层材料种类、规格:20mm厚1:2.5 水泥砂浆找平层（局部修补找平） 2. 面层材料品种、规格、颜色:实木复合地板，成品面与走道内地胶地面保持顶面高度一致	m2	426.83		
71	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面铝合金地脚线	m	299.85		
		墙面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升
改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 部位:教室墙面 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙面无机防火饰面板	m2	129.4		
73	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 部位:走廊及教室墙裙 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:无机防火装饰板	m2	59.91		
74	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 部位:走廊及教室墙裙 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:聚酯纤维吸音板	m2	121.64		
75	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:除装饰板外其他墙面 2. 腻子种类:刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:墙面无机涂料两遍	m2	608.34		
		吊顶					
76	011302001006	平面吊顶天棚	1. 部位:卫生间吊顶 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶,刷无机涂料三遍	m2	52.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升
改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	011302002003	跌级吊顶天棚	1. 部位:走廊、教室除铝格栅吊顶外 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨（跌级） 4. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶（跌级），刷无机涂料三遍	m2	447.8		
78	011302004002	格栅吊顶	1. 部位:教室吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝格栅吊顶	m2	283.25		
		柜类					
79	011501001003	矮柜	1. 名称:矮柜 2. 台柜规格:高度700mm，深度400mm 3. 材料规格:20mm厚免漆板 4. 其他:所有板材安装使用环保胶黏剂 5. 环保要求:详见设计图纸说明	m2	17.87		
		其他					
80	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:200mm 3. 墙体类型:封堵原有窗洞口 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰膏砂浆M5.0	m3	2.27		
81	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:封堵原有窗洞口 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	11.34		
82	010801002002	木质门带套	1. 门类型:木质门，带观察窗-21樘 2. 门套材质、规格:带门套	m2	53.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升
改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	010802004002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2100mm-5樘 2. 门框、扇材质:钢质防火门 3. 五金:闭门器 明装	m2	9.45		
84	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:55系列隔热断桥铝合金窗推拉窗	m2	11.34		
85	010809001002	窗台板	1. 窗台板材质、规格:大理石窗台板	m2	27.81		
		四层心理咨询室					
		拆除					
86	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌体拆除 2. 砌体材质:200mm砖 3. 垃圾外运:19km	m3	1.62		
87	011608001003	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:拆除原有墙面涂料 2. 垃圾外运:19km	m2	153.36		
88	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地面拆除 2. 垃圾外运:19km	m2	114.01		
		地面					
89	011103001005	橡塑板楼地面	1. 找平层:30mm厚C20细石混凝土 2. 面层材料品种、规格、颜色:3.5mm厚白色地胶地面	m2	114.01		
90	011105006005	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面铝合金地脚线	m	34.75		
		墙面					
91	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 部位:心理咨询室墙面 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙面无机防火饰面板	m2	24.77		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升
改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	011205001007	墙、柱面装饰板	1. 部位:心理咨询室墙裙 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:防火板	m2	13.01		
93	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:除装饰板外其他墙面 2. 腻子种类:刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:墙面无机涂料两遍	m2	115.59		
		吊顶					
94	011302002004	跌级吊顶天棚	1. 部位:除铝格栅吊顶外 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨（跌级） 4. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶，刷无机涂料三遍	m2	57.99		
95	011302004003	格栅吊顶	1. 部位:心理咨询室吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝格栅吊顶	m2	57.62		
		柜类					
96	011501001004	矮柜	1. 名称:矮柜 2. 台柜规格:高度700mm，深度400mm 3. 材料规格:20mm厚免漆板 4. 其他:所有板材安装使用环保胶黏剂 5. 环保要求:详见设计图纸说明	m2	5.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升
改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 15 页 共 18 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升
改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙面					
105	011205001008	墙、柱面装饰板	1. 部位:融合教育资源室墙面 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙面无机防火饰面板	m2	33.68		
106	011205001009	墙、柱面装饰板	1. 部位:融合教育资源室墙裙 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:防火板	m2	3.04		
107	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:除装饰板外其他墙面 2. 腻子种类:刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:墙面无机涂料两遍	m2	121.3		
		吊顶					
108	011302002008	跌级吊顶天棚	1. 部位:除铝格栅吊顶外 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨（跌级） 4. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶，刷无机涂料三遍	m2	59.9		
109	011302004004	格栅吊顶	1. 部位:心理咨询室吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝格栅吊顶	m2	52.94		
		柜类					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升
改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	011501001006	矮柜	1. 名称:矮柜 2. 台柜规格:高度700mm, 深度400mm 3. 材料规格:20mm厚免漆板 4. 其他:所有板材安装使用环保胶黏剂 5. 环保要求:详见设计图纸说明	m2	3.61		
		新建					
111	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0	m3	5.38		
112	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:新建墙体 2. 面层处理方式:水泥砂浆	m2	32.73		
113	010801002003	木质门带套	1. 门类型:新增实木门-1樘 2. 门洞口尺寸:1000*2100mm	m2	2.1		
		其他					
114	010809001004	窗台板	1. 窗台板材质、规格:大理石窗台板	m2	4.83		
115	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格:儿童洗手台	m2	0.4		
116	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2100mm 2樘 2. 部位:楼梯间 3. 门框、扇材质:钢制防火门 4. 五金:闭门器 明装	m2	6.3		
		楼梯间					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升
改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	011106006001	橡塑板楼梯	1. 部位:楼梯间 2. 面层材料品种、规格:1. 面层材料品种、规格、颜色:3. 5mm厚白色地胶地面 3. 压条种类:踏步设防滑条	m2	238.75		
118	011105006009	金属踢脚线	1. 部位:楼梯间 2. 踢脚线高度:60mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面 铝合金地脚线	m	157.88		
119	011205001017	墙、柱面装饰板	1. 部位:楼梯间 2. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙面无机防火饰面板	m2	145.85		
120	011404001008	墙面喷刷涂料	1. 部位:楼梯间 2. 喷刷涂料部位:白色无机涂料墙面 3. 腻子种类:刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:墙面无机涂料两遍	m2	326.16		
121	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 部位:楼梯间 2. 刮腻子遍数:刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:天棚无机涂料	m2	248.96		
122	011503003001	扶手	1. 扶手材料种类、规格:楼梯间靠墙扶手 2. 规格:黄色不锈钢扶手，直径40mm，安装高度距地600mm，长度超出两端踏步200mm	m	83.77		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 装饰装修工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：张掖市幼儿园办园条件提升改建项目-保教楼北楼条件改善项目

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			30000			
2.1	墙面造型（二次深化部分）			30000			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	30000			
合 计		-	-	30000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰装修工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：张掖市幼儿园办园条件提升改建项目-保教楼北楼条件改善项目

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：张掖市幼儿园办园条件提升改建项目-保教楼北楼条件改善项目

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：张掖市幼儿园办园条件提升改建项目-保教楼北楼条件改善项目

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：张掖市幼儿园办园条件提升
改建项目-保教楼北楼条件改善项目

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 电气改造工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气改造工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升
改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030413002002	装饰灯	1. 名称：顶面吊灯 2. 安装方式：吊装	套	191		
2	030413002004	装饰灯	1. 名称：顶面双筒灯 2. 安装方式：嵌入式	套	60		
3	030413002003	装饰灯	1. 名称：平板灯 2. 规格：600*600 3. 安装方式：嵌入式	套	17		
4	030413002005	装饰灯	1. 名称：筒灯 2. 安装方式：嵌入式	套	243		
5	030413002006	装饰灯	1. 名称：半圆吸顶灯	套	6		
6	030413002009	装饰灯	1. 名称：20mm硅胶灯条 2. 安装方式：嵌入式	m	32		
7	030413002010	装饰灯	1. 名称：LED灯带	m	862.6		
8	030412006001	接线盒	1. 名称：接线盒	个	569		
9	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：单联开关	套	25		
10	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称：双联开关	套	19		
11	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称：三联开关	套	8		
12	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称：砖墙剔槽抹灰	m	60		
13	030412001001	配管	1. 名称：钢管 JDG20	m	2724.8		
14	030412004001	配线	1. 名称：铜芯线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	7634.3		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气改造工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：电气改造工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气改造工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：张掖市幼儿园办园条件提升改建项目-保教楼北楼条件改善项目

工程名称：电气改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气改造工程

标段：张掖市幼儿园办园条件提升改建项目-保教楼北楼条件改善项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：张掖市幼儿园办园条件提升改建项目-保教楼北楼条件改善项目

工程名称：电气改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：张掖市幼儿园办园条件提升改建项目-保教楼北楼条件改善项目

工程名称: 电气改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：张掖市幼儿园办园条件提升改建项目-保教楼北楼条件改善项目

工程名称: 电气改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：张掖市幼儿园办园条件提升
改建项目-保教楼北楼条件改善项目

工程名称：电气改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]