

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		食用油加工车间							
		拆除							
		墙面							
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：室内墙面（含抹灰层） 2. 运距：自行考虑	m2	271.86				
		分部小计							
		门窗							
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度：铝合金门窗拆除 2. 废料运距：由投标人自行勘察现场，根据施工现场实际情况自行考虑拆除方案，自行决定运距，自行决定报价（工程结算不再调整运距）	m2	94.62				
		分部小计							
		落水管							
3	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：原PVC落水管拆除	m	35.1				
		分部小计							
		顶棚							
4	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：室内顶面底板 2. 拆除废料外运：自行考虑，不做调整	m2	200.34				
		分部小计							
		分部小计							
		改建							
		门窗							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
5	010802004001	防盗门	1. 门框或扇外围尺寸:900*2400 2. 门框、扇材质:钢制保温防盗门（投标报价包含门框灌浆费用）	m2	31.2				
6	010805005001	肯德基门	1. 门代号及洞口尺寸:M2424 2. 框材质:肯德基门	m2	5.76				
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:铝合金平开窗55系列 2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃	m2	45.24				
8	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸:M0924 2. 门框、扇材质:铝合金门	m2	6.51				
9	010802001002	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸:M0924 2. 门框、扇材质:铝合金推拉门	m2	3.24				
10	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1224 2. 门框、扇材质:钢质门	m2	2.88				
11	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板	m	44				
		分部小计							
		地面							
12	011101005001	自流坪楼地面	1. 环氧树脂漆地面 2. 20厚C25混凝土找平层	m2	200.34				
		分部小计							
		墙面							
13	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 腻子种类:普	m2	251.89				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			通腻子 3. 刮腻子要求： 满挂 4. 涂料品种、喷 刷遍数：外墙乳 胶漆2遍						
14	011204003001	块料墙面	1. 找平层：10厚1：3水泥砂浆分层压实抹平 2. 防水层：1.5厚聚氨酯防水 3. 粘结层：瓷砖粘接剂 4. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖	m2	423.24				
		分部小计							
		顶棚							
15	011407001003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：铲除涂料面 2. 喷刷涂料部位：室内顶面 3. 腻子种类：普通腻子 4. 刮腻子要求：满挂 5. 涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆2遍	m2	200.34				
16	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式：天棚活动脚手架	m2	200.34				
		分部小计							
		屋面							
17	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	405.55				
18	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：3mm+4mm厚SBS改性沥青防水卷材（带保护层）	m2	405.55				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 防水层数:2层						
19	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.6mm厚银灰色YX-15-225-900彩钢压型板	m2	21.94				
20	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:60mm挤塑板B1级别	m2	405.55				
21	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:PVC-100排水管	m	35.1				
		分部小计							
		墙体							
22	011210005001	成品隔断	1. 铝合金隔断	m2	72.72				
		分部小计							
		分部小计							
		分部小计							
		业务用房							
		拆除							
		地面							
23	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:室内地面瓷砖 2. 拆除废料外运:自行考虑,不做调整	m2	61.74				
		分部小计							
		墙面							
24	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:室内墙面 2. 运距:自行考虑	m2	149.52				
		分部小计							
		门窗							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
25	011610002002	金属门窗拆除	1. 室内高度:铝合金门窗拆除 2. 废料运距:由投标人自行勘察现场,根据施工现场实际情况自行考虑拆除方案,自行决定运距,自行决定报价(工程结算再调整运距)	m2	33.12				
		分部小计							
		落水管							
26	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:原PVC落水管拆除	m	14.4				
		分部小计							
		顶棚							
27	011608002005	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:室内顶面底板 2. 拆除废料外运:自行考虑,不做调整	m2	61.74				
		分部小计							
		分部小计							
		改建							
		门窗							
28	010802004002	防盗门	1. 门框或扇外围尺寸:900*2400 2. 门框、扇材质:钢制保温防盗门(投标报价包含门框灌浆费用)	m2	8.64				
29	010805005002	肯德基门	1. 门代号及洞口尺寸:M2424 2. 框材质:肯德基门	m2	5.76				
30	010807001002	金属(塑钢、	1. 框、扇材质:	m2	21.36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		断桥）窗	铝合金平开窗55系列 2.玻璃品种、厚度:中空玻璃						
31	010809004002	石材窗台板	1.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板	m	20.2				
		分部小计							
		地面							
32	011102003002	块料楼地面	1.800x800地砖 2.2.00mm厚聚合物水泥2道 3.1.5mm厚水性聚氨酯防水涂料	m2	61.74				
		分部小计							
		墙面							
33	011407001004	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子要求:满挂 4.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆2遍	m2	257.19				
34	011407001005	墙面喷刷涂料	1.基层类型:铲除涂料面 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子要求:满挂 4.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆2遍	m2	146.88				
		分部小计							
		顶棚							
35	011407001006	天棚喷刷涂料	1.基层类型:铲除涂料面 2.喷刷涂料部位:室内顶面 3.腻子种类:普通腻子	m2	61.74				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.刮腻子要求:满挂 5.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆2遍						
36	011701003002	里脚手架	1.搭设方式:天棚活动脚手架	m2	61.74				
		分部小计							
		屋面							
37	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:3mm+4mm厚SBS改性沥青防水卷材（带保护层） 2.防水层数:2层	m2	167.96				
38	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:60mm挤塑板B1级别	m2	167.96				
39	010902004002	屋面排水管	1.排水管品种、规格:PVC-100排水管	m	14.4				
		分部小计							
		分部小计							
		分部小计							
		围墙、大门及室外硬化							
		室外硬化							
40	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:18cmC25混凝土 2.基层:20cm天然砂砾石 3.养护:塑料膜养护	m2	598.5				
		分部小计							
		大门							
41	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规	m3	6.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			格、强度等级： 标准砖、370mm厚 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M7.5						
42	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送高度：20m以内	m ³	0.45				
43	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ6	t	0.035				
44	011204001001	石材墙面	1. 安装方式：干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色：花岗岩 3. 包含钢骨架、预埋件	m ²	10.8				
45	010805004001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸：8m电动伸缩门	樘	1				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	445000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	445000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		445000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		食用油加工车间							
		配管、配线							
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1KV 5×10mm ² 3. 规格:10mm ² 以下 4. 材质:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆铜芯 5. 敷设方式、部位:穿管	m	8				
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1KV 4×25+1×16mm ² 3. 规格:35mm ² 以下 4. 材质:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆铜芯 5. 敷设方式、部位:穿管	m	8				
3	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN16mm	m	268.85				
4	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ 2.5 3. 配线部位:暗敷	m	548.4				
5	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	227.65				
6	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:	m	682.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			WDZ-BYJ4 3. 配线部位:暗敷						
		分部小计							
		电气设备							
7	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 型号:250V, 10A 德力西 3. 安装方式:距地1.4m	个	3				
8	030404034002	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 型号:250V, 10A 德力西 3. 安装方式:距地1.4m	个	12				
9	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 规格:五孔 德力西 3. 安装方式:距地1.8m暗装	个	25				
10	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型	个	40				
11	030412001001	普通灯具	1. 名称:密闭吸顶灯	套	31				
12	030404017001	配电箱	1. 名称:总照明配电箱AW 2. 安装方式:距地1.6m 3. 备注:投标报价含配电箱内元件, 具体配件详见图纸	台	1				
13	030404017002	配电箱	1. 名称:电源配电箱 2. 安装方式:距地1.6m 3. 备注:投标报价含配电箱内元件, 具体配件详见图纸	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		分部小计							
		业务用房							
		网络							
14	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:距地0.3米	个	6				
15	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:距地0.3米	个	12				
16	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 规格:配套使用	个	18				
17	030411005001	接线箱	1. 名称:MDF 2. 安装形式:距地1.3米 3. 备注:投标报价含配电箱内元件,具体配件详见图纸	个	1				
18	030404017004	配电箱	1. 名称:VH 2. 包含:所有原器件 3. 安装方式:距地1.3m明装 4. 备注:投标报价含配电箱内元件,具体配件详见图纸	台	1				
19	030502005001	双绞线缆	1. 名称:五类四对对绞线 2. 敷设方式:沿桥架、穿管敷设	m	158.7				
20	030411001007	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	317.4				
21	030502005002	双绞线缆	1. 名称:RVV2*0.5	m	158.7				
22	031103008001	光缆	1. 规格、型号:	m	165				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			SYWV-75-5						
23	030411001008	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	165				
		分部小计							
		配管、配线							
24	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1KV 5×16mm² 3. 规格:10mm²以下 4. 材质:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆铜芯 5. 敷设方式、部位:穿管	m	8				
25	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN16mm	m	111.4				
26	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ 2.5 3. 配线部位:暗敷	m	334.2				
27	030411001006	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm	m	160.35				
28	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ 4 3. 配线部位:暗敷	m	481.05				
		分部小计							
		电气设备							
29	030404034004	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 型号:	个	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			250V, 10A 德力西 3. 安装方式:距地1.4m						
30	030404035002	插座	1. 名称:插座 2. 规格:五孔 德力西 3. 安装方式:距地1.8m暗装	个	19				
31	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型	个	24				
32	030412001002	普通灯具	1. 名称:双管高效节能荧光灯	套	14				
33	030404017003	配电箱	1. 名称:总照明配电箱AW 2. 安装方式:距地1.6m 3. 备注:投标报价含配电箱内元件, 具体配件详见图纸	台	1				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：电气设备安装工程

标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：骆驼城镇食用油加工厂建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：