

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：临泽县蓄禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池

最高投标限价编制说明

1. 工程概况：

1.1建设内容：本项目包括临泽县蓄禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池。

1.2施工工期：/日历天。

1.3施工现场实际情况：本工程位于张掖市临泽县。

2. 工程招标和分包：

2.1招标范围：具体内容详见招标工程量清单及施工图纸。

2.2拟分包项目：无。

3. 编制依据：

3.1委托方提供的施工图纸及拟招标文件。

3.2《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024。

3.3《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-313-2026。

3.4税金计取标准甘建价【2019】118号文件。

4. 工程质量、材料、施工等特殊要求

4.1工程质量要求：合格

4.2材料要求：合格，详见设计图纸要求

5. 招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无

6. 预留金

6.1预留金：无

7. 其他需说明的问题

7.1投标人应按《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024和《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-313-2026的统一格式和要求填报。

7.2主要材料及人工价格按张市建【2026】42号文件《张掖市2026年3-4月建设工程材料信息价及人工信息价》临泽县（2026年第二期）计算，人工费中“社会保险费”“住房公积金”单位缴纳部分，人工市场信息价适当调增，比例暂按12.59%计算。

8. 风险及其他：

8.1本工程最高投标限价暂不考虑风险因素，风险内容及范围（幅度）由承发包双方在施工合同中约定

9. 计算说明：

9.1本工程的清单内容及工程量是由建设单位审定的，结算时按施工合同约定进行调整。

9.2暂列金额及暂估价应按提供的暂列金额明细表及材料暂估单价表的内容填写。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称: 临泽县蓄禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目 临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池	标段: 临泽县蓄禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池
--	--

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池	
1.1.1	建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临泽县蓄禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	土石方工程	
1.2	砌筑工程	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	金属结构工程	
1.5	屋面及防水工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段: 临泽县蓄禽粪污资源化利用
整县推进规模猪场沉淀池建设项目
临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:三类土 2. 开挖深度:14m内 3. 基底处理方式:平整夯实	m3	34574.46		
2	010102007001	回填方	1. 材料品种:素土 2. 密实度:夯填	m3	52.4		
3	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:三类土	m3	34522		
		砌筑工程					
4	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2. 部位:池壁保护层 3. 墙体厚度:120mm	m3	431.81		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:池底板 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20素混凝土	m3	186.43		
6	010501001002	基础垫层	1. 基础形式:安全护栏独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15素混凝土	m3	1.13		
7	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20素混凝土 3. 基础类型:安全护栏独立基础	m3	2.36		
8	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8	m3	34.88		
9	070101001001	池底板	1. 池形状:矩形 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 P8	m3	577.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：临泽县蓄禽粪污资源化利用
整县推进规模猪场沉淀池建设项目
临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池

工程名称: 建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8	m3	22.8		
11	070101004001	池壁	1. 池形状: 矩形 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 P8 4. 壁厚: 500mm	m3	1798.8		
12	070101013001	池隔墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8 3. 墙体厚度: 顶500mm、底900mm	m3	441.46		
13	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 独立基础垫层	m2	109.78		
14	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位: 池底板垫层	m2	53.86		
15	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础	m2	147.24		
16	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 混凝土柱	m2	86.65		
17	070101003001	池底板模板	1. 模板形式: 池底板	m2	119.95		
18	070101006001	池壁模板	1. 模板形式: 池壁	m2	3949.36		
19	070101015001	池隔墙模板	1. 模板形式: 池隔墙	m2	1243.91		
20	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级 Φ8-Φ10	t	2.006		
21	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级 Φ16-Φ25	t	3.891		
22	070101002001	池底板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级 Φ12-Φ14	t	6.819		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：临泽县畜禽粪污资源化利用
整县推进规模猪场沉淀池建设项目
临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池

工程名称: 建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	070101002002	池底板钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级Φ16-Φ25	t	60.541		
24	070101005001	池壁钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内	t	1.525		
25	070101005003	池壁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级Φ16-Φ25	t	181.326		
26	070101014001	池隔墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内	t	0.296		
27	070101014002	池隔墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级Φ16-Φ25	t	41.912		
28	040602041001	集水井	1. 名称：集水井铸铁篦子 2. 材质：Φ14螺纹钢、∠50*5	m2	3		
29	010607006001	钢梯	1. 钢梯形式：爬式	t	1.196		
		金属结构工程					
30	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q235B Φ194*8 2. 构件涂(镀)层要求：除锈后两道红丹打底，耐火极限2.5h	t	1.394		
31	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q235B D32*2.5+D50*3.0 2. 屋架跨度及起拱高度：跨度：31.6m，起拱高度：3.8m 3. 构件涂(镀)层要求：除锈后两道红丹打底，耐火极限1.5h	t	2.972		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：临泽县蓄禽粪污资源化利用
整县推进规模猪场沉淀池建设项目
临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池

工程名称: 建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q235B D83*3.5 2. 屋架跨度及起拱高度：跨度：31.6m，起拱高度：3.8m 3. 构件涂（镀）层要求：除锈后两道红丹打底，耐火极限1.5h	t	1.243		
33	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级Φ12-Φ14	t	1.962		
34	010602001003	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q235B D89*5.0、D50*3.0 2. 屋架跨度及起拱高度：跨度：31.6m，起拱高度：3.8m 3. 构件涂（镀）层要求：除锈后两道红丹打底，耐火极限1.5h	t	23.332		
35	010602001004	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q235B 钢板 2. 屋架跨度及起拱高度：跨度：31.6m，起拱高度：3.8m 3. 构件涂（镀）层要求：除锈后两道红丹打底，耐火极限1.5h	t	4.821		
36	010605003001	钢屋面板	1. 钢板（复合板）型号、厚度：0.6厚压型彩钢板	m2	3299.6		
37	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：M24	套	304		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：临泽县蓄禽粪污资源化利用
整县推进规模猪场沉淀池建设项目
临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池

工程名称: 建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010607007001	钢护栏	1. 钢材品种、规格：20*20*1.5立杆、40*40*2.0横杆、50*50*2.5立柱 2. 构件涂（镀）层要求：除锈后两道红丹打底	t	6.166		
		屋面及防水工程					
39	010905003001	止水带	1. 止水带材料种类：3厚钢板止水带	m	193.6		
40	010905001001	基础卷材防水	1. 部位：底板外 2. 卷材品种、规格、厚度：>2.0mmTSR（超级）聚乙烯胎自粘改性沥青防水卷材 3. 防水层数：1道	m2	1162.91		
41	010905002001	基础涂膜防水	1. 部位：底板外 2. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、1遍	m2	1162.91		
42	010905002002	基础涂膜防水	1. 部位：底板内 2. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、1遍 4. 找平层：5厚1：2.5水泥砂浆找平 5. 保护层：25厚1：3水泥砂浆	m2	1063.37		
43	010903001001	池壁外卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mmIPZ分子粘高分子防水卷材 2. 防水层数：1道 3. 找平层：25厚1：3水泥砂浆 4. 保护层：50mm厚C20细石混凝土	m2	3583.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：临泽县蓄禽粪污资源化利用
整县推进规模猪场沉淀池建设项目
临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池

工程名称: 建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

标段：临泽县蓄禽粪污资源化利用整县推进规模
猪场沉淀池建设项目临泽县银都农牧有限责任公
司-沉淀池

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：临泽县蓄禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：临泽县蓄禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：临泽县蓄禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：临泽县蓄禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目
临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：临泽县畜禽粪污资源化利用
整县推进规模猪场沉淀池建设项目
临泽县银都农牧有限责任公司-沉
淀池

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：临泽县蓄禽粪污资源化利用
整县推进规模猪场沉淀池建设项目
临泽县银都农牧有限责任公司-沉
淀池

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：临泽县蓄禽粪污资源化利用
整县推进规模猪场沉淀池建设项目
临泽县银都农牧有限责任公司-沉
淀池

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：临泽县畜禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临泽县蓄禽粪污资源化利用整县
推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县银
都农牧有限责任公司-沉淀池

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：临泽县蓄禽粪污资源化利用整县推进规模猪场沉淀池建设项目临泽县银都农牧有限责任公司-沉淀池

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。