工程名称：甘肃兴锐源农业发展有限公司年产5000吨脱水小白葱建设项目-加工车间3

标段名称：甘肃兴锐源农业发展有限公司年产5000吨脱水小白葱建设项目-加工车间3

招标工程量清单

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编制单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程量清单说明

工程名称：甘肃兴锐源农业发展有限公司年产5000吨脱水小白葱建设项目-加工车间3

1、工程概况：
1.1、工程概况：单层工业厂房建筑面积2217.25平方米；建筑主体结构类型为门式钢结构。
1.2、施工工期：详见招标文件。
1.3、施工现场实际情况：本工程位于民乐生态工业园区。
2、工程招标和分包：
2.1、招标范围：施工蓝图内所有内容。
2.2、拟分包项目：无。
3、编制依据：
3.1、工程项目施工图纸。
3.2、《甘肃省建设工程费用计价规则》DBJD25-313-2026。
3.3、税金按甘建价〔2019〕118号文件计取。
4、工程质量、材料、施工等特殊要求
4.1、工程质量要求：合格
4.2、材料要求：合格
5、其他需说明的问题
5.1、投标人应按《甘肃省建设工程费用计价规则》DBJD25-313-2026的统一格式和要求填报。
5.2、暂不考虑风险因素，风险内容及范围（幅度）由承发包双方在施工合同中约定 。
5.3、本控制价根据甲方要求不做上浮，控制价等于成果文件价。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

标段：甘肃兴锐源农业发展有限公司年产5000吨脱水小白葱建设项目-加工车间3

工程名称：加工车间3　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

标段：甘肃兴锐源农业发展有限公司年产5000吨脱水小白葱建设项目-加工车间3

工程名称：建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	土石方工程	
1.2	砌筑工程	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	门窗工程	
1.5	屋面及防水工程	
1.6	墙面装饰工程	
1.7	其他工程	
1.8	钢结构工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：甘肃兴锐源农业发展有限公司年产5000吨脱水小白葱建设项目-加工车间3　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m2	2632		
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.机械：反铲挖掘机	m3	317.84		
3	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.机械：反铲挖掘机	m3	36.94		
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填	m3	354.78		
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土挖装外运 2.运距:施工方自行考虑	m3	93.45		
		砌筑工程					
6	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	52.17		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	垫层	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	10.37		
8	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	34.44		
9	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	28.42		
10	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.3		
11	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：甘肃兴锐源农业发展有限公司年产5000吨脱水小白葱建设项目-加工车间3　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30	m3	9.65		
13	010508001001	后浇带	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C35	m3	0.22		
14	010501001002	微膨胀混凝土	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C40微膨胀	m3	0.43		
15	010502001002	素混凝土柱脚	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	3.57		
16	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 1.钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.73		
17	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ8~Φ10 三级钢	t	2.923		
18	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12~Φ14 三级钢	t	1.967		
19	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ16~Φ25 三级钢	t	5.074		
20	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.螺纹套筒种类:直径20以内	个	73		
		门窗工程					
21	010803001001	金属卷帘(闸）门	1.门代号及洞口尺寸:4000*5000 2.门材质:彩钢板卷帘门 3.启动装置品种、规格:电动装置	m2	20		
22	010802003001	钢质推拉门	1.门代号及洞口尺寸:4000*5000 2.门框、扇材质:钢制推拉门（带平开小门）	m2	80		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：甘肃兴锐源农业发展有限公司年产5000吨脱水小白葱建设项目-加工车间3　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010807001001	金属铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:1500*3000 2.玻璃品种、厚度:普通铝合金+5mm透明+12mm空气+5mm透明平开窗	m2	72		
24	010807001002	消防救援窗	1.窗代号及洞口尺寸:1500*3000 2.玻璃品种、厚度:采用易于破损钢化玻璃	m2	45		
25	010807001003	手动下悬窗	1.窗代号及洞口尺寸:4000*1200	m2	144		
		屋面及防水工程					
26	010902003001	成品岩棉彩钢夹芯板屋面	1.YX15-225-900型彩钢板0.5mm厚 2.纸基聚丙烯塑料贴面隔气层 3.120厚岩棉 4.放水透气膜 5.YX35-125-750型钢板0.6mm厚 6.参考图集：21j925-2-1-13-屋2	m2	2187.42		
27	010902007001	屋面天沟、檐沟	1.材料品种、规格:3mm彩钢板	m	181		
28	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料(PVC)110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料雨水斗	m	96		
		墙面装饰工程					
29	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.装饰面材料种类:水泥砂浆	m2	250.79		
30	011406001001	抹灰面油漆	1.基层类型:一般抹灰面 2.面层：详图集见23J909-7-49-内涂1	m2	250.79		
31	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.装饰面材料种类:水泥砂浆	m2	274.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：甘肃兴锐源农业发展有限公司年产5000吨脱水小白葱建设项目-加工车间3　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	011001003001	双层压型钢板复合保温墙体	1.保温隔热部位:墙体 2.0.5mm厚YX12-120-880压型金属板 3.纸基聚丙烯塑料贴面隔气层 4.100厚16kg/m3玻璃卷 5.防水透气膜 6.0.6mm厚YX38-300-900压型金属板，自攻螺钉≤250mm 3.详见图集：17J925-1-1-22-外墙1	m2	1256.95		
33	011001003002	彩钢墙面	1.材质:女儿墙内侧YX38-300-900型钢板0.5mm厚；女儿墙顶泛水板YX38-300-900型钢板0.6mm厚	m2	270		
		其他工程					
34	010507001001	坡道	1.原土夯实 2.300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层300mm 3.100厚C20混凝土垫层 4.界面剂1道 5.20厚1：2水泥砂浆面层	m2	45.22		
35	010507001002	散水	1.原土夯实 2.150厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层100mm 3.80厚C20混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光	m2	203.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：甘肃兴锐源农业发展有限公司年产5000吨脱水小白葱建设项目-加工车间3　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	011702023001	钢雨篷	1.雨篷板材质：YX38-300-900型钢板0.6mm厚 2.雨篷装饰板材质：YX15-225-900型钢板0.4mm厚	m2	20.4		
37	010606008001	钢梯	1.详见图集：15J401-D3-WT1b-66	t	1.32		
		钢结构工程					
38	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型:H型钢 2.钢材品种、规格:详见图纸 3.单根柱质量:3t以内 4.螺栓种类:高强螺栓 5.防火要求:2.5H	t	22.069		
39	010604001001	钢梁	1.梁类型:H型钢 2.钢材品种、规格:详见图纸 3.单根质量:3t以内 4.螺栓种类:高强螺栓 5.防火要求:1.5H	t	25.18		
40	010606001001	柱间支撑	1.钢材品种、规格:Q235钢 2.安装高度:10m以内 3.螺栓种类:高强螺栓 4.防火要求:2.5H	t	4.265		
41	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格:镀锌C型钢 2.构件类型:型钢式 3.安装高度:10m以内 4.螺栓种类:高强螺栓 5.防火要求:1.0H	t	10.811		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：甘肃兴锐源农业发展有限公司年产5000吨脱水小白葱建设项目-加工车间3　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010606001002	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.安装高度:10m以内 3.螺栓种类:高强螺栓 4.防火要求:1.0H	t	7.398		
43	010606005001	钢墙架	1.钢材品种、规格:镀锌C型钢（其他材料详见图纸） 2.螺栓种类:高强螺栓 3.防火要求:1.0H	t	19.372		
44	010606013001	零星钢构件	1.构件名称:预埋板及节点处钢板材料 2.钢材品种、规格:详见图纸	t	11.347		
45	01B001	地脚螺栓	1.规格:M24*600锚栓	套	140		
46	010606012001	钢支架	1.钢材品种、规格:角钢50*4/75*5 2.部位:檐口	t	1.189		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

标段：甘肃兴锐源农业发展有限公司
年产5000吨脱水小白葱建设项目-加
工车间3

工程名称：建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费			人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费			人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费			人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费			人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费			人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费			人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费			人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费			人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费			人工费+机械费
11	011702001001	垫层			
12	011702001002	独立基础			
13	011702005001	基础梁	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等		
14	011702002001	矩形柱	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等		
15	011702003001	构造柱	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等		
16	011702008001	圈梁	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等		
17	011701001001	综合脚手架			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：甘肃兴锐源农业发展有限公司年产5000吨脱水小白葱建设项目-加工车间3　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：甘肃兴锐源农业发展有限公司年产5000吨脱水小白葱建设项目-加工车间3

工程名称：建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：甘肃兴锐源农业发展有限公司
年产5000吨脱水小白葱建设项目-加
工车间3

工程名称：建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：甘肃兴锐源农业发展有限公司年产5000吨脱水小白葱建设项目-加工车间3　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					