

肃南县祁丰乡甘坝口村上片饲草地灌溉水渠建设项目

工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

2026年03月30日

复核时间:

2026年03月30日

工程项目总价表

工程名称：肃南县祁丰乡甘坝口村上片饲草地灌溉水渠建设项目

单位：元

组号	分组项目名称	金额 (元)	备注
第一部分	建筑工程		
第二部分	机电设备及安装工程		
第三部分	金属结构设备及安装工程		
第四部分	其他临时工程		
	合价 (小写)		
	合价 (大写)		

第1组工程量清单报价表

工程名称：肃南县祁丰乡甘坝口村上片饲草地灌溉水渠建设项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
	第一部分 建筑工程					
一	渠道工程	m	2290			
1	1#渠道工程	m	165.00			
	土方开挖	m ³	355.01			
	土方开挖 (人工开挖)	m ³	154.35			
	土方夯填	m ³	49.45			
	土方夯填 (人工夯填)	m ³	21.50			
	砂砾石垫层	m ³	174.98			
	浆砌石渠坡砌筑	m ³	64.10			
	浆砌石渠底砌筑	m ³	53.71			
	细部结构	m ³	117.81			
2	2#渠道工程	m	160.00			
	土方开挖	m ³	493.92			
	土方夯填	m ³	210.00			
	砂砾石垫层	m ³	169.68			
	浆砌石渠坡砌筑	m ³	62.16			
	浆砌石渠底砌筑	m ³	52.08			
	细部结构	m ³	114.24			
3	3#渠道工程	m	75.00			
	土方开挖	m ³	138.92			
	土方开挖 (人工开挖)	m ³	92.61			
	土方夯填	m ³	19.35			

第1组工程量清单报价表

工程名称：肃南县祁丰乡甘坝口村上片饲草地灌溉水渠建设项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
	土方夯填(人工夯填)	m3	12.90			
	砂砾石垫层	m3	79.54			
	浆砌石渠坡砌筑	m3	29.14			
	浆砌石渠底砌筑	m3	24.41			
	细部结构	m3	53.55			
4	4#渠道工程	m	60.00			
	土方开挖	m3	185.22			
	土方夯填	m3	78.75			
	砂砾石垫层	m3	63.63			
	浆砌石渠坡砌筑	m3	23.31			
	浆砌石渠底砌筑	m3	19.53			
	细部结构	m3	42.84			
5	5#渠道工程	m	85.00			
	土方开挖	m3	262.40			
	土方夯填	m3	111.56			

第1组工程量清单报价表

工程名称：肃南县祁丰乡甘坝口村上片饲草地灌溉水渠建设项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
	砂砾石垫层	m3	90.14			
	浆砌石渠坡砌筑	m3	33.02			
	浆砌石渠底砌筑	m3	27.67			
	细部结构	m3	60.69			
6	7#渠道工程	m	55.00			
	土方开挖	m3	169.79			
	土方夯填	m3	72.19			
	砂砾石垫层	m3	58.33			
	浆砌石渠坡砌筑	m3	21.37			
	浆砌石渠底砌筑	m3	17.90			
	细部结构	m3	39.27			
7	8#渠道工程	m	180.00			
	土方开挖	m3	555.66			
	土方夯填	m3	236.25			
	砂砾石垫层	m3	190.89			
	浆砌石渠坡砌筑	m3	69.93			
	浆砌石渠底砌筑	m3	58.59			
	细部结构	m3	128.52			
8	9#渠道工程	m	70.00			
	土方开挖	m3	216.09			
	土方夯填	m3	91.88			

第1组工程量清单报价表

工程名称：肃南县祁丰乡甘坝口村上片饲草地灌溉水渠建设项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
	砂砾石垫层	m3	74.24			
	浆砌石渠坡砌筑	m3	27.20			
	浆砌石渠底砌筑	m3	22.79			
	细部结构	m3	49.98			
9	10#渠道工程	m	105.00			
	土方开挖	m3	324.14			
	土方夯填	m3	137.81			
	砂砾石垫层	m3	111.35			
	浆砌石渠坡砌筑	m3	40.79			
	浆砌石渠底砌筑	m3	34.18			
	细部结构	m3	74.97			
10	11#渠道工程	m	70.00			
	土方开挖	m3	216.09			
	土方夯填	m3	91.88			
	砂砾石垫层	m3	74.24			
	浆砌石渠坡砌筑	m3	27.20			
	浆砌石渠底砌筑	m3	22.79			
	细部结构	m3	49.98			
11	12#渠道工程	m	90.00			
	土方开挖	m3	277.83			
	土方夯填	m3	118.13			

第1组工程量清单报价表

工程名称：肃南县祁丰乡甘坝口村上片饲草地灌溉水渠建设项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
	砂砾石垫层	m3	95.45			
	浆砌石渠坡砌筑	m3	34.97			
	浆砌石渠底砌筑	m3	29.30			
	细部结构	m3	64.26			
12	13#渠道工程	m	110.00			
	土方开挖	m3	339.57			
	土方夯填	m3	144.38			
	砂砾石垫层	m3	116.66			
	浆砌石渠坡砌筑	m3	42.74			
	浆砌石渠底砌筑	m3	35.81			
	细部结构	m3	78.54			
13	16#渠道工程	m	100.00			
	土方开挖	m3	308.70			
	土方夯填	m3	110.09			
	砂砾石垫层	m3	106.05			
	浆砌石渠坡砌筑	m3	38.85			
	浆砌石渠底砌筑	m3	53.71			
	细部结构	m3	92.56			
14	17#渠道工程	m	120.00			
	土方开挖	m3	370.44			
	土方夯填	m3	157.50			

第1组工程量清单报价表

工程名称：肃南县祁丰乡甘坝口村上片饲草地灌溉水渠建设项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
	砂砾石垫层	m3	127.26			
	浆砌石渠坡砌筑	m3	46.62			
	浆砌石渠底砌筑	m3	39.06			
	细部结构	m3	85.68			
15	19#渠道工程	m	110.00			
	土方开挖	m3	339.57			
	土方夯填	m3	144.38			
	砂砾石垫层	m3	116.66			
	浆砌石渠坡砌筑	m3	42.74			
	浆砌石渠底砌筑	m3	35.81			
	细部结构	m3	78.54			
16	20#渠道工程	m	220.00			
	土方开挖	m3	679.14			
	土方夯填	m3	288.75			
	砂砾石垫层	m3	233.31			
	浆砌石渠坡砌筑	m3	85.47			
	浆砌石渠底砌筑	m3	71.61			
	细部结构	m3	157.08			
17	23#渠道工程	m	105.00			
	土方开挖	m3	324.14			
	土方夯填	m3	137.81			

第1组工程量清单报价表

工程名称：肃南县祁丰乡甘坝口村上片饲草地灌溉水渠建设项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
	砂砾石垫层	m3	111.35			
	浆砌石渠坡砌筑	m3	40.79			
	浆砌石渠底砌筑	m3	34.18			
	细部结构	m3	74.97			
18	26#渠道工程	m	40.00			
	C30现浇砼渠坡砌筑(重力式挡土墙)	m3	6.30			
	C30现浇砼渠底砌筑	m3	3.36			
	封顶凿毛	m2	25.20			
	细部结构	m3	9.66			
19	27#渠道工程	m	30.00			
	土方开挖	m3	92.61			
	土方夯填	m3	39.38			
	砂砾石垫层	m3	31.82			
	浆砌石渠坡砌筑	m3	11.66			
	浆砌石渠底砌筑	m3	9.77			
	细部结构	m3	21.42			
20	28#渠道工程	m	145.00			
	土方开挖	m3	447.62			
	土方夯填	m3	190.31			
	砂砾石垫层	m3	153.77			
	浆砌石渠坡砌筑	m3	56.33			

第1组工程量清单报价表

工程名称：肃南县祁丰乡甘坝口村上片饲草地灌溉水渠建设项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
	浆砌石渠底砌筑	m3	47.20			
	细部结构	m3	103.53			
21	29#渠道工程	m	40.00			
	土方开挖	m3	123.48			
	土方夯填	m3	52.50			
	砂砾石垫层	m3	42.42			
	浆砌石渠坡砌筑	m3	15.54			
	浆砌石渠底砌筑	m3	13.02			
	细部结构	m3	28.56			
22	33#渠道工程	m	155.00			
	土方开挖	m3	478.49			
	土方夯填	m3	203.44			
	砂砾石垫层	m3	164.38			
	浆砌石渠坡砌筑	m3	60.22			
	浆砌石渠底砌筑	m3	50.45			
	细部结构	m3	110.67			
二	渠系建筑物工程	座	115.00			
1	节制单开闸	座	15.00			
	土方开挖	m3	1562.72			
	土方夯填	m3	523.37			
	砂砾石垫层铺筑	m3	185.22			

第1组工程量清单报价表

工程名称：肃南县祁丰乡甘坝口村上片饲草地灌溉水渠建设项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
	C30细粒砼砌石基础	m3	107.42			
	C30细粒砼砌石扭面	m3	78.59			
	C30砼闸底板浇筑	m3	31.19			
	C30砼闸墩浇筑	m3	39.06			
	C30钢筋砼人行桥板	m3	0.79			
	钢筋制安	kg	0.10			
	砌石细部结构	m3	186.01			
	砼细部结构	m3	71.03			
2	涵管桥	座	28.00			
	土方开挖	m3	774.20			
	土方夯填	m3	441.00			
	砂砾石垫层铺筑	m3	162.40			
	C30细粒砼砌石基础	m3	23.52			
	C30砼支墩浇筑	m3	29.12			
	C30细粒砼砌石扭面	m3	25.20			
	Do600钢筋砼排水管(壁厚7cm二级管)	m	84.00			
3	单向分水口	座	65.00			
	土方开挖	m3	104.42			
	土方夯填	m3	63.47			
	砂砾石垫层铺筑	m3	15.70			

第1组工程量清单报价表

工程名称：肃南县祁丰乡甘坝口村上片饲草地灌溉水渠建设项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
	C30砼闸墩浇筑	m3	15.97			
	C30砼闸底板浇筑	m3	13.65			
	砼细部结构	m3	29.62			
4	双向分水口	座	2.00			
	土方开挖	m3	6.43			
	土方夯填	m3	3.91			
	砂砾石垫层铺筑	m3	0.97			
	C30砼闸墩浇筑	m3	0.98			
	C30砼闸底板浇筑	m3	0.84			
	砼细部结构	m3	1.82			
5	陡坡	座	1.00			
	土方开挖	m3	113.38			
	土方夯填	m3	77.44			
	砂砾石垫层	m3	35.94			
	C30细粒砼砌石陡坡底板	m3	5.42			
	C30细粒砼砌石陡坡边墙	m3	4.62			
	C30细粒砼砌石消力池底板	m3	10.01			
	C30细粒砼砌石消力池边墙	m3	14.06			
	C30细粒砼砌石扭面底板	m3	0.82			
	C30细粒砼砌石扭面边墙	m3	1.04			
	砌石细部结构	m3	35.96			

第1组工程量清单报价表

工程名称：肃南县祁丰乡甘坝口村上片饲草地灌溉水渠建设项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
6	跌水 (1.2m)	座	4.00			
	土方开挖	m3	404.12			
	土方夯填	m3	189.97			
	砂砾石垫层铺筑	m3	48.09			
	C30细粒砼砌石底板	m3	34.27			
	C30细粒砼砌石挡土墙 (重力式)	m3	21.50			
	C30细粒砼砌石扭面	m3	7.14			
	砌石细部结构	m3	41.41			

第2组工程量清单报价表

工程名称：肃南县祁丰乡甘坝口村上片饲草地灌溉水渠建设项目

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(元)		备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	第三部分 金属结构设备及安装工程							
1	节制单开闸	座	15					
	组合闸门制作安装 (30扇, 含手摇启闭机)	t	1.26					
	支架及预埋件制作安装	t	1.08					
	小 计							
	运杂费7.75%	元						
2	单向分水口	座	65					
	组合闸门制作安装 (130扇)	t	3.12					
	支架及预埋件制作安装	t	2.73					
	小 计							
	运杂费7.75%	元						
3	双向分水口	座	2					
	组合闸门制作安装 (6扇)	t	0.144					
	支架及预埋件制作安装	t	0.126					
	小 计							
	运杂费7.75%	元						

第4组工程量清单报价表

工程名称：肃南县祁丰乡甘坝口村上片饲草地灌溉水渠建设项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
	第四部分 临时工程					
1	其它临时工程	元				
	其他临时工程（一至四部分建安工作量的1.5%计取，不包含其他施工临时工程）	元	1.50%			
2	安全生产措施费	元				
	安全生产措施费（一至四部分建安工作量的2.5%计取，不包含其他施工临时工程及安全生产措施费）	元	2.50%			