


大河乡2026年基层政权建设项
目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：




2026年 6月8日

大河乡2026年基层政权
建设项目 工程

招标工程量清单


招 标 人：




造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： 2026 年 6 月 8 日

复 核 时 间： 2026 年 6 月 8 日

总 说 明

工程名称：大河乡2026年基层政权建设项目

第 1 页 共 1 页

- 1、工程概况：
 - 1.1建设规模：大河乡2026年基层政权建设项目，建筑、安装、工程。
 - 1.2工程特征：建筑、安装工程
 - 1.3施工工期： 日历天。
 - 1.4施工现场实际情况：本工程位于肃南县，施工场地宽阔。
 - 1.5自然地理条件：土壤类别按三类。
- 2、工程招标和分包
 - 2.1招标范围：施工图所示范围及工程量清单中的全部内容
 - 2.2拟分包项目：无
- 3、工程量清单编制依据：
 - 3.1《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
 - 3.2《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2020。
 - 3.3招标文件及工程量清单。
 - 3.4《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》DBJD25-67-2019张掖地区基价、《甘肃省安装工程预算定额》DBJD25-68-2019张掖地区基价、《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额》DBJD25-98-2018及张掖地区基价、《甘肃省市政工程消耗量定额》2018张掖地区基价、《甘肃园林工程消耗量定额》2005、《甘肃省建设工程计价规则》DBJD25-98-2020。
 - 3.5《建筑业营改增建设工程计价依据调整表》。
 - 3.6取费类别：三类工程。
 - 3.7税金计取标准：9%。
- 4、工程质量、材料、施工等特殊要求
 - 4.1工程质量要求：合格
 - 4.2材料要求：合格
- 5、招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无
- 6、主要材料价格按肃南县2026年第1期指导价计算
- 7、预留金
 - 7.1预留金：无
- 8、混凝土搅拌方式：商砼或自拌。
- 9、风险及其他：
 - 9.1本招标控制价暂不考虑风险因素。
- 10、其他需说明的问题：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：大河乡2026年基层政权建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		屋面改造							
1	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类：原有屋面防水及保温拆除 2. 运距：垃圾外运15KM以内	m2	316.63				
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：4+3厚SBS防水卷材 2. 防水层做法：详见施工图、考虑翻起工程量	m2	316.63				
3	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：150厚B1挤塑聚苯板	m2	316.63				
		分部小计							
		室内乳胶漆							
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙 2. 抹灰层种类：乳胶漆	m2	4100.36				
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：普通腻子 3. 刮腻子要求：2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆	m2	4100.36				
6	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式：墙面脚手架	m2	4100.36				
		分部小计							
		走廊矿棉板吊顶改造							
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：原有吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类：垃圾外运15KM以内	m2	519.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：大河乡2026年基层政权建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	519.32				
9	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式:天棚脚手架	m2	519.32				
		分部小计							
		卫生间及盥洗室改造（1至3层）							
		拆除							
10	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有地板砖拆除 2. 运距:垃圾外运15KM以内	m2	72.24				
11	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有墙面砖拆除 2. 饰面材料种类:垃圾外运15KM以内	m2	260.49				
12	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:原有吊顶拆除 2. 龙骨及饰面种类:垃圾外运15KM以内	m2	72.24				
		分部小计							
		改造							
13	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:60厚细石混凝土, 1.5厚聚氨酯防水, 300*300瓷砖地面	m2	72.24				
14	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间、盥洗室 2. 面层材料品	m2	260.49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：大河乡2026年基层政权建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格、颜色：200×300，白色，贴至吊顶底						
15	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨装配式U型 2. 面层材料品种、规格：铝扣板吊顶	m2	72.24				
16	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：卫生间隔断	m2	30				
		分部小计							
		分部小计							
		其他房间地板砖							
17	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：原有地板砖拆除 2. 运距：垃圾外运15KM以内	m2	1527.58				
18	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：60厚细石混凝土，800*800瓷砖地面	m2	1527.58				
19	011105005001	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：复合踢脚线	m	1080.37				
		分部小计							
		门窗改造							
20	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：现场实际 2. 品种、厚度：成品木质门 3. 带门锁	m2	110.79				
21	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：现场实际 2. 门框、扇材	m2	13.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：大河乡2026年基层政权建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			质：钢制防盗门						
22	010805007001	复合材料门	1. 框、扇材质：盥洗室门	m2	10.8				
23	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：石材窗台板	m2	55.2				
24	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：柔纱帘卷帘 2. 带幔要求：满足甲方要求	m2	197.37				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：大河乡2026年基层政权建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验	m	18.37					
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验	m	3.6					
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、水压试验	m	2.2					
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	24.9					
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力	个	1					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：大河乡2026年基层政权建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:声光控的灯 2. 型号:YZ-220V-14W 3. 规格:吸顶安装	套	4					
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:人体感应灯 2. 型号:LED-220V-14W 3. 规格:吸顶安装	套	38					
3	030412001003	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:LED-220V-14W 3. 规格:吸顶安装	套	12					
4	030412005001	荧光灯	1. 名称:防水防尘壁式单管荧光灯 2. 型号:YZ-220V-14W 3. 安装形式:距地2米壁挂	套	3					
5	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED面板灯 2. 型号:LED-220V-48W 3. 规格:600*600 4. 类型:吸顶安装	套	108					
6	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔安全插座 2. 规格:250V 10A	个	220					
7	030404034001	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A	个	9					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：大河乡2026年基层政权建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:20厚挤塑聚苯板、铝箔布	m ²	1527.58				
2	011614001001	暖气片拆除	1. 暖气罩材质:原有暖气片拆除	组	116				
3	03B001	热力入口装置	1. 名称:热力入口装置 2. 规格:入口热量表、静态平衡阀、截止阀等 3. 做法:详见图纸 4. 安装方式:成品购置安装、含配件	项	1				
4	031008012001	集水器	1. 规格:3路分水器 2. 安装方式:成品购置安装 3. 其他:含过滤器、温度计	台	7				
5	031008012002	集水器	1. 规格:4路分水器 2. 安装方式:成品购置安装 3. 含过滤器、温度计	台	7				
6	031008012003	集水器	1. 规格:5路分水器 2. 安装方式:成品购置安装 3. 含过滤器、温度计	台	3				
7	031008012004	集水器	1. 规格:6路分水器 2. 安装方式:成品购置安装 3. 含过滤器、温度计	台	7				
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：大河乡2026年基层政权建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接						
9	031003001004	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	14				
10	031003001005	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	48				
11	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:截止阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50	个	4				
12	030703022001	自动排气阀	1.名称:排气阀 2.型号:ZP-2型 3.规格:DN25	个	14				
13	031002001001	管道支架	1.材质:钢制 2.管架形式:管道固定支架	套	20				
14	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:暖气 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	29.4				
15	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:暖气 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	66				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：大河乡2026年基层政权建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:暖气 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	82.8				
17	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:暖气 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	37.2				
18	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:暖气 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	63.98				
19	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:暖气 3. 材质、规格:De20 4. 连接形式:热熔连接	m	5510				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

