

山丹马场三场有限责任  
公司2026年投资计划项  
目（第四标段）工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：




法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间： 2026年3月26日

复核时间： 2026年3月26日

# 总 说 明

工程名称：山丹马场三场有限责任公司2026年投资计划项目（第四标段）

第 1 页 共 1 页

1、工程概况：  
1.1、建设规模：  
职工餐厅维修改造：  
改造卫生间（贴面砖防水墙面108.47m<sup>2</sup>、铺地砖楼地面（有防水）及大便器蹲台31.58m<sup>2</sup>）；顶棚改造（铝合金方板吊顶47.37m<sup>2</sup>、水泥砂浆找平顶棚48.83m<sup>2</sup>、矿棉板吊顶333.30m<sup>2</sup>）；内墙改造（贴面砖防水墙面156.14m<sup>2</sup>、白色乳胶漆墙面1057.17m<sup>2</sup>）；地面改造（铺地砖楼地面（有防水）47.37m<sup>2</sup>、铺地砖楼地面365.97m<sup>2</sup>）；地砖踢脚324.48m；屋面改造682.84m<sup>2</sup>；新做细石混凝土台阶；南侧楼梯改造；门更换；给排水及电气改造。  
1.2、工程特征：新建、改造、扩建项目。  
1.3、施工工期：详见招标文件。  
1.4、施工现场实际情况：本工程位于甘肃省张掖市山丹县。  
2、工程招标和分包：  
2.1、招标范围：招标工程量清单及施工图范围内的工程。  
2.2、拟分包项目：无。  
3、编制依据：  
3.1、工程项目施工图纸。  
3.2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。  
3.3、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019)》及张掖地区基价、《甘肃省安装工程预算定额(2019)》及张掖地区基价、《甘肃省市政工程预算定额(2018)》及张掖地区基价、《甘肃省市政维修养护工程消耗量定额(2005)》及张掖地区基价。  
3.4、材料价差按2026年山丹县第一期建设工程信息价计入。  
3.5、工程类别：按三类工程计取。  
4、工程质量、材料、施工等特殊要求：  
4.1、工程质量要求：合格  
4.2、材料要求：合格  
4.3、招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无  
4.4、风险及其他：风险范围及风险幅度在施工合同中约定  
4.5、混凝土搅拌方式：现浇混凝土  
5、其他需说明的问题  
5.1、投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的统一格式和要求填报。  
5.2、暂列金额及暂估价应按提供的暂列金额明细表及材料暂估单价表的内容填写。  
5.3、暂不考虑风险因素，风险内容及范围（幅度）由承发包双方在施工合同中约定。  
5.4、甘建公告（2020）84号文件《甘肃省住房和城乡建设厅关于发布甘肃省建设工程计价规则（DBJD25-98-2020）》计取。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：职工餐厅维修改造建筑与装饰工程      标段：山丹马场三场有限责任公司2026年  
 投资计划项目（第四标段）      第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		新做卫生间							
		顶棚改造							
1	011302001004	吊顶天棚	1. 名称:铝合金方板吊顶 2. 引用图集:做法参23J909-8-15-棚88 3. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨 4. 面层材料品种、规格:铝合金方板 600*600mm	m2	31.58				
		分部小计							
		内墙改造							
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:内墙乳胶漆 2. 垃圾外运:5km	m2	108.47				
3	011201004001	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:处理后的墙体抹10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	108.47				
4	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5mm聚氨酯涂抹防水	m2	108.47				
5	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖	m2	108.47				
		分部小计							
		地面改造							
6	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:5厚聚合物水泥防水砂浆+1.5	m2	31.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：职工餐厅维修改造建筑与装饰工程      标段：山丹马场三场有限责任公司2026年  
 投资计划项目（第四标段）      第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			厚聚氨酯防水涂料						
7	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层	m2	31.58				
8	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300 防滑地板砖	m2	31.58				
9	010507007001	蹲台	1. 构件的类型:卫生间墩台 2. 构件做法:200mm高120mm厚砖墙,内填水泥炉渣	m2	8.76				
		分部小计							
		分部小计							
		顶棚改造							
		操作间、洗消间、粗加工间顶棚							
10	011302001002	吊顶天棚	1. 名称:铝合金方板吊顶 2. 引用图集:做法参23J909-8-15-棚88 3. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨 4. 面层材料品种、规格:铝合金方板 600*600mm	m2	47.37				
		分部小计							
		楼梯间、食品库顶棚							
11	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:天棚乳胶漆 2. 垃圾外运:	m2	48.83				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：职工餐厅维修改造建筑与装饰工程      标段：山丹马场三场有限责任公司2026年  
 投资计划项目（第四标段）      第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5km						
12	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	48.83				
		分部小计							
		除操作间、洗消间、粗加工间、卫生间、楼梯间外其余顶棚							
13	011302001003	吊顶天棚	1. 部位：除操作间、洗消间、粗加工间、卫生间、楼梯间外其余顶棚 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨装配式U型 600*600 3. 面层材料品种、规格：矿棉板	m <sup>2</sup>	333.3				
		分部小计							
		分部小计							
		内墙改造							
		操作间、洗消间、粗加工间内墙面							
14	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：内墙乳胶漆 2. 垃圾外运：5km	m <sup>2</sup>	156.14				
15	011201004002	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比：处理后的墙体抹10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m <sup>2</sup>	156.14				
16	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：1.5mm聚氨酯涂膜防水	m <sup>2</sup>	156.14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：职工餐厅维修改造建筑与装饰工程      标段：山丹马场三场有限责任公司2026年  
 投资计划项目（第四标段）      第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			水						
17	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖	m2	156.14				
		分部小计							
		除操作间、洗消间、粗加工间、卫生间外其余内墙面							
18	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:内墙乳胶漆 2. 垃圾外运:5km	m2	1057.17				
19	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 腻子种类:普通腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆二遍	m2	1057.17				
		分部小计							
		分部小计							
		地面改造							
		操作间、洗消间、粗加工间地面							
20	010904003002	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:5厚聚合物水泥防水砂浆+1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	47.37				
21	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层	m2	47.37				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：职工餐厅维修改造建筑与装饰工程      标段：山丹马场三场有限责任公司2026年  
 投资计划项目（第四标段）      第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
22	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300 防滑地板砖	m2	47.37				
		分部小计							
		除操作间、洗消间、粗加工间、卫生间外其余地面							
23	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地板砖	m2	365.97				
		分部小计							
		分部小计							
		踢脚线							
24	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*150mm 瓷砖踢脚线	m2	48.67				
		分部小计							
		屋面改造							
25	011607002001	防水层拆除	1. 拆除防水层种类:3+4厚SBS防水卷材 2. 垃圾外运:5km	m2	682.84				
26	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3+4厚SBS改性沥青防水卷材(带保护层一道)	m2	682.84				
27	011001001001	保温隔热屋面	1. 名称:屋面刚性层 2. 找平层:20厚	m2	665.72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：职工餐厅维修改造建筑与装饰工程      标段：山丹马场三场有限责任公司2026年  
 投资计划项目（第四标段）      第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1:3水泥砂浆找平层						
28	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:DN100 不锈钢落水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:雨水口18	m	112.2				
		分部小计							
		门窗更换							
29	011610001002	木门窗拆除	1. 名称:拆除木门	m <sup>2</sup>	50.55				
30	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称:拆除钢制门	m <sup>2</sup>	21				
31	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门	m <sup>2</sup>	19.85				
32	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制保温防盗门	m <sup>2</sup>	24.75				
33	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火门	m <sup>2</sup>	10				
34	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除砖墙 2. 拆除砌体的截面尺寸:240、370墙 3. 垃圾外运:5km	m <sup>3</sup>	1.87				
35	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2. 墙体类型:240内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m <sup>3</sup>	1.58				
36	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m <sup>2</sup>	13.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：职工餐厅维修改造建筑与装饰工程      标段：山丹马场三场有限责任公司2026年  
 投资计划项目（第四标段）      第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		新做细石混凝土台阶							
37	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 名称:细石混凝土台阶 2. 引用图集:做法参见23J909-1-6-台3 3. 垫层:150厚粒径10-40碎石灌M2.5混合砂浆、80厚C20混凝土 4. 面层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土,撒1:1水泥砂子抹光	m <sup>2</sup>	30.45				
		分部小计							
		南侧楼梯间地面							
38	011106001002	石材楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:大理石	m <sup>2</sup>	16.52				
39	011102001002	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:大理石	m <sup>2</sup>	27.91				
40	011105002002	石材踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:大理石	m <sup>2</sup>	5.65				
41	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢管扶手直形直径mmΦ60 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆直型	m	8.7				
		分部小计							
		措施项目							
42	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:钢结构	天	961.51				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：职工餐厅维修改造给排水工程      标段：山丹马场三场有限责任公司2026年  
投资计划项目（第四标段）      第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		给水工程								
1	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 组装形式:感应式冲洗	组	8					
2	031004007001	小便器	1. 名称:挂式小便器 2. 组装形式:感应式冲洗	组	3					
3	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 组装形式:感应式冲洗	组	2					
4	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池	组	2					
5	031004004001	洗涤盆	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:成品洗菜池	组	7					
6	031004014001	给、排水附(配件)	1. 型号、规格:水龙头 DN15	个	7					
7	031003013001	水表	1. 名称:螺纹水表 2. 型号、规格:DN50	组	1					
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN50	个	1					
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN50	个	1					
10	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN40	个	2					
11	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN32	个	4					
12	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN25	个	1					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：职工餐厅维修改造给排水工程      标段：山丹马场三场有限责任公司2026年  
投资计划项目（第四标段）      第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
13	031001006001	塑料管	1. 名称:PP-R塑铝稳态管 1.25 Mpa 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格: de50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压	m	38.1				
14	031001006002	塑料管	1. 名称:PP-R塑铝稳态管 1.25 Mpa 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格: de40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压	m	25.8				
15	031001006003	塑料管	1. 名称:PP-R塑铝稳态管 1.25 Mpa 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格: de32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压	m	26.3				
16	031001006004	塑料管	1. 名称:PP-R塑铝稳态管 1.25 Mpa 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格: de25 4. 连接形式:热	m	7.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：职工餐厅维修改造给排水工程      标段：山丹马场三场有限责任公司2026年  
投资计划项目（第四标段）      第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 管道消毒、冲洗、试压						
		分部小计							
		排水工程							
17	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:de50	个	5				
18	031004014003	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:de100	个	2				
19	031001006005	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:de110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 管道通球试验	m	49.3				
20	031001006006	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:de75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 管道通球试验	m	11.1				
21	031001006007	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:de50	m	6.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：职工餐厅维修改造给排水工程      标段：山丹马场三场有限责任公司2026年  
 投资计划项目（第四标段）      第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道通球试验						
		分部小计							
		室外排水工程							
22	031001006008	塑料管	1. 名称:HDPE波纹管 SN6 2. 安装部位:室外 3. 材质、规格:de200 4. 连接形式:承插胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道通球试验	m	47.1				
23	031004019001	隔油器	1. 类型:隔油器 2. 型号、规格:2m3 3. 安装部位:室外	套	1				
24	040504002001	混凝土井	1. 名称:预制装配式钢筋混凝土排水检查井 1300 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 盖板材质、规格:球墨铸铁复合树脂井盖 φ700重型 B125级	座	5				
		分部小计							
		措施项目							
25	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：职工餐厅维修改造给排水工程  
标段：山丹马场三场有限责任公司2026年  
投资计划项目（第四标段）  
第 5 页 共 5 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：职工餐厅维修改造电气工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年  
投资计划项目（第四标段）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		强电								
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明总配电箱（含元器件） 2. 型号:半周长1.5m以内 3. 编号:AW	台	1					
2	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱（含元器件） 2. 型号:半周长1.0m以内 3. 编号:AL	台	4					
3	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱	台	1					
4	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱	台	1					
5	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水吸顶灯	套	14					
6	030412005001	荧光灯	1. 名称:紫外线杀菌灯 2. 型号:15W	套	4					
7	030404035001	插座	1. 名称:成套插座	个	54					
8	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关-防水 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	6					
9	030404034004	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	10					
10	030404033001	风扇	1. 名称:卫生间换气扇 2. 规格:0.5KW	台	2					
11	030404034005	照明开关	1. 名称:钥匙开关 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	1					
12	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:45W 3. 规格:600*600	套	32					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：职工餐厅维修改造电气工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年  
投资计划项目（第四标段）

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
13	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	123					
14	030411003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:150*75 3. 材质:镀锌 4. 类型:槽式桥架	m	40					
15	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架	kg	35					
16	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	355.2					
17	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	249.2					
18	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	1.5					
19	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	12.9					
20	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	4.3					
21	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电	m	34					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：职工餐厅维修改造电气工程      标段：山丹马场三场有限责任公司2026年  
投资计划项目（第四标段）      第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号:WDZ-YJY-4*25+1*16						
22	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*10	m	12.9				
23	030411004003	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:WDZ-BYJ-6mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:管内穿线	m	234.9				
24	030411004001	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:管内穿线	m	1155.6				
25	030411004002	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 配线部位:管内穿线	m	876.6				
26	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:干包终端头1kV以下(截面m <sup>2</sup> 以下)10	个	2				
27	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:干包终端头1kV以下(截面m <sup>2</sup> 以下)35	个	2				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：职工餐厅维修改造电气工程

标段：山丹马场三场有限责任公司2026年  
投资计划项目（第四标段）

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		应急照明								
28	030404017003	配电箱	1.名称:应急照明分配电装置 2.规格:(半周长m以内)1.5	台	1					
29	030412004001	装饰灯	1.名称:集中型消防型墙壁式应急灯	套	7					
30	030412004002	装饰灯	1.名称:集中型消防型单向疏散灯-单面	套	7					
31	030412004003	装饰灯	1.名称:集中型消防型安全出口标志灯	套	2					
32	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒	个	16					
33	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	103.8					
34	030411004004	配线	1.名称:绝缘导线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3.配线部位:管内穿线	m	207.6					
		分部小计								
		弱电								
35	030502001001	机柜、机架	1.名称:MDF总配线架	台	1					
36	030502004001	电视、电话插座	1.名称:电话出线口	个	10					
37	030502012001	信息插座	1.名称:光纤信息插座	个	10					
38	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒	个	20					
39	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管	m	141					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

















