

位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目

招 标 工 程 量 清 单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地埋式一体化泵站骨架及板材工程
 标段：位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目
 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		地埋式一体化泵站30000*11000*3000mm							
1	031006015001	水箱外形尺寸30000*11000*3000mm	1. 规格型号：1000*3000mm+1000*1000 2. 包含材料费、运费	套	1				
2	010605002001	热镀锌模压块	1. 规格型号：3.0mm 1000*1000mm 2. 材料：热镀锌板 厚度：3.0mm 实厚2.75mm用于箱体顶板和泵房顶板 3. 包含材料费、运费	套	1				
3	010605002002	热镀锌模压块	1. 规格型号：3.0mm 1000*3000mm 2. 材料：热镀锌板 厚度：3.0mm 实厚2.75mm用于泵房侧板 3. 包含材料费、运费	套	1				
4	010605002003	BDF复合模块	1. 规格型号：3.4mm 1000*3000mm 2. 材料：BDF复合板 厚度：3.4mm 实厚3.05mm材质：3.0热镀锌板+0.4不锈钢板，用于箱体侧板 3. 包含材料费、运费	套	1				
5	081102019001	水箱检修口	1. 规格型号：3.0mm 2000X1000X1500	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地埋式一体化泵站骨架及板材工程 标段：位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 热镀锌板实厚2.75mm 3. 包含材料费、运费						
6	081102019002	水箱检修口	1. 规格型号：3.0mm 2000X2000X1500 2. 热镀锌板实厚2.75mm 3. 包含材料费、运费	台	1				
7	010606013002	消防水箱内结构骨架	1. 规格型号：DN40镀锌管2.75mm 2. 包含材料费、运费	套	1				
8	010606013003	消防水箱内结构骨架	1. 规格型号：DN40镀锌管2.75mm 横向双排站住 2. 顶板站柱(3)m 3. 包含材料费、运费	套	1				
9	040901010001	螺栓	1. 材料种类：镀锌 2. 材料规格：M10*30	套	1				
10	040901010002	螺栓	1. 材料种类：镀锌 2. 材料规格：M14*50	套	1				
11	010606008001	水箱内爬梯	1. 材料种类：镀锌 2. 材料规格：消防水箱内3米 3. 包含材料费、运费	套	1				
12	01B018	出水口、进水口、排污口	1. 开孔预留沟槽对接	套	1				
13	011405001001	金属面防腐漆	1. 构件名称：聚氨酯沥青防腐漆 2. 油漆品种、	m2	588				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地埋式一体化泵站骨架及板材工程 标段：位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			刷漆遍数:喷涂1遍						
		分部小计							
		泵房部分工程							
14	010606013001	泵房钢结构	1. 材质：主支撑横梁25#工字钢，站柱18#工字钢辅撑10号槽钢 2. 国标厚度，油漆防腐，焊接结构，间距一米一档 3. 包含材料费、运费	套	1				
15	010802001001	人孔盖舱门	1. 规格型号：液压式密封 2. 材料：不锈钢 3. 包含材料费、运费	套	1				
16	031006001001	变频给水设备	1. 设备名称:变频供水设备 2. 型号、规格:品牌：CDL-16-160 上海鸣一水泵2台：一用一备、变频启动 水泵型号：流量16m³/h、扬程180m、功率15KW 气压罐SQL600*2.5 配套管路阀门 机组底座进出水口DN100	套	1				
17	030109011002	排污潜水泵	1. 型号:Q=15m³/h H=15m N=1.5kw	台	2				
18	03B003	系统设备机组配件	1. 规格型号：镀锌管DN100 工作压力0.6Mpa	套	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地埋式一体化泵站骨架及板材工程
 标段：位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目
 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 包含材料费、运费						
19	030507014001	泵房内电子液位显示器		台	1				
20	03B005	人力费	1. 包含装车，卸车，现场设备起吊搬运等	配套					
21	030603002002	遥控浮球阀	1. 遥控浮球阀	配套	1				
22	030113015001	自来水进水Y型过滤器	1. 自来水进水Y型过滤器	配套	1				
23	030412001001	应急照明灯	1. 应急照明灯	配套	1				
24	03B006	无动力通风	1. 无动力通风	配套	1				
25	011702024001	泵房转角楼梯踏步	1. 热镀锌钢板	配套	1				
26	030408001001	电力电缆	1. 控制柜到所有水泵的电线电缆	套	1				
27	040701010001	桥架穿线管	1. 桥架穿线管	套	1				
28	03B008	泵房内水泵连接	1. 所有水泵间的管路阀门配件连接	套	1				
		分部小计							
		控制系统工程							
29	040801005002	低压成套控制柜	1. 变频启动、一用一备	台	1				
30	030404016002	控制箱	1. 直接启动、一用一备，液位控制，高位启泵，低位停泵	套	1				
		分部小计							
		措施项目							
31	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：25T轮胎式吊车	台班	4				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地埋式一体化泵站骨架及板材工程 标段：位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地埋式一体化泵站骨架及板材工程

标段：位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地埋式一体化泵站骨架及板材工程

标段：位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 地埋式一体化泵站骨架及板
工程

标段：位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地埋式一体化泵站骨架及板材工程

标段：位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 地埋式一体化泵站骨架及板材工程

标段：位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路硬化工程
 标段：位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 运距：5km	m3	4061.72				
2	040203007001	混凝土路面	1. 面层种类和厚度：20cm厚C30混凝土 2. 垫层种类和厚度：20cm厚砂砾石	m2	5600				
3	040901001001	环氧树脂钻孔植筋	1. 钢筋种类：膨胀传力杆钢筋、纵向拉杆钢筋 2. 钢筋规格：Φ28、Φ14	t	0.945				
4	060104011001	砂砾路肩	1. 土壤类别：砂砾土路肩	m3	429.44				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外道路硬化工程

标段：位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外道路硬化工程

标段：位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外道路硬化工程

标段：位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外道路硬化工程

标段：位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地埋式一体化泵站基础工程

标段：位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:3.3米以内 3. 弃土运距:暂按1km（施工方自行考虑）	m3	1376.89				
2	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20米以内	m3	122.4				
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级Φ16	t	12.241				
		分部小计							
		措施项目							
4	011702001001	基础	1. 基础类型:筏板基础模板	m2	27.6				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地理式一体化泵站基础工程

标段：位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 地埋式一体化泵站基础工程 标段: 位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地埋式一体化泵站基础工程 标段：位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 地理式一体化泵站基础工程 标段: 位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 地理式一体化泵站基础工程 标段: 位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 地理式一体化泵站基础工程 标段: 位奇镇富硒畜牧产业园基础设施建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：