

工程项目清单汇总表

工程名称：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目	
1.1.1	拆除工程	
1.1.2	建筑装饰工程	
1.1.3	给排水工程	
1.1.4	采暖工程	
1.1.5	通风工程	
1.1.6	强电工程	
1.1.7	弱电工程	
1.1.8	火灾自动报警工程	
1.2	室外工程	
1.2.1	建筑与装饰工程	
1.2.2	安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目 标段: 甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：拆除地暖重新铺设 2. 建筑垃圾外运：15 km	m ²	98.47		
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除原墙体 2. 砌体材质：加气混凝土砌块 3. 拆除高度：3.9m 4. 建筑垃圾外运：15 km	m ³	20.24		
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：1800*2500 2. 建筑垃圾外运：15 km	m ²	13.5		
4	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板种类：拆除原楼梯栏杆 2. 建筑垃圾外运：15 km	m	31.2		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：甘州区第三
幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：拆除工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 拆除工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1 ” “费率B”，并计算填写“金额 C_1 ”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C_1 ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 拆除工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 拆除工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：甘州区第三
幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：拆除工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：拆除工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	A.4砌筑工程	
1.2	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	
1.3	A.8门窗工程	
1.4	A.9屋面及防水工程	
1.5	A.11楼地面装饰工程	
1.6	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.7	A.13天棚工程	
1.8	A.14油漆、涂料、裱糊工程	
1.9	A.15其他装饰工程	
1.10	C.9消防工程	
1.11	F.7供电工程	
1.12	补充分部	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
	合 计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A. 4	砌筑工程					
1	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:承重多孔砖, 块材强度等级MU15.0 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	6.38		
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆砌筑	m3	42.44		
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:100mm 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆砌筑	m3	25.39		
4	010404002001	轻质保温一体墙板	1. 墙板材质、厚度:100mm厚内隔墙采用轻钢龙骨双面单层石膏板隔墙12+75(填50mm厚岩棉, 容重 $\leq 100\text{kg/m}^3$)+12, 燃烧性能等级为A级, 耐火极限为1.2h 2. 保温材料规格、材质:50mm厚岩棉, 容重 $\leq 100\text{kg/m}^3$	m2	32.7		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.57		
6	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.61		
7	010505011001	构造柱模板	1. 构件:构造柱模板	m2	97.94		
8	010505011002	构造柱模板	1. 构件:构造柱超高模板	m2	16.5		
9	010505012001	圈梁模板	1. 构件:圈梁模板	m2	6.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 Φ8	t	0.263		
11	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 Φ12	t	0.935		
12	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 Φ8	t	0.027		
13	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 Φ14	t	0.077		
	A.8	门窗工程					
14	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸:M0822 2. 门类型:成品实木门 包含门锁、门吸、普通五金	m2	1.76		
15	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸:M1022 2. 门类型:成品实木门 包含门锁、门吸、普通五金	m2	15.4		
16	010801001003	木质门	1. 门洞口尺寸:M1022A 2. 门类型:成品实木门 包含门锁、门吸、普通五金	m2	2.2		
17	010801001004	木质门	1. 门洞口尺寸:M1325 2. 门类型:成品实木门（带观察窗，窗距地600，采用4厚钢化玻璃，且在距地600处加幼儿专用拉手） 包含门锁、门吸、普通五金	m2	61.75		
18	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1224A 2. 门类型:断桥隔热铝合金玻璃门 3. 玻璃品种、厚度:6+18A+6钢化玻璃 4. 其他工艺要求:距地0.6处加幼儿专用拉手	m2	2.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
19	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1824A 2. 门类型:断桥隔热铝合金玻璃门 3. 玻璃品种、厚度:6+18A+6钢化玻璃 4. 其他工艺要求:距地0.6处加幼儿专用拉手	m2	8.64		
20	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M5831 2. 门类型:断桥隔热铝合金玻璃门 3. 玻璃品种、厚度:6+18A+6钢化玻璃 4. 其他工艺要求:距地0.6处加幼儿专用拉手	m2	17.98		
21	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:FM丙0818 2. 防火等级:丙级 3. 框、扇材质:成品钢制丙级防火门,距地面200安装	m2	4.32		
22	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:FM乙0822 2. 防火等级:乙级 3. 框、扇材质:成品钢制乙级防火门	m2	1.76		
23	010802004003	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:FM乙1022 2. 防火等级:乙级 3. 框、扇材质:成品钢制乙级防火门	m2	11		
24	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:HD60系列断桥铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:防火玻璃,6+12A+6,耐火完整性1h 3. 其他工艺要求:距地2000mm	m2	25.82		
	A.9	屋面及防水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1道1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材+1道1.5聚合物水泥基防水涂料（Ⅱ型）	m2	559.82		
	A. 11	楼地面装饰工程					
26	011102003001	块料楼地面	1. 部位:一~三层备餐间、操作间 地暖拆除重新铺设的地面 2. 面层材料品种、规格:300*300釉面防滑砖 3. 图集:23J909-3-74-地G3	m2	82.96		
27	011102003002	块料楼地面	1. 部位:卫生间、盥洗室 地暖保留或既有地面 2. 面层材料品种、规格:300*300釉面防滑砖 3. 图集:23J909-3-74-地G3	m2	33.95		
28	011102003003	块料楼地面	1. 部位:除以上房间外所有部位 2. 面层材料品种、规格:800*800陶瓷地砖 3. 图集:23J909-3-73-地G1, 只做第1、2项	m2	71.35		
29	011102003004	块料楼地面	1. 部位:二~三层除以上房间外所有部位 2. 面层材料品种、规格:800*800陶瓷地砖 3. 图集:23J909-3-73-楼G1, 只做第1、2项	m2	111.65		
30	011102003005	块料楼地面	1. 部位:卫生间、盥洗室 地暖保留或既有地面 2. 面层材料品种、规格:300*300釉面防滑砖 3. 图集:23J909-3-74-楼G3	m2	70.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011102003006	块料楼地面	1. 部位:蹲便器踏步 踏步高度130mm 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:3水泥砂浆找平层, 四周抹小八字 3. 防水层:聚氨酯涂 抹防水 平面 厚度 1. 5mm 4. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 现浇轻骨料混凝土垫 层炉渣混凝土C5.0 5. 图集:11J935-12- 2	m2	31.56		
32	011103003001	塑胶运动地板	1. 部位:走廊 2. 面层材料品种、规格:PVC卷材地面, 双色拼色, 厚度2.0mm 3. 图集:23J909-3-86-地J1, 只做第1、2项 4. 备注:冲击吸收:≥20%, 抗滑值:干测80-110, 阻燃性能: I 级, 地板铺设选用: 环保胶	m2	71.13		
33	011103003002	塑胶运动地板	1. 部位:二~三层走廊 2. 面层材料品种、规格:PVC卷材地面, 双色拼色, 厚度2.0mm 3. 图集:23J909-3-86-楼J1, 只做第1、2项 4. 备注:冲击吸收:≥20%, 抗滑值:干测80-110, 阻燃性能: I 级, 地板铺设选用: 环保胶	m2	164.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 部位:活动室兼寝室、辅助教室 2. 面层材料品种、规格:复合地板 3. 图集:23J909-3-77-地G9, 只做第1、2、3项	m2	195.27		
35	011104002002	竹、木(复合)地板	1. 部位:活动室兼寝室、辅助教室, 地暖拆除重新铺设地面 2. 面层材料品种、规格:复合地板 3. 图集:23J909-3-77-地G9	m2	3.89		
36	011104002003	竹、木(复合)地板	1. 部位:二~三层活动室兼寝室、辅助教室 2. 面层材料品种、规格:复合地板 3. 图集:23J909-3-77-楼G9, 只做第1、2、3项	m2	531.25		
37	011105003001	块料踢脚线	1. 部位:除以上房间外所有部位 2. 踢脚线高度:120mm 3. 面层材料品种、规格:面砖踢脚 4. 图集:23J909-4-8/9-踢4D/4F	m	93.98		
38	011105005001	木质踢脚线	1. 部位:活动室兼寝室、辅助教室、走廊 2. 踢脚线高度:120mm 3. 面层材料品种、规格:硬木踢脚 4. 图集:23J909-4-12/13-踢6F/7D	m	613.94		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：加气混凝土砌块 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：水泥石灰膏砂浆	m2	932.2		
40	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：多孔砖墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：水泥石灰膏砂浆	m2	63.8		
41	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：一~三层卫生间、盥洗室、备餐间、操作间及其辅助房间 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格：300*300釉面防滑砖 4. 图集：23J909-7-13-内/裙8A	m2	814.29		
42	011203003002	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：楼梯间、前室 2. 安装方式：粘贴，高度1300mm 3. 面层材料品种、规格：800*800mm瓷砖墙面 4. 图集：23J909-7-12-裙7D2 5. 备注：按甲方要求做造型	m2	129.59		
43	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 基层类型、部位：活动室兼寝室、辅助教室、走廊 2. 安装方式：粘贴，高度1300mm 3. 面层材料品种、规格：木质纤维板墙裙，环保、燃烧性能等级A级 4. 图集：23J909-7-43-裙34D 5. 备注：按甲方要求做造型	m2	585.77		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:内附设60厚石膏珍珠岩空心条板,膨胀珍珠岩容重(50~80) kg/m³, 耐火极限1.5h	m2	53.82		
45	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:复合板隔断 2. 图集:11J935-11-2	m2	70.2		
	A. 13	天棚工程					
46	011302001001	平面吊顶天棚	1. 部位:卫生间、盥洗室、备餐间、操作间及其辅助用房 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:铝扣板吊顶 3. 龙骨材料种类、规格、中距:平面天棚龙骨 轻钢龙骨装 配式U型 不上人型 面层规格mm 600*600 平面 4. 面板材料品种、规格:0.5mm厚铝板 5. 防水:顶板刷1.5厚聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型) 6. 图集:23J909-8-15-棚88	m2	187.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	011302001002	平面吊顶天棚	1. 部位: 门厅、走廊、活动室及其辅助用房 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 装饰石膏板吊顶, 吊顶高度3. 2m 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 600*600以上 平面 4. 面板材料品种、规格: 装饰石膏板, 无机涂料, 环保, 燃烧性能A级. 5. 图集: 23J909-8-10-棚56 6. 备注: 按甲方要求做造型	m2	982.18		
48	011302001003	平面吊顶天棚	1. 部位: 办公室、隔离室、晨检室、值班室、储藏室 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 矿棉板吊顶 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 600*600以上 平面 4. 面板材料品种、规格: 矿棉板 5. 图集: 23J909-8-10-棚50	m2	55.56		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:楼梯间、前室、活动室兼寝室、辅助教室、走廊 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料, 环保, 燃烧性能A级 5. 图集:23J909-7-7页-内4D	m2	1385.87		
50	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 部位:除以上房间外所有部位 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料, 环保, 燃烧性能A级 5. 图集:23J909-8-6-棚2	m2	111.22		
	A.15	其他装饰工程					
51	011503003001	扶手	1. 扶手材料种类、规格:楼梯栏杆600高处增设Φ40硬木幼儿专用扶手, 楼梯间距地600高处设置靠墙扶手 2. 图集:做法详11J935-31页-2	m	31.2		
52	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:楼梯扶手栏杆 2. 固定件种类、规格:不锈钢	m	31.2		
53	011503003002	扶手	1. 扶手材料种类、规格:幼儿扶手, Φ32不锈钢管, 距蹲面500, 防滑 2. 图集:11J935-21-2	m	20.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板) 种类、规格: 不锈钢护窗栏杆 2. 图集: 做法详15J403-1-D13页-PB1型, 高600mm, 所有栏杆竖向杆件间距不应大于90mm	m	52.05		
55	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格: 盥洗室用具 大理石洗漱台 2. 支架品种、规格: 含角钢支架	m2	41.04		
56	011505002001	洗厕配件	1. 配件名称: 不锈钢毛巾架 2. 图集: 11J935-42-1	个	6		
57	011505002002	洗厕配件	1. 配件名称: 无障碍卫生间门专用配件 2. 配件品种: 成品转式执手, 拉手 3. 图集: 02J915-92-1	个	3		
58	011505002003	洗厕配件	1. 配件名称: 坐便器安全抓杆 2. 图集: 02J915-87-13B	个	3		
59	011505002004	洗厕配件	1. 配件名称: 洗手盆安全抓杆 2. 图集: 02J915-87-8B	个	3		
60	011505002005	洗厕配件	1. 配件名称: 无障碍卫生纸盒 2. 图集: 02J915-61-1-5	个	3		
61	011505002006	洗厕配件	1. 配件名称: 高、低位挂衣钩 2. 图集: 02J915-62-1	个	6		
62	011505003001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 台面以上200 安装镜面玻璃	m2	24.3		
63	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 窗帘盒 细木工板	m	148.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 12 页 共 13 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 13 页 共 13 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：甘州区第三
幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：甘州区第三
幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称: 建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 建筑装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	给水	
1.2	热水	
1.3	排水	
1.4	消防	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型:拖布池 2. 规格:500*500, 白色贴面砖 3. 图集:11J935-17-1	组	9		
2	03B001	成品盥洗池	1. 部位:成品盥洗池, 高0.5m, 做台下柜	个	6		
3	031003006001	大便器	1. 类型:成品坐便器 2. 安装方式:详见02J915-69-6	组	3		
4	031003006002	大便器	1. 类型:儿童蹲便器 400*305*195mm 2. 材质:陶瓷, 自洁釉面 3. 规格:蹲式自闭式冲洗DN20 4. 安装方式:根据管道位置	组	43		
5	031003004002	洗涤盆	1. 类型:备餐间双槽洗碗池 2. 材质:304不锈钢, 防腐防锈, 厚度3.5mm 3. 规格:720*400*220mm 4. 备注:包含大理石台面, 台下柜 5. 图集:11J935-16-2	组	6		
6	031001008001	塑料管	1. 材质:无规共聚聚丙烯PP-R铝塑稳态管 S4型, 公称压力1.62MPa 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗, 消毒	m	32.1		
7	031001006001	不锈钢管	1. 材质:不锈钢管 De20 2. 连接形式:卡压式连接	m	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031002003001	塑料阀门	1. 规格:塑料螺纹阀门截止阀 De20 2. 连接形式:螺纹连接	个	11		
		热水					
9	031005013001	热水器	1. 型号:80L 横挂式圆桶电热水器 额定功率:3kW (220V) , 控制方式:机械/电子温控, 带超温保护、防干烧、漏电保护, 出水温度设定:55° C, 经恒温混水阀调至30° C供幼儿洗手, 底部距地≥1200mm安装, 顶部及两侧预留检修空间。	台	6		
10	031001008002	塑料管	1. 材质:无规共聚聚丙烯PP-R铝塑稳态管 S4型, 公称压力1.62MPa 2. 规格:De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗, 消毒	m	15.9		
11	031001008003	塑料管	1. 材质:无规共聚聚丙烯PP-R铝塑稳态管 S4型, 公称压力1.62MPa 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗, 消毒	m	20.4		
12	031002003002	塑料阀门	1. 规格:塑料螺纹阀门截止阀 De25 2. 连接形式:螺纹连接	个	12		
13	031002003003	塑料阀门	1. 规格:塑料螺纹阀门止回阀 De25 2. 连接形式:螺纹连接	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031002003004	塑料阀门	1. 规格:三通恒温阀De25, 恒温阀恒定温度30℃ 2. 连接形式:螺纹连接	个	6		
		排水					
15	031001008004	塑料管	1. 材质:UPVC螺旋消音管 2. 规格:De110 3. 连接形式:螺旋挤压橡胶圈接口, 侧进水型专用管件连接	m	69		
16	031001008005	塑料管	1. 材质:UPVC螺旋消音管 2. 规格:De160 3. 连接形式:螺旋挤压橡胶圈接口, 侧进水型专用管件连接	m	9.3		
17	031001008006	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:De110 3. 连接形式:管件粘接	m	30.6		
18	031001008007	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:De75 3. 连接形式:管件粘接	m	19.65		
19	031001008008	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:De50 3. 连接形式:管件粘接	m	7.5		
20	031003014001	给、排水附件	1. 类型:塑料地漏 2. 规格:De110	个	3		
21	031003014002	给、排水附件	1. 类型:塑料地漏 2. 规格:De75	个	12		
22	031003014003	给、排水附件	1. 类型:塑料地漏 2. 规格:De50	个	30		
23	031301003001	套管	1. 名称:套管 2. 规格:DN200	个	2		
		消防					
24	030910001001	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/A BC5	具	18		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：甘州区第三
幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 给排水工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 给排水工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：甘州区第三
幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 给排水工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 给排水工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：采暖工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：甘州区第三
幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称：采暖工程

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 采暖工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 采暖工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 采暖工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

发包人提供材料一览表

标段：甘州区第三
幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 采暖工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 采暖工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称: 通风工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

材料暂估单价及调整表

工程名称：通风工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称：通风工程

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：通风工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

暂列金额明细表

标段：甘州区第三
幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称：通风工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称：通风工程

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：通风工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：通风工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：通风工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：甘州区第三
幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称：通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：通风工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 通风工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称: 强电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	灯具	
1.2	开关	
1.3	插座	
1.4	配电箱	
1.5	电缆电线配管	
1.6	应急照明	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		灯具					
1	030413003004	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯 2. 规格: 护眼型灯具 3. 安装方式: 距顶0.6米, 管吊 4. 备注: 灯具功率: 40W, 尺寸: 1200*300mm, 显色指数: Ra≥96, 功率因数≥0.95, 色温: 5000K, 无有害蓝光设计, 上下发光护眼教室灯, 材质: 铝材+扩散板	套	115		
2	030413001003	普通灯具	1. 名称: 防水防尘灯 2. 型号: LED-220V-28W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	22		
3	030413001004	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯（节能灯）（自带蓄电池） 持续供电时间大于 90min 2. 型号: LED-220V-35W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	29		
4	030413001006	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯（节能灯）（自带蓄电池） 持续供电时间大于 90min 2. 型号: LED-220V-35W 3. 安装方式: 吸顶安装, EN为防水防尘型	套	11		
5	030413001005	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: LED-220V-20W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	8		
6	030412006001	接线盒	1. 名称: 灯具接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	185		
		开关					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:安全型单联 单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:F+1. 3m , 嵌墙暗装	套	26		
8	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:安全型双联 单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:F+1. 3m , 嵌墙暗装	套	21		
9	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称:安全型三联 单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:F+1. 3m , 嵌墙暗装	套	3		
10	030413013007	照明开关、按钮	1. 名称:安全型四联 单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:F+1. 3m , 嵌墙暗装	套	3		
11	030412006002	接线盒	1. 名称:开关、插座 接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	163		
		插座					
12	030413014001	插座	1. 名称:安全型单相 二三孔插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:幼儿活 动室、寝室、安装高 度为1. 8m, 办公室 、会议室等安装高度 为0. 3米	套	104		
13	030413014002	插座	1. 名称:安全型单相 二三孔插座 洗衣机 插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1. 5m, 防溅罩	套	6		
		配电箱					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030402011002	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱AX 2. 规格:450*550*160mm 3. 安装方式:距地1.4m	台	8		
15	030402011003	成套配电箱	1. 名称:操作间动力箱PB 2. 规格:600*800*180 3. 安装方式:底边距地1.6m, 嵌墙暗装 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线6mm2的10个, 铜接线端子10mm2的40个	台	1		
		电缆电线配管					
16	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管SC70	m	44.2		
17	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV-0.6/1KV-4*120+1*70 3. 敷设方式:FC.WC	m	44.2		
18	030409003003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZ-YJV-0.6/1KV-4*120+1*70	个	2		
19	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:WDZ-BYJ-10	m	446.12		
20	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:WDZ-BYJ-6	m	43.61		
21	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:WDZ-BYJ-4	m	1270.22		
22	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:WDZ-BYJ-2.5	m	1993.1		
23	030412001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管PC16	m	713.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 PC20	m	417.91		
25	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 PC32	m	6.22		
26	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 PC40	m	68.42		
		应急照明					
27	030413001007	普通灯具	1. 名称:紫外消毒灯 2. 型号:YZ-220V-36W-T8 3. 规格:升降式消毒灯, 1250*60*100mm, 升降调节, 360°多方位消毒, 控制方式:线控面板/遥控器, 消毒时间:1-180分钟, 材质:玻璃 4. 类型:距顶0.6米, 管吊	套	35		
28	030413006001	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散出口标志灯（中型） 2. 型号:A型 LED-36V-1W 3. 安装高度:门洞上0.2米, 嵌墙暗装	套	13		
29	030413006002	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:壁装式应急照明灯 2. 型号:A型 LED-36V-6W 3. 安装高度:F+2.5m, 挂壁明装	套	1		
30	030413006003	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:吸顶式应急照明灯 2. 型号:A型 LED-36V-6W 3. 安装高度:吸顶安装	套	8		
31	030412001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 PC16	m	138.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：强电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称：强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：强电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：甘州区第三
幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称: 强电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称：强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：强电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府
分园改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 强电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：强电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 强电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：甘州区第三
幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称: 强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 强电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 强电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称: 弱电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园
改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	弱电	
1.2	视频监控	
1.3	校园广播	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电					
1	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:信息插座 2. 类别:RJ45 3. 安装方式:F+0. 5m，嵌墙暗装	个	17		
2	030504005001	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 类别:86型 3. 安装方式:F+0. 5m，嵌墙暗装	个	17		
3	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管PC16	m	353. 83		
4	030502003001	双绞线缆	1. 名称:超五类四对双绞线 2. 敷设方式:管内敷设	m	353. 83		
5	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20	m	353. 83		
6	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:SYKV-75-5	m	353. 83		
7	030403007001	始端箱、分线箱	1. 名称:电视前端箱 2. 型号:定制箱 3. 规格:含所有元器件 4. 安装方式:F+0. 5m，挂壁明装	台	1		
8	030502010002	配线架	1. 名称:总配线架 2. 规格:定制箱 3. 安装方式:F+0. 5m，挂壁明装	个	1		
9	030502010003	配线架	1. 名称:分支分配器箱 2. 规格:定制箱 3. 安装方式:F+0. 5m，挂壁明装	个	2		
10	030502010004	配线架	1. 名称:楼层配线架 2. 规格:定制箱 3. 安装方式:F+0. 5m，挂壁明装	个	2		
11	030502008001	光纤束、光缆外护套	1. 名称:G. 652D光纤	m	23. 4		
12	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管PC40	m	23. 4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030501010001	路由器	1. 名称:无线AP 2. 类别:双频Wi-Fi5 1200M墙面AP，一个千兆LAN/PoE上联电口，一个千兆下联电口，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/acWave1/Wave2协议，整机最大接入速率1167Mbps。超薄设计，高出墙面8.5毫米。支持AP与路由两种工作模式，支持AI智能漫游，支持二层漫游，支持睿易一体化组网，支持睿易APP管理。整机功率≤9W，支持802.3 af PoE标准供电。 3. 安装方式:壁装、顶装	台	18		
14	080807008001	交换机	1. 名称:智能交换机 2. 规格:二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持PoE/PoE+，PoE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030501016001	网关	1. 名称:网关 2. 规格:10口路由器，19寸标准机架铁壳设计。终端带机量350台，最大支持4000Mbps宽带。整机带2个万兆光口，4个2.5G电口及4个千兆电口。其中1个固化WAN口，最多可支持9个WAN口。集成同一网络控制器功能，网关模式下最大可管理200台支持组网特性的EAP、RAP或网管交换机，AC模式下最大可管理500台支持组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持上网审计，应用识别、流量控制、策略路由、负载均衡、VPN、认证、行为管理等丰富功能。	台	1		
		视频监控					
16	040205019001	监控摄像机	1. 类型:POE球形摄像机 2. 规格、型号:200万像素 1080P 4MM 焦距 B12 3. 安装方式:吸顶安装	台	40		
17	040205019002	监控摄像机	1. 类型:带室外防护罩摄像机 2. 规格、型号:360°可旋转	台	6		
18	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 PC16	m	369.44		
19	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:电源网络一体线	m	369.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031101077001	监控设备	1. 名称:POE主机 2. 规格:含所有的配套设施，参照图纸 3. 型号:64路硬盘录像机	套	1		
21	030506015001	录像设备	1. 名称:8TB储存硬盘 2. 类别:满足90天存储要求	台	14		
22	080506003001	监视屏(墙)	1. 名称:监视屏 2. 规格:2*2拼接屏	台	1		
23	030501015001	交换机	1. 名称:交换机	台	3		
24	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管PC25	m	11.7		
25	030502005001	光缆	1. 名称:皮线光缆	m	15.6		
		校园广播					
26	080605001001	广播设备	1. 名称:广播主机 2. 规格:含所有的元器件	套	1		
27	030403007002	始端箱、分线箱	1. 名称:接线箱 2. 型号:定制箱 3. 规格:含所有元器件 4. 安装方式:F+0.5m，挂壁明装	台	3		
28	080605001002	广播设备	1. 名称:普通广播 2. 安装方式:距顶0.3米	套	12		
29	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:RVVP-4*0.3	m	296.2		
30	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	296.2		
31	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	46.8		
32	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:RVVP-4*1.0	m	46.8		
33	030505005001	扬声器	1. 名称:室外音柱	台	2		
34	030505005002	话筒	1. 名称:无线话筒	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程	标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目	第 5 页 共 5 页
合 计		

材料暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：甘州区第三
幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：弱电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府
分园改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：弱电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：弱电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：甘州区第三
幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 弱电工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称: 火灾自动报警工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

材料暂估单价及调整表

工程名称：火灾自动报警工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：火灾自动报警工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：火灾自动报警工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：甘州区第三
幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称：火灾自动报警工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称：火灾自动报警工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：火灾自动报警工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：火灾自动报警工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：火灾自动报警工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：甘州区第三
幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称：火灾自动报警工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 火灾自动报警工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 火灾自动报警工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称: 室外工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	建筑与装饰工程	
1.2	安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

暂列金额明细表

标段：甘州区第三
幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园
改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1 ” “费率B”，并计算填写“金额 C_1 ”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C_1 ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：甘州区第三
幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：安装工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	03B005	儿童摆闸	儿童摆闸中间机 优质SPCC冷轧板加 喷涂，结构稳定坚固 ；外表颜色靓丽； 采用无刷直流电机， 上电自检，故障率低 ，使用寿命长，最少 支持连续500万次正 常通行； 具备机械防夹和红外 防夹，在门翼复位的 过程中遇阻时电机自 动停止工作,同时触 发语音报警； 设备采用4对红外检 测传感器，授权人员 才能通过，未经授权 人员闯入时会发出声 光报警； 在没有接收到开门信 号时，门翼自动锁死 （冲击力超过40N•m 时门翼会被打开）； 行人刷卡后逆行，通 道发声报警； 行人多次认证后，通 道会记住通行人数， 待全部通行后关闸， 可实现连续快速通行 开门后在规定时间内 未通行时，系统将自 动取消用户的本次通 行的权限，并可设定 通行时间； 断电时，门翼处于自 由状态，人员可自由 通行，防止恐慌。 常开、常闭模式灵活 选择，可双向通行， 也可根据人流量情况 设定门翼开、关速度 ，提高设备工作效率 ； 电机类型：无刷直流 电机 设备容量：选配权限 板后支持70万人员 ，70万卡，70万事	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	03B006	儿童摆闸	儿童摆闸右边机 优质SPCC冷轧板加 喷涂，结构稳定坚固 ；外表颜色靓丽； 采用无刷直流电机， 上电自检，故障率低 ，使用寿命长，最少 支持连续500万次正 常通行； 具备机械防夹和红外 防夹，在门翼复位的 过程中遇阻时电机自 动停止工作,同时触 发语音报警； 设备采用4对红外检 测传感器，授权人员 才能通过，未经授权 人员闯入时会发出声 光报警； 在没有接收到开门信 号时，门翼自动锁死 （冲击力超过40N•m 时门翼会被打开）； 行人刷卡后逆行，通 道发声报警； 行人多次认证后，通 道会记住通行人数， 待全部通行后关闸， 可实现连续快速通行 开门后在规定时间内 未通行时，系统将自 动取消用户的本次通 行的权限，并可设定 通行时间； 断电时，门翼处于自 由状态，人员可自由 通行，防止恐慌。 常开、常闭模式灵活 选择，可双向通行， 也可根据人流量情况 设定门翼开、关速度 ，提高设备工作效率 ； 电机类型：无刷直流 电机 设备容量：选配权限 板后支持70万人员 ，70万卡，70万事	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	03B001	7寸人脸门禁	人脸门禁一体机设备应采用嵌入式 linux 系统。前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 1.LAN×1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口×1 个；3. 输入、输出韦根接口×1 个（平台可配置）；4.USB 接口×2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器×1 个；6.门锁 I/O 输出×1 个；7. 门磁 I/O 输入×1 个；8.开门按钮 I/O 输入×1 个；9.报警 I/O 输出×1 个；10.报警事件 I/O 输入×2 个；11. 机械防拆开关×1 个；12.支持 3.5mm 音频输出接口×1 个；13.支持 micro SD 卡槽扩展；14.支持 MIC 音频输入采集。 屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于 600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定	台	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 设备离线应支持 10000 个用户（用户权限应能配置为管理员）、10000 张人脸库、50000 张卡片容量、150000 笔记记录存储、10000 个密码、10000 个掌纹掌静脉特征。 应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。 应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8 个时段自定义。 应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话； 支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 设备应支持掌纹掌静脉识别功能。应具有掌纹掌静脉防假功能，应能抵御视频、电子照片、打印照片、3D模型等类型的掌纹呈现攻击，活体检测准确率应≥99.5%。 ★设备掌纹掌静脉比对时间应<200ms，准确率应>99.95%，识别距离在5cm~1				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2cm范围内。 ★设备应支持对显示页面进行编辑的功能： 1. 应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片； 2. 应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作； 3. 应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。 （需提供产品公安部检测报告并加盖厂家鲜章） 语音播报：支持 校时功能：支持				
7	03B007	遮阳帽	遮阳帽 造型美观、安装便捷，为人脸门禁一体机遮阳使用。 安装方式：卡扣式安装 使用环境：室内外 材质：塑料	台	8		
8	03B008	通道支架	安装方式：通道安装 使用环境：室内外 材质：铝合金 默认推荐：是	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	03B010	电子班牌	屏幕：采用电容式触摸屏，支持≥10点触控。分辨率≥1920*1080，显示比例16：9。屏幕等级：采用A+级别屏幕。屏幕透光率≥90%。屏幕能抗强光干扰，在照度≥100K lx环境下可以正常工作。 配置：Android智能操作系统≥12，稳定可靠； 支持外部存储禁用功能，禁止外部存储设备访问，支持定时开关机功能 支持高温保护功能，在环境温度≥70℃下自动断电保护 支持屏幕保护功能，支持在23:00-5:00进行关机保护屏幕 内置光感：支持根据周围环境光线强弱，自动调节显示屏的亮度 ★内置拾音器，具有回声消除功能，可抵消语音对讲的回声，内置麦克风。 系统内存：≥2G内存；系统存储空间：内置≥16G emmc ★支持门禁接口，包含RS485（485+，485-，GND），韦根接口（W0，W1，GND），门锁（NC，COM，NO），门磁（SENSOR，GND），按钮（BTN，GND）信号 可最多同时支持10人做刷脸验证，单张刷脸验证结果确认时间≤0.5s 支持对手机、打印纸等二维码识别，识别	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			速度≤0.2s 提供的产品厚度≤27mm 屏幕亮度对比度≥3000:1，屏幕亮度≥600cd/m² 终端采用壁挂式，自带安装上墙盖板，出线孔在盖板上方，设备贴墙安装后，与墙面间隙≤1mm。 具备RJ45接口为1000M/100M自适应以太网接口，支持刷卡，感应距离≤30mm，识别速度≤1s ★具有防雾功能。 支持解码显示接入IPC实时监控画面 支持远程开关机，定时开关机。支持通过web端和USB端口进行软件升级。设备升级后保留原有参数配置，不需要重新进行参数配置。 环境适应性要求：产品应能承受在-10℃高温环境下连续工作≥8 h、在50℃高温环境下连续工作≥16 h。 ★支持视力表功能，符合GB/T 11533-2011《标准对数视力表》标准要求 可对视频、图片、打印的人脸照片进行过滤，支持活体检测，防假体准确率≥99%（需提供产品公安部检测报告并加盖厂家鲜章）				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	03B011	云视频	校园视频管理 1、支持监控点视频实时预览； 2、支持视频画面实时紧急录像、抓拍图片、视频局部电子放大等； 3、支持云台控制，和对讲通道实时通话； 4、支持即时录像回放，预览切回放功能； 5、支持回放画面抓拍图片、录像；	元/路/每年	60		
11	03B012	云门禁(包括访客机)	门禁设备管理 1、自定义门禁出入权限、下发人脸和卡片、出入记录查看、学生出入同步家长等； 2、可进行校门口考勤、学生放学家长接送； 3、远程开门，支持查看开门记录。	元/路/每年	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			两种方式分享资源，APP支持将二维码保存至本地、分享至微信及QQ联系人，支持在分享时自动生成提取码，无需人工设置，分享过程中可重置提取码，链接不失效，支持分享时设置是否允许下载资源，支持设置分享有效期，包含3天、15天、30天、180天选项设置，支持被分享人在线预览资源、下载资源，同时支持web网页和手机端H5预览、下载资源，支持分享人查看分享资源被查看数和下载次数。 6、★支持提供PPT、WPS插件，同时支持原生 Office、WPS 环境下备课，教师可将课件内容一键上传更新至教师云空间，方便在授课时直接下载使用云端资源；（提供权威机构出具的检测报告并加盖原厂鲜章） 7、支持提供按学段学科、教材版本、册别、章节提供优质课件资源，支持在线预览课件资源，支持将优质课件一键下载插入到PPT课件中，并进行修改；支持将资源下载到本地目录和一键将资源转存至个人网盘。 8、★教学软件支持文档授课，将word、pdf资源上传至个人网盘，授课端直接				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			打开实现文档授课，支持对文档进行放大缩小，支持放大到150%，书写笔迹需跟随文档移动不偏移，支持在画笔模式下多指进行文档移动。（提供权威机构出具的检测报告并加盖原厂鲜章） 9、★在授课端支持英文字母教学工具，可点击字母查看字母在四线三格中的标准写法，展示书写笔顺示意，可点击读音进行字母发音，支持以动画形式展现书写笔顺，对每个字母提供三个相关单词并对单词配以插画示意，支持点击单词进行点读发音。（提供权威机构出具的检测报告并加盖原厂鲜章） 10、同时提供方便数学教学使用的绘图工具：数学画板、动态课件，提供丰富的资源内容，方便教师一键调用，支持将线下已有的动态课件资源一键导入到PPT中，打开PPT即可动态展示数学画板及动态课件的相应资源方便进行课堂调用；				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	03B014	海康教育平板集控	1、管理平台采用B/S云架构设计，无需本地部署服务器，即可实现对教学信息化设备进行管理、远程控制，实现对设备的运行数据监测； 2、支持多终端登录平台操作，支持在Windows、Linux操作系统通过网页浏览器登录，支持通过ios、Android客户端登录操作，提供多种智能身份识别：支持账号密码登录，支持微信扫码登录等方式； 3、集控管理平台支持以缩略图及列表两种形式供用户选择以实现对实时监控设备状态，支持多台设备的略缩预览、多设备轮播查看，支持单页30台设备的略缩预览，并支持一键刷新抓图。 4、支持查看所有设备状态，包括Windows设备及整体设备的在/离线状态、屏幕锁定状态、当前设备正在使用的信号源等信息； 5、支持查看每台设备的详细信息，包含设备所在位置，安卓和Windows集控软件版本、设备健康度，支持查看教学平板整机信息及内置电脑相关信息，整机信息包含：安卓版本、设备序列号、开机时长、设备温度、CPU使用率及温度、声音模式、显示模式、整机音量等信息；内置电	元/路/每月	10		
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：甘州区第三
幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：安装工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：甘州区第三
幼儿园铂悦府分园
改造项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：安装工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：安装工程

标段：甘州区第三幼儿园铂悦府分园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。