

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：  
工程名称：肃南县白银乡西牛毛村自来水  
管道建设项目

| 序号    | 工程或费用名称                | 单位 | 数量     | 单价<br>(元) | 合价 (元) | 备注 |
|-------|------------------------|----|--------|-----------|--------|----|
| 1     | 第一部分 建筑工程              |    |        |           |        |    |
| 1.1   | 现状600方蓄水池清淤、清洗（羊圈台子）   |    | 1      |           |        |    |
| 1.1.1 | 蓄水池清洗                  | m2 | 552.6  |           |        |    |
| 1.1.2 | 蓄水池清淤                  | m3 | 78.5   |           |        |    |
| 1.2   | 15m³ 沉砂池（羊圈台子）         |    | 1      |           |        |    |
| 1.2.1 | 土方开挖                   | m3 | 180.2  |           |        |    |
| 1.2.2 | 土方回填                   | m3 | 151.7  |           |        |    |
| 1.2.3 | 30cm厚砂夹石               | m3 | 2.583  |           |        |    |
| 1.2.4 | C20混凝土(含模板)            | m3 | 0.861  |           |        |    |
| 1.2.5 | C25混凝土(含模板)            | m3 | 10.64  |           |        |    |
| 1.2.6 | 钢筋制作安装                 | t  | 0.479  |           |        |    |
| 1.3   | 过水路面                   |    | 1      |           |        |    |
| 1.3.1 | 土方开挖                   | m3 | 390.64 |           |        |    |
| 1.3.2 | 土方回填                   | m3 | 86.64  |           |        |    |
| 1.3.3 | 铅丝石笼网片                 | m3 | 152    |           |        |    |
| 1.3.4 | 钢筋笼制作安装                | t  | 2.882  |           |        |    |
| 1.3.5 | 20cm厚5%水泥稳定砂砾基层        | m2 | 228    |           |        |    |
| 1.3.6 | 18cm厚C30混凝土            | m2 | 228    |           |        |    |
| 1.4   | 500m³ 圆形钢筋混凝土蓄水池（羊圈台子） | 座  | 1      |           |        |    |
| 1.4.1 | C15混凝土(含模板)            | m3 | 18.3   |           |        |    |
| 1.4.2 | C30混凝土(含模板)            | m3 | 127.7  |           |        |    |
| 1.4.3 | 钢筋制作安装                 | t  | 0.23   |           |        |    |
| 1.4.4 | 钢筋制作安装                 | t  | 14.46  |           |        |    |
| 1.4.5 | 检修孔                    | 个  | 2      |           |        |    |
| 1.4.6 | 通风帽（直径1100）            | 个  | 4      |           |        |    |

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：  
工程名称：肃南县白银乡西牛毛村自来水  
管道建设项目

| 序号     | 工程或费用名称                        | 单位 | 数量      | 单价<br>(元) | 合价 (元) | 备注 |
|--------|--------------------------------|----|---------|-----------|--------|----|
| 1.4.7  | 通风管（DN200钢筋混凝土管一根4米）           | 根  | 4       |           |        |    |
| 1.4.8  | 集水坑                            | 个  | 1       |           |        |    |
| 1.4.9  | 钢爬梯                            | 套  | 2       |           |        |    |
| 1.4.10 | 土方开挖                           | m3 | 2448.8  |           |        |    |
| 1.4.11 | 土方回填                           | m3 | 1941    |           |        |    |
| 1.4.12 | 蓄水池外围做10cm厚岩棉板保温，并绕缠绕一圈塑料薄膜    | m2 | 420.21  |           |        |    |
| 1.4.13 | 4cm厚1:2防水水泥砂浆抹面                | m2 | 601.67  |           |        |    |
| 1.4.14 | 15cm厚砂夹石                       | m3 | 33.75   |           |        |    |
| 1.4.15 | 围栏（浸塑网片、含基础）                   | m  | 56      |           |        |    |
| 1.4.16 | Ø1200MM成品钢筋混凝土阀门井（含井圈井盖）H=2.5M | 座  | 2       |           |        |    |
| 1.5    | 沟槽铅丝石笼漫水（草原入口大门后台子）            |    | 1       |           |        |    |
| 1.5.1  | 土方开挖                           | m3 | 14.55   |           |        |    |
| 1.5.2  | 土方回填                           | m3 | 6.8     |           |        |    |
| 1.5.3  | 砂夹石垫层                          | m3 | 3.76    |           |        |    |
| 1.5.4  | C25混凝土漫水                       |    | 3.08    |           |        |    |
| 1.5.5  | 铅丝石笼网片                         | m3 | 8       |           |        |    |
| 1.5.6  | 钢筋笼制作安装                        | t  | 0.116   |           |        |    |
| 1.6    | 羊圈台子蓄水池至小肋巴河沟口管道               |    | 1       |           |        |    |
| 1.6.1  | 土方开挖                           | m3 | 15697.5 |           |        |    |
| 1.6.2  | 土方回填                           | m3 | 15398.5 |           |        |    |
| 1.6.3  | 细砂保护层                          | m3 | 299     |           |        |    |
| 1.6.4  | Ø1200MM成品钢筋混凝土阀门井（含井圈井盖）H=2.5M | 座  | 9       |           |        |    |
| 1.6.5  | Ø1200MM成品钢筋混凝土排气井（含井圈井盖）H=2.5M | 座  | 2       |           |        |    |

# 建筑工程量清单计价表

合同编号：  
 工程名称：肃南县白银乡西牛毛村自来水  
 管道建设项目

| 序号     | 工程或费用名称                        | 单位 | 数量     | 单价<br>(元) | 合价 (元) | 备注 |
|--------|--------------------------------|----|--------|-----------|--------|----|
| 1.6.6  | Ø1200MM成品钢筋混凝土泄水井（含井圈井盖）H=2.5M | 座  | 2      |           |        |    |
| 1.6.7  | 钢筋笼制作安装                        | t  | 1.13   |           |        |    |
| 1.6.8  | 铅丝石笼                           | m3 | 78     |           |        |    |
| 1.6.9  | 15cm厚C25混凝土                    | m2 | 4      |           |        |    |
| 1.6.10 | 20cm厚天然砂砾                      | m2 | 4      |           |        |    |
| 1.6.11 | 10cm厚C20混凝土                    | m2 | 5      |           |        |    |
| 1.6.12 | 15cm厚天然砂砾                      | m2 | 5      |           |        |    |
| 1.7    | 羊圈台子蓄水池至小肋巴河沟口破除恢复工程           |    | 1      |           |        |    |
| 1.7.1  | 拆除18cm厚混凝土                     | m2 | 130.2  |           |        |    |
| 1.7.2  | 拆除沥青路面                         | m2 | 720    |           |        |    |
| 1.7.3  | 废料运输10Km                       | m3 | 59.436 |           |        |    |
| 1.7.4  | 18cm厚C25混凝土                    | m2 | 850.2  |           |        |    |
| 1.7.5  | 20cm厚天然砂砾                      | m2 | 850.2  |           |        |    |
| 1.7.6  | 透水砖破除                          | m2 | 79.8   |           |        |    |
| 1.7.7  | 透水砖混凝土底层                       | m3 | 7.98   |           |        |    |
| 1.7.8  | 透水砖面层                          | m2 | 79.8   |           |        |    |
| 1.7.9  | 20cm厚天然砂砾                      | m2 | 79.8   |           |        |    |
| 1.7.10 | 路缘石拆除恢复                        | m  | 480    |           |        |    |
| 1.7.11 | 围栏移除安装                         | m  | 42     |           |        |    |
| 4      | 第四部分 施工临时工程                    |    |        |           |        |    |
| 4.1    | 施工房屋建筑工程                       |    |        |           |        |    |
| 4.1.1  | 仓库及工棚                          | m2 | 100    |           |        |    |
| 4.1.2  | 生产、生活用房                        | m2 | 50     |           |        |    |
| 4.2    | 其它临时工程                         | 元  |        |           |        |    |
| 4.2.1  | 按第一至第四部分建安工作量                  | %  | 1.5    |           |        |    |

## 建筑工程量清单计价表

合同编号:

工程名称：肃南县白银乡西牛毛村自来水管网建设项目

[illegible]

# 安装工程量清单计价表

合同编号：  
 工程名称：肃南县白银乡西牛毛村自来  
 水管道建设项目

| 序号    | 项目名称及规格                        | 单位 | 数量   | 单价（元） |     | 合价（元） |     | 备注 |
|-------|--------------------------------|----|------|-------|-----|-------|-----|----|
|       |                                |    |      | 设备费   | 安装费 | 设备费   | 安装费 |    |
| 2     | 第二部分 机电设备<br>及安装工程             |    |      |       |     |       |     |    |
| 2.1   | 远程无线传输监控<br>（带夜视功能）            |    | 1    |       |     |       |     |    |
| 3     | 第三部分 金属结构<br>设备及安装工程           |    |      |       |     |       |     |    |
| 3.1   | 现状600方蓄水池清<br>淤、清洗（羊圈台<br>子）   |    |      |       |     |       |     |    |
| 3.1.1 | DE90闸阀（1.6MPa）                 | 个  | 2    |       |     |       |     |    |
| 3.2   | 500m³ 圆形钢筋混凝<br>土蓄水池（羊圈台<br>子） |    |      |       |     |       |     |    |
| 3.2.1 | De110PE管<br>（1.6MPa）           | m  | 21   |       |     |       |     |    |
| 3.2.2 | De110PE管<br>（1.0MPa）           | m  | 51   |       |     |       |     |    |
| 3.2.3 | 防水套管 DN160 L-<br>300           | 个  | 2    |       |     |       |     |    |
| 3.2.4 | 防水套管 DN110 L-<br>300           | 个  | 3    |       |     |       |     |    |
| 3.2.5 | 钢制弯头 DN160 x<br>90°            | 个  | 1    |       |     |       |     |    |
| 3.2.6 | 钢制弯头 DN110 x<br>90°            | 个  | 1    |       |     |       |     |    |
| 3.3   | 羊圈台子蓄水池至小<br>肋巴河沟口管道           |    |      |       |     |       |     |    |
| 3.3.1 | De110PE管<br>（1.6MPa）           | m  | 1769 |       |     |       |     |    |
| 3.3.2 | De63PE管（1.6MPa）                | m  | 1018 |       |     |       |     |    |
| 3.3.3 | De50PE管（1.6MPa）                | m  | 183  |       |     |       |     |    |
| 3.3.4 | De32PE管（1.6MPa）                | m  | 20   |       |     |       |     |    |
| 3.3.5 | 管道水流量计量表                       | 块  | 1    |       |     |       |     |    |
| 3.3.6 | DE125闸阀（含法兰<br>等配件）（1.6MPa）    | 个  | 1    |       |     |       |     |    |
| 3.3.7 | DE110闸阀（含法兰<br>等配件）（1.6MPa）    | 个  | 9    |       |     |       |     |    |

# 安装工程量清单计价表

合同编号：  
工程名称：肃南县白银乡西牛毛村自来  
水管道建设项目

| 序号     | 项目名称及规格                   | 单位 | 数量 | 单价（元） |     | 合价（元） |     | 备注 |
|--------|---------------------------|----|----|-------|-----|-------|-----|----|
|        |                           |    |    | 设备费   | 安装费 | 设备费   | 安装费 |    |
| 3.3.8  | DE110 排气阀<br>(1.6MPa)     | 个  | 1  |       |     |       |     |    |
| 3.3.9  | DE110 泄水阀<br>(1.6MPa)     | 个  | 1  |       |     |       |     |    |
| 3.3.10 | DE63 闸阀<br>(1.6MPa)       | 个  | 2  |       |     |       |     |    |
| 3.3.11 | DE63 排气阀<br>(1.6MPa)      | 个  | 1  |       |     |       |     |    |
| 3.3.12 | DE63泄水阀<br>(1.6MPa)       | 个  | 1  |       |     |       |     |    |
| 3.3.13 | DE50 闸阀<br>(1.6MPa)       | 个  | 2  |       |     |       |     |    |
| 3.3.14 | DE32 闸阀<br>(1.6MPa)       | 个  | 2  |       |     |       |     |    |
| 3.3.15 | DE125-110异径三通<br>(1.6MPa) | 个  | 1  |       |     |       |     |    |
| 3.3.16 | DE110正三通<br>(1.6MPa)      | 个  | 2  |       |     |       |     |    |
| 3.3.17 | DE110-63异径三通<br>(1.6MPa)  | 个  | 1  |       |     |       |     |    |
| 3.3.18 | DE110-50异径三通<br>(1.6MPa)  | 个  | 1  |       |     |       |     |    |
| 3.3.19 | DE110-32变径<br>(1.6MPa)    | 个  | 2  |       |     |       |     |    |
| 3.3.20 | DN125钢管套管                 | m  | 23 |       |     |       |     |    |
| 3.3.21 | DN75钢管套管                  | m  | 31 |       |     |       |     |    |
|        |                           |    |    |       |     |       |     |    |
|        |                           |    |    |       |     |       |     |    |
|        |                           |    |    |       |     |       |     |    |
|        |                           |    |    |       |     |       |     |    |
|        |                           |    |    |       |     |       |     |    |
|        |                           |    |    |       |     |       |     |    |
|        |                           |    |    |       |     |       |     |    |
|        |                           |    |    |       |     |       |     |    |

### 其他临时工程清单计价表

合同编号:

工程名称：肃南县

白银乡西牛毛村自

来水管道建设项目

[illegible]

## 其他项目清单

合同编号:

工程名称：肃南县白银乡西牛毛村自来水管道建设项目

第1页 共1页

[illegible]