投标报价汇总表

标段：马蹄乡黄草沟村张家沟滩乡村道路硬化项目

序号	章次	科 目 名 称	金额（元）
1	100	清单 第100章 总则	
2	200	清单 第200章 路基	
3	300	清单 第300章 路面	
4	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	
5	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	
6	第100章至700章清单合计		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即6-7)=8		
9	计日工合计		
10	暂列金额(不含计日工总额)		
11	投标报价(6+9+10)=11		

工程量清单

标 段：马蹄乡黄草沟村张家沟滩乡村道路硬化项目　　　　货币单位：人民币 元

清单 第100章 总则					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第 100 章 合计 人民币					

工程量清单

标 段：马蹄乡黄草沟村张家沟滩乡村道路硬化项目　　　　货币单位：人民币 元

清单 第200章 路基					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	6780.80		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-a	利用土方	m3	2161.80		
-d	借土填方	m3	1252.40		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-a	土边沟	m	450.00		
-c	混凝土边沟	m	1000.00		
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	混凝土	m	80.00		
-b	钢筋	kg	1410.44		
207-4	过水路面				
-c	过水路面	m	38.00		
清单 第 200 章 合计 人民币					

工程量清单

标 段：马蹄乡黄草沟村张家沟滩乡村道路硬化项目　　　　货币单位：人民币 元

清单 第300章 路面					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-2	砂砾垫层				
-a	5cm厚天然砂砾面层	m2	29512.94		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	22844.94		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	1466.96		
清单 第 300 章 合计 人民币					

工程量清单

标 段：马蹄乡黄草沟村张家沟滩乡村道路硬化项目　　　　货币单位：人民币 元

清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1-2	单孔钢筋混凝土圆管涵（直径1m钢筋混凝土涵管）	m	15.00		
清单 第 400 章 合计 人民币					

工程量清单

标 段：马蹄乡黄草沟村张家沟滩乡村道路硬化项目　　　　货币单位：人民币 元

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	单柱式铝合金标志牌	个	5		
604-9	道口桩	个	4		
清单 第 600 章 合计 人民币					