

建筑工程预算表

	梦泉村	亩	5587.71		
	新建部分	亩	2212.00		
—	农田基础设施建设工程	亩	2212.00		
(一)	田块整治工程	亩	2212.00		
	田块平整	m³	182490.00		
	田埂修筑	m³	329.00		
(二)	灌溉与排水工程				
1	1#灌溉工程	项	30000.00		
(1)	灌溉（30000m³）	座	30000.00		
	土方开挖	m³	41954.87		
	坝体填筑	m³	4569.71		
	堆石护坡（粒径80-150mm）	m³	1936.99		
	坝坡砂砾石保护层	m³	968.50		
	坝坡中粗砂上垫层	m³	484.25		
	坝坡中粗砂下垫层	m³	484.25		
	库底砂砾石回填	m³	2678.80		
	库底中粗砂上垫层	m³	677.80		
	库底中粗砂下垫层	m³	677.80		
	复合土工膜（FBE/PE-16-400-0.5）	m²	12517.83		
	砂砾石路面15cm（粒径3-5cm）	m²	429.67		
	埋设C25防护栏基础	m³	5.47		
	坝顶护栏（1.8米镀锌钢围栏）	m	437.12		
	坝顶C25砼踏步	m³	3.68		
(2)	入库陡坡及消力池	座	1.00		
	C25砼池底板	m³	4.48		
	C25砼边墙	m³	6.76		
	C25砼有变段底现浇	m³	1.16		
	C25砼有变段边墙现浇	m³	0.78		
编制人：				编制日期：	
第1页 共13页					

编制人:

第1页 共13页

编制日期:

建筑工程预算表

工程名称: 临泽县2026年高标准农田建设梦泉镇梦泉村、寨子村项目						
序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	
(2)	C25钢筋砼盖板	m³	0.84			
	C25砼底板现浇	m³	1.26			
	C25钢筋砼陡坡底板现浇	m³	4.82			
	C25钢筋砼陡坡边墙现浇	m³	5.51			
	C25钢筋砼消力池底板现浇	m³	5.95			
(3)	C25钢筋砼消力池边墙现浇	m³	4.64			
	C25细粒砼砌石海漫	m³	1.73			
	钢筋制安	t	1.53			
	拦污栅	个	2.00			
	出水池	座	1.00			
2	C25砼铺盖	m³	26.35			
	C25砼底板现浇	m³	9.00			
	C25砼池身现浇	m³	2.70			
	钢筋制安	t	0.29			
	2#灌溉工程	项	30000.00			
(1)	灌溉(30000m³)	座	30000.00			
	土方开挖	m³	41561.54			
	坝体填筑	m³	4379.71			
	堆石护坡(粒径80~150mm)	m³	1835.80			
	坝坡砂砾石保护层	m³	917.90			
(2)	坝坡中粗砂上垫层	m³	458.95			
	坝坡中粗砂下垫层	m³	458.95			
	库底砂砾石回填	m³	2711.20			
	库底中粗砂上垫层	m³	686.40			
	库底中粗砂下垫层	m³	686.40			
(3)	复合土工膜(FBE/PE-16~400~0.5)	m²	12347.66			
	砂砾石路面15cm(粒径3~5cm)	m²	1308.00			
	埋设C25防护栏基础	m³	5.23			
	坝顶护栏(1.8米镀锌钢围栏)	m	417.12			
	坝顶C25砼踏步	m³	3.68			

编制人:

第2页 共13页

编制日期:

建筑工程预算表

工程名称: 临泽县2026年高标准农田建设梦泉镇梦泉村、寨子村项目						
序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	
(2)	现浇C25砼踏步	m³	3.68			
	入库陡坡及消力池	座	1.00			
	C25砼池底板	m³	4.48			
	C25砼边墙	m³	6.76			
	C25砼渐变段底现浇	m³	1.16			
(3)	C25砼渐变段边墙现浇	m³	0.78			
	C25钢筋砼盖板	m³	0.84			
	C25砼底板现浇	m³	1.26			
	C25钢筋砼陡坡底板现浇	m³	4.82			
	C25钢筋砼陡坡边墙现浇	m³	5.51			
(4)	C25钢筋砼消力池底板现浇	m³	5.95			
	C25钢筋砼消力池边墙现浇	m³	4.64			
	C25细粒砼砌石海漫	m³	1.73			
	钢筋制安	t	1.53			
	拦污栅	个	2.00			
3	C25砼铺盖	m³	15.58			
	C25砼底板现浇	m³	5.40			
	C25砼池身现浇	m³	1.66			
	钢筋制安	t	0.17			
	设备管理房	座	1.00			
4	设备管理房	m²	240.00			
	引水渠道(180渠)	m	25.00			
	土方开挖	m³	67.00			
	土方回填	m³	44.25			
	180#预制混凝土渠槽	m³	4.25			
5	砂砾石垫层	m³	23.50			
	过渠路套管(DK250)	m	110.00			
	过渠路套管(DK250)	m	110.00			
	过渠路套管(DK250)	m	110.00			
	过渠路套管(DK250)	m	110.00			

编制人:

第3页 共13页

编制日期:

建筑工程预算表

工程名称: 临泽县2026年高标准农田建设梦泉镇梦泉村、寨子村项目						
序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	
6	过渠路套管(DK200)	m	20.00			
	过渠路套管(DK200)	m	20.00			
	过路桥涵(4#盖板桥)	座	3.00			
	土方开挖	m³	9.81			
	土方夯填	m³	5.91			
(2)	原土夯实	m³	5.52			
	C25钢筋混凝土桥板	m³	2.70			
	C25混凝土桥台	m³	3.60			
	钢筋制安	t	0.42			
	过路桥涵(Φ800涵管桥)	座	6.00			
8	土方开挖	m³	41.52			
	土方夯填	m³	19.14			
	C25砼挡土墙基础	m³	8.16			
	C25砼挡土墙	m³	3.54			
	DN800砼管采购及安装	m³	22.68			
9	高复工程					
	管沟工程					
	干管管沟土方开挖(Φ250mm)	m³	5399.77			
	干管管沟土方回填(Φ250mm)	m³	5262.72			
	分管管管沟土方开挖(Φ200mm)	m³	18291.42			
(1)	分管管管沟土方回填(Φ200mm)	m³	18001.08			
	分管管管沟土方开挖(Φ160mm)	m³	38074.40			
	分管管管沟土方回填(Φ160mm)	m³	37656.00			
	阀门井(复合材料)	座	91.00			
	土方开挖	m³				
(2)	土方夯填	m³				
	现浇C25基础	m³	34.58			
	C25细粒砼砌石	m³	112.84			
	复合材料井身、井圈及井盖(井身壁厚>1cm, 盖厚>3cm, 重量>140kg)	套	91.00			
	复合材料井身、井圈及井盖(井身壁厚>1cm, 盖厚>3cm, 重量>140kg)	套	91.00			

编制人:

第4页 共13页

编制日期:

建筑工程预算表

工程名称: 临泽县2026年高标准农田建设梦泉镇梦泉村、寨子村项目						
序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	
(3)	泄水井(复合材料)	座	83.00			
	土方开挖	座				
	土方夯填	m³				
	现浇C25基础	m³	9.96			
	C25细粒砼砌石	m³	65.57			
1	砂砾石垫层	m³	10.79			
	复合材料井身、井圈及井盖(井身壁厚>1cm, 盖厚>3cm, 重量>140kg)	套	83.00			
	田间道路工程					
	新建4#机耕道	m	3318.00			
	砂砾石路面(厚15cm)	m²	13272.00			
2	素土路基(厚20cm)	m²	13272.00			
	改建4#机耕道	m	6218.00			
	砂砾石路面(厚15cm, 原有部分路基)	m²	24872.00			
	农田防护与生态环境保护工程					
	新植乔木(新植杨, 胸径3cm左右)	株	1908.00			
2	栽植乔木(新植杨, 胸径3cm左右)	株	1908.00			
	幼苗抚育费(3年)	每公顷年	0.49			
	林带土方平整	m³	1717.00			
	林带土方平整	m³	1717.00			
	林带管沟工程(Φ110mm)	m	2106.00			
3	管沟土方开挖	m³	3664.34			
	管沟土方回填	m³	3643.38			
	阀门井(复合材料)	座	3.00			
	土方开挖	m³				
	土方夯填	m³				
4	现浇C25基础	m³	1.14			
	C25细粒砼砌石	m³	3.72			
	复合材料井身、井圈及井盖(井身壁厚>1cm, 盖厚>3cm, 重量>140kg)	套	3.00			
	复合材料井身、井圈及井盖(井身壁厚>1cm, 盖厚>3cm, 重量>140kg)	套	3.00			
	复合材料井身、井圈及井盖(井身壁厚>1cm, 盖厚>3cm, 重量>140kg)	套	3.00			

编制人:

第5页 共13页

编制日期:

建筑工程预算表

工程名称: 临泽县2026年高标准农田建设梦泉镇梦泉村、寨子村项目						
序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	
5	泄水井(复合材料)	座	3.00			
	土方开挖	座				
	土方夯填	m³				
	现浇C25基础	m³	0.36			
	C25细粒砼砌石	m³	2.37			
(5)	砂砾石垫层	m³	0.39			
	复合材料井身、井圈及井盖(井身壁厚>1cm, 盖厚>3cm, 重量>140kg)	套	3.00			
	其他工程					
	项目信息公示牌	个	1.00			
	农田地力提升工程	亩	2212.00			
二	增施商品有机肥	kg	221200.00			
	收益提升部分	亩	3375.71			
	农田基础设施建设工程	亩	3375.71			
	(一) 田块整治工程	亩	3375.71			
	田块平整	m³	28085.07			
(二)	田埂修筑	m³	82.00			
	灌溉与排水工程					
1	3#灌溉工程	项	30000.00			
(1)	灌溉(30000m³)	座	30000.00			
	土方开挖	m³	41463.57			
	坝体填筑	m³	4484.71			
	堆石护坡(粒径80~150mm)	m³	1886.40			
	坝坡砂砾石保护层	m³	943.20			
(2)	坝坡中粗砂上垫层	m³	471.60			
	坝坡中粗砂下垫层	m³	471.60			
	库底砂砾石回填	m³	2587.20			
	库底中粗砂上垫层	m³	646.80			
	库底中粗砂下垫层	m³	646.80			
(3)	复合土工膜(FBE/PE-16~400~0.5)	m²	12362.32			
	砂砾石路面15cm(粒径3~5cm)	m²	439.67			
	埋设C25防护栏基础	m³	5.35			
	坝顶护栏(1.8米镀锌钢围栏)	m	427.12			
	坝顶C25砼踏步	m³	3.04			
(4)	入库陡坡及消力池	座	1.00			
	C25砼池底板	m³	4.48			
	C25砼边墙	m³	6.76			
	C25砼渐变段底现浇	m³	1.16			
	C25砼渐变段边墙现浇	m³	0.78			
(5)	C25钢筋砼盖板	m³	0.84			
	C25砼底板现浇	m³	1.26			
	C25钢筋砼陡坡底板现浇	m³	4.82			
	C25钢筋砼陡坡边墙现浇	m³	5.51			
	C25钢筋砼消力池底板现浇	m³	5.95			
(6)	C25钢筋砼消力池边墙现浇	m³	4.64			
	C25细粒砼砌石海漫	m³	1.73			
	钢筋制安	t	1.53			
	拦污栅	个	2.00			
	出水池	座	1.00			
2	C25砼铺盖	m³	15.85			
	C25砼底板现浇	m³	5.40			

机电设备及安装工程预算表

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(万元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第二部分 机电设备及安装工程						
	蓼泉村	亩	5587.71				
	新建部分	亩	2212.00				
一	农田基础设施建设工程	亩	2212.00				
(一)	灌溉与排水工程						
1	首部工程						
	潜水泵300QJ200-48/2, 流量200m³/h, 扬程48m, 功率45KW, 含卧式泵架, 含连接钢管	台	2.00				
	潜水泵300QJ200-40/2, 流量200m³/h, 扬程40m, 功率37KW, 含卧式泵架, 含连接钢管	台	2.00				
	潜水泵300QJ160-54/2, 流量160m³/h, 扬程54m, 功率45KW, 含卧式泵架, 含连接钢管	台	2.00				
	潜水泵300QJ220-44/2, 流量220m³/h, 扬程44m, 功率45KW, 含卧式泵架, 含连接钢管	台	1.00				
	防水电缆(铜芯交联电力电缆JYFS3*35mm²)	m	400.00				
	过滤器(自动砂石+自动网式)FLS48-2(过流能力200m³/h, 120目, PLC控制; 自动砂石过滤器为双腔结构, 罐体厚度5mm, 多孔板厚度8mm, 内外静电喷涂, 全身烤漆工艺; 自动网式过滤器为碳钢壳体, 304不锈钢网, 电动排污球阀内外静电喷涂, 全身烤漆工艺, Y型)	套	2.00				
	过滤器(自动砂石+自动网式)FLS48-2(过流能力220m³/h, 120目, PLC控制; 自动砂石过滤器为双腔结构, 罐体厚度5mm, 多孔板厚度8mm, 内外静电喷涂, 全身烤漆工艺; 自动网式过滤器为碳钢壳体, 304不锈钢网, 电动排污球阀内外静电喷涂, 全身烤漆工艺, Y型)	套	5.00				
	逆止阀DN250	个	1.00				
编制人:						编制日期:	
第1页 共7页							
机电设备及安装工程预算表							
工程名称: 临泽县2026年高标准农田建设蓼泉镇蓼泉村、寨子村项目							
序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(万元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	蝶阀蝶阀DN250(带法兰盘及螺栓)	套	1.00				
	逆止阀DN200	个	7.00				
	蝶阀蝶阀DN200(带法兰盘及螺栓)	套	7.00				

5kw)	套	2.00		
------	---	------	--	--

	1000L施肥罐（含搅拌泵及配套线路）	套	7.00				
	快速空气阀（RQ42X-10（13））	个	7.00				
	连接铁件及其他配件	套	7.00				
2	滴灌工程						
	Φ250mmPVC-U管道 （DN250，PN0.63MPa，en=4.9mm 含管件）	m	2741.00				
	Φ200mmPVC-U管道 （DN200，PN0.63MPa，en=4.9mm 含管件）	m	9678.00				
	Φ160mmPVC-U管道 （DN160，PN0.63MPa，en=4.0mm 含管件）	m	20920.00				
	Φ160mmPVC-U竖管 （DN160，PN0.63MPa，en=4.0mm）	m	888.00				
	钢制多功能双向给水栓（Φ 160*75mm）	套	444.00				
	蜗轮蝶阀DN250（带法兰盘及螺 栓）	套	35.00				
	蜗轮蝶阀DN200（带法兰盘及螺 栓）	套	33.00				
	蜗轮蝶阀DN150（带法兰盘及螺 栓）	套	91.00				
（二）	农田防护与生态环境保护工程						
1	林带灌溉管网工程						
	林带管道Φ110mmPVC-U管道埋 设（含管件）	m	2106.00				

编制人：

编制日期：

第2页 共7页

机电设备及安装工程预算表

工程名称：临泽县2026年高标准农田建设募泉镇募泉村、寨子村项目

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(万元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	钢制多功能双向给水栓（Φ 110*75mm）	个	22.00				
	PVC竖管 （DN110，PN0.63MPa，en=2.7mm）	m	44.00				
	PVC-U变径110-63mm	个	3.00				
	PVC-U平口泄水球阀Φ63mm	个	3.00				
（三）	农田输配电工程						
	10kv高压侧线路含附属设施	m	600.00				
	380v低压侧线路含附属设施	m	400.00				
	变压器（S20-400KVA/10-0.4， 含变压器及其附属配套设施）	台	1.00				
	改造提升部分	亩	3375.71				
—	农田基础设施建设工程	亩	3375.71				

0-40/2, 流量				
40m, 功率	台	3.00		
加 个连接				

潜水泵300QJ160-54/2, 流量160m³/h, 扬程54m, 功率45KW, 含卧式泵架, 含连接钢管	台	1.00					
潜水泵300QJ220-44/2, 流量220m³/h, 扬程44m, 功率45KW, 含卧式泵架, 含连接钢管	台	3.00					
防水电缆 (铜芯交联电力电缆 JHS3*35mm²)	m	300.00					
过滤器 (自动砂石+自动网式) FLS48-2 (过流能力200m³/h, 120目, PLC控制; 自动砂石过滤器为双腔结构, 罐体厚度5mm, 多孔板厚度8mm, 内外静电喷漆, 全身烤漆工艺; 自动网式过滤器为碳钢壳体, 304不锈钢网, 电动排污球阀内外静电喷漆, 全身烤漆工艺, Y型)	套	1.00					
编制人:			编制日期:				
第3页 共7页							
机电设备及安装工程预算表							
工程名称: 临泽县2026年高标准农田建设蓼泉镇蓼泉村、寨子村项目							
序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(万元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	过滤器 (自动砂石+自动网式) FLS48-2 (过流能力220m³/h, 120目, PLC控制; 自动砂石过滤器为双腔结构, 罐体厚度5mm, 多孔板厚度8mm, 内外静电喷漆, 全身烤漆工艺; 自动网式过滤器为碳钢壳体, 304不锈钢网, 电动排污球阀内外静电喷漆, 全身烤漆工艺, Y型)	套	6.00				
	逆止阀DN250	个	3.00				
	蜗轮蝶阀DN250 (带法兰盘及螺栓)	套	3.00				
	逆止阀DN200	个	3.00				
	蜗轮蝶阀DN200 (带法兰盘及螺栓)	套	3.00				
	压力表 (1.0MPa)	个	12.00				
	变频启动柜 (45kw)	套	3.00				
	变频启动柜 (55kw)	套	4.00				
	1000L施肥罐 (含搅拌泵及配套线路)	套	7.00				
	快速空气阀 (HQ42X-10(13))	个	7.00				
	连接铁件及其他配件	套	7.00				
2	灌溉工程						
	Φ250mmPVC-U管道 (DN250, PNO. 63MPa, ex=6.2mm)	m	4765.00				
	Φ200mmPVC-U管道 (DN200, PNO. 63MPa, ex=4.9mm)	m	5188.00				

管 (Pa, en=4.0mm)	m	1412.00		
---------------------	---	---------	--	--

内衬塑料管DN150(带法兰盘及螺栓)	套	706.00					
蝶阀蝶阀DN250(带法兰盘及螺栓)	套	76.00					
蝶阀蝶阀DN200(带法兰盘及螺栓)	套	61.00					

编制人: _____ 编制日期: _____

第4页 共7页

机电设备及安装工程预算表

工程名称: 临泽县2026年高标准农田建设募泉镇募泉村、寨子村项目

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(万元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	蝶阀蝶阀DN150(带法兰盘及螺栓)	套	104.00				
(二)	农田防护与生态环境保护工程						
1	林带基管工程						
	林带管道Φ110mmPVC-U管道埋设(含管件)	m	2894.00				
	钢制多功能双向给水栓(Φ110*75mm)	个	16.00				
	PVC竖管(DN110, PN0.63MPa, en=2.7mm)	m	32.00				
	PVC-U变径110-63mm	个	2.00				
	PVC-U平口泄水球阀Φ63mm	个	2.00				
(三)	农田输配电工程						
	10kv高压侧线路含附属设施	m	950.00				
	380v低压侧线路含附属设施	m	300.00				
	变压器(S20-250KVA/10-0.4, 含变压器及其附属配套设施)	台	1.00				
	变压器(S20-200KVA/10-0.4, 含变压器及其附属配套设施)	台	2.00				
	寨子村	亩	712.86				
	新建部分	亩	712.86				
一	农田基础设施建设工程	亩	712.86				
(一)	灌溉与排水工程						
1	首部工程						
	潜水泵300QJ220-44/2, 流量220m³/h, 扬程44m, 功率45KW, 含卧式泵架, 含连接钢管	台	1.00				
	防水电缆(铜芯交联电力电缆JHS3*35mm²)	m	50.00				

编制人: _____ 编制日期: _____

第5页 共7页

标准农田建设蓼泉镇蓼泉村、寨子村项目

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(万元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	过滤器（自动砂石+自动网式） FLS48-2（过流能力200m³/h， 120目，PLC控制；自动砂石过 滤器为双腔结构，罐体厚度 5mm，多孔板厚度8mm，内外静 电喷涂，全身烤漆工艺；自动 网式过滤器为碳钢壳体，304不 锈钢筛网，电动排污球阀内外静 电喷涂，全身烤漆工艺，Y型）	套	1.00				
	逆止阀DN250	个	1.00				
	涡轮蝶阀DN250（带法兰盘及螺 栓）	套	1.00				
	压力表（1.0Mpa）	个	2.00				
	变频启动柜（45kw）	套	1.00				
	1000L施肥罐（含搅拌机及配套 线路）	套	1.00				
	快速空气阀（HQ42X-10(13)）	个	1.00				
	连接铁件及其他配件	套	1.00				
2	滴灌工程						
	Φ250mmPVC-U管道 (DN250, PN0.63MPa, ex=4.9mm 含管件)	m	2566.00				
	Φ160mmPVC-U管道 (DN160, PN0.63MPa, ex=4.0mm)	m	7729.00				
	Φ160mmPVC-U竖管 (DN160, PN0.63MPa, ex=4.0mm)	m	308.00				
	钢制多功能双向给水栓（Φ 160×75mm）	套	154.00				
	涡轮蝶阀DN250（带法兰盘及螺 栓）	套	38.00				
	涡轮蝶阀DN150（带法兰盘及螺 栓）	套	34.00				
(二)	农田防护与生态环境保护工程						
1	林带灌溉管网工程						
	林带管道Φ110mmPVC-U管道埋 设（含管件）	m	560.00				
编制人：						编制日期：	
第6页 共7页							

机电设备及安装工程预算表

工程名称：临泽县2026年高标准农田建设蓼泉镇蓼泉村、寨子村项目

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(万元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	钢制多功能双向给水栓（Φ 110×75mm）	个	6.00				
	PVC竖管 (DN110, PN0.63MPa, ex=2.7mm)	m	12.00				
	PVC-U变径110-63mm	个	1.00				

含附属设施	m	100.00		
-------	---	--------	--	--

[illegible]

