武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目

招标工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　　月　　日

工程名称：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目

标段名称：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目

招标工程量清单

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目

1.项目概况
1.1工程概况：本项目共包含肃南中队：地坪拆除后新建、围墙拆除后新建、卫生间全面改造、地暖系统改造、旧门窗拆除换新等。维修室内综合训练馆1475.5平方米，车库地坪81.28平方米，院内围墙31.47平方米，文化墙1045.2平方米。维修指挥室地面194平方米，更换地暖管260米。维修楼内卫生间、淋浴间1650平方米，管材607.5米。更换营区大门一樘，更换办公楼防寒门斗一项。
1.2施工工期：　/　日历天。
1.3施工现场实际情况：本工程位于张掖市肃南县。
1.4自然地理条件：土壤类别暂按一、二类。
2.工程招标和分包
2.1招标范围：清单内所有内容等。
2.2拟分包项目：无。
3.工程量清单编制依据：
3.1《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024。
3.2《甘肃省建设工程费用计价规则》DBJD25-313-2026。
4.工程质量、材料、施工等特殊要求
4.1工程质量要求：合格
4.2材料要求：合格
5. 招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无
6.预留金
6.1预留金：无
7. 混凝土搅拌方式：商品混凝土。
8. 其他需说明的问题
8.1投标人应按《甘肃省建设工程费用计价规则》DBJD25-313-2026的统一格式和要求填报。
8.2暂列金额及暂估价应按提供的暂列金额明细表及材料暂估单价表的内容填写。
9.风险及其他：
9.1本招标控制价暂不考虑风险因素,风险内容及范围（幅度）由发承包双方在施工合同内约定。
10.计算说明：

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目　　标段：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目	
1.1.1	建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目　　标段：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	建筑与装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	室内综合训练馆	
1.2	车库地坪	
1.3	院内围墙	
1.4	院内地坪	
1.5	文化墙	
1.6	营区大门	
1.7	办公楼防寒门斗	
1.8	指挥室	
1.9	一楼淋浴间+洗衣房	
1.10	一楼卫生间	
1.11	二楼卫生间	
1.12	三楼接待室卫生间	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室内综合训练馆					
		地面改造					
1	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:塑胶地面拆除 2.厚度:4.5mm 3.废料外运:6km	m2	275.48		
2	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1.名称:PVC运动地板 2.面层材料品种、规格、颜色:4.5mm厚度，50丝耐磨层、防火等级B1级，耐磨层等级T级	m2	275.48		
		墙面改造					
3	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:墙体 2.保温隔热方式:内保温 3.保温隔热面层材料品种、规格、性能:10cm挤塑板 4.防护材料种类及做法:外侧防火板20mm	m2	278.86		
4	011207001001	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:墙裙饰面板	m2	84.51		
5	011701001001	活动脚手架	1.建筑结构形式:活动脚手架 2.檐口高度:6m	m2	363.37		
		门窗改造					
6	011610002001	金属门窗拆除	1.名称:金属门窗拆除	m2	98.4		
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:2.4*1.8m 2.框、扇材质:热断桥铝合金窗 70系列	m2	92.8		
8	010802001001	金属(塑钢）门	1.门代号及洞口尺寸:2.8*2m 2.门框、扇材质:肯德基门	m2	5.6		
		屋面防水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010902001002	屋面卷材防水	1、拆除原有屋面防水卷材（含找平层） 2、防水层做法:3+4mmSBS防水卷材，20厚1:20的水泥砂浆找平；	m2	183.81		
		车库地坪					
10	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:地坪拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:15cm 3.垃圾外运:6km	m3	5.59		
11	011101002001	现浇金刚石楼地面	1.基层厚度:C25混凝土15cm厚 2.面层厚度:抛洒金刚砂，5-6kg/m2	m2	75.33		
		院内围墙					
12	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:围墙拆除 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:2.4m 4.垃圾外运:6km	m3	8.87		
13	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:240mm墙砌筑、内外侧抹灰+外墙漆 3.压顶:200*400mm压顶、C25 4.围墙柱:400*400mmC25混凝土柱4个，内配钢筋4Φ12，箍筋6@150 5.基础:300*240mmC25圈梁，内配钢筋4Φ12，箍筋6@150 6.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m	15.4		
14	010802004001	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:3*2.4m 2.门框、扇材质:甲级防盗门	m2	7.2		
		院内地坪					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011602001002	混凝土构件拆除	1.构件名称:地坪拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:20cm 3.垃圾外运:6km	m3	55.42		
16	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:新建C25地坪 2.厚度:20cm	m2	277.1		
		文化墙					
17	011608002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:铲除文化墙涂料	m2	522.6		
18	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.腻子种类:腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆粉刷	m2	522.6		
19	010401012001	文化墙顶防雨檐	1、文化墙顶防雨檐，具体造型按甲方要求	m	80		
20	040205012001	隔离护栏	1.围墙上方铁丝网围86米长，2.5米高，具体做法按甲方要求	m	86		
21	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1、高空作业升降车	项	1		
		营区大门					
22	010805001001	电动伸缩自动平移门	1.名称:电动伸缩自动平移门 2.开口长度:8.93m 3.门框、扇材质:铝合金、氟碳涂层 防腐漆 4.防火等级:甲级	樘	1		
		办公楼防寒门斗					
23	010805001002	防寒门斗	1.名称:肯德基防寒门斗	m2	49		
		指挥室					
24	011605001002	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:瓷砖地面拆除（含垫层） 2.厚度:10cm 3.废料外运:6km	m2	52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度:C20混凝土找平、厚度10cm 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖铺设	m2	52		
26	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:暖气 3.材质、规格:PE-RT地热管、1.25MPa S5 De 20×2.0mm	m	260		
		一楼淋浴间+洗衣房					
		地面改造					
27	011605001003	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:瓷砖地面拆除（含垫层） 2.厚度:15cm 3.废料外运:6km	m2	47.12		
28	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度:C20混凝土找平、厚度10cm 2.防水层材料种类:防水丙纶布两遍 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖铺设	m2	47.12		
29	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:暖气 3.材质、规格:PE-RT地热管、1.25MPa S5 De 20×2.0mm	m	235.6		
		墙面改造					
30	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:围墙拆除 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:3.5m 4.垃圾外运:6km	m3	4.75		
31	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:240mm墙砌筑 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	4.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	011605002001	立面块料拆除	1.饰面材料种类:瓷砖拆除 2.厚度:3cm 3.垃圾外运:6km	m2	94.71		
33	011204003001	块料墙面	1.部位:淋浴间 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖 3.防水层材料种类:丙纶布两遍	m2	80.71		
34	011204003002	块料墙面	1.部位:洗衣房 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖	m2	53.62		
35	011701001002	活动脚手架	1.建筑结构形式:活动脚手架 2.檐口高度:3.5m	m2	134.33		
		顶棚改造					
36	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:PVC吊顶拆除 2.垃圾外运:6km	m2	49.4		
37	011302001001	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:单层龙骨 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:铝扣板吊顶	m2	49.4		
		其他改造					
38	031003010001	淋浴器	1、花洒购置安装，规格型号品牌由甲方指定 2.一套是8个花洒头	套	1		
39	011210003001	玻璃隔断	1.边框材料种类、规格:铝合金 2.玻璃品种、规格、颜色:磨砂玻璃	m2	26.4		
		一楼卫生间					
		地面改造					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	011605001004	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:瓷砖地面拆除（含垫层） 2.厚度:15cm 3.废料外运:6km	m2	22.94		
41	011102003003	块料楼地面	1.找平层厚度:C20混凝土找平、厚度10cm 2.防水层材料种类:防水丙纶布两遍 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖铺设	m2	22.94		
42	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:暖气 3.材质、规格:PE-RT地热管、1.25MPa S5 De 20×2.0mm	m	114.7		
		墙面改造					
43	011605002002	立面块料拆除	1.饰面材料种类:瓷砖拆除 2.厚度:3cm 3.垃圾外运:6km	m2	91.42		
44	011204003003	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖	m2	91.42		
45	011701001003	活动脚手架	1.建筑结构形式:活动脚手架 2.檐口高度:3.5m	m2	91.42		
		顶棚改造					
46	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:PVC吊顶拆除 2.垃圾外运:6km	m2	22.94		
47	011302001002	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:单层龙骨 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:铝扣板吊顶	m2	22.94		
		其他改造					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011210003002	玻璃隔断	1.边框材料种类、规格:铝合金 2.玻璃品种、规格、颜色:磨砂玻璃	m2	16.4		
49	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:挂式小便器	组	2		
50	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器	组	3		
51	031004008001	拖把池	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖把池	组	1		
52	03B001	定制洗脸池购置安装	1.定制U型洗脸池购置安装	m	8.2		
53	010802001002	金属(塑钢)门	1、金属门，具体规格材质按甲方要求	m2	3.78		
		二楼卫生间					
		地面改造					
54	011605001005	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:瓷砖地面拆除（含垫层） 2.厚度:15cm 3.废料外运:6km	m2	47.12		
55	011102003004	块料楼地面	1.找平层厚度:C20混凝土找平、厚度10cm 2.防水层材料种类:防水丙纶布两遍 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖铺设	m2	47.12		
56	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:暖气 3.材质、规格:PE-RT地热管、1.25MPa S5 De 20×2.0mm	m	235.6		
		墙面改造					
57	011605002003	立面块料拆除	1.饰面材料种类:瓷砖拆除 2.厚度:3cm 3.垃圾外运:6km	m2	134.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	011204003004	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖	m2	134.33		
59	011701001004	活动脚手架	1.建筑结构形式:活动脚手架 2.檐口高度:3.5m	m2	134.33		
		顶棚改造					
60	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:PVC吊顶拆除 2.垃圾外运:6km	m2	47.12		
61	011302001003	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:单层龙骨 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:铝扣板吊顶	m2	47.12		
		其他改造					
62	011210003003	玻璃隔断	1.边框材料种类、规格:铝合金 2.玻璃品种、规格、颜色:磨砂玻璃	m2	38.4		
63	031004007002	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:挂式小便器	组	5		
64	031004006002	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器	组	6		
65	031004008002	拖把池	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖把池	组	1		
66	03B002	定制洗脸池购置安装	1.定制U型洗脸池购置安装	m	8.2		
67	010802001003	金属(塑钢)门	1、金属门，具体规格材质按甲方要求	m2	3.78		
68	030404033001	风扇	1.名称:换气扇	台	2		
		三楼接待室卫生间					
		地面改造					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	011605001006	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:瓷砖地面拆除（含垫层） 2.厚度:15cm 3.废料外运:6km	m2	4.32		
70	011102003005	块料楼地面	1.找平层厚度:C20混凝土找平、厚度10cm 2.防水层材料种类:防水丙纶布两遍 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖铺设	m2	4.32		
71	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:暖气 3.材质、规格:PE-RT地热管、1.25MPa S5 De 20×2.0mm	m	21.6		
		墙面改造					
72	011605002004	立面块料拆除	1.饰面材料种类:瓷砖拆除 2.厚度:3cm 3.垃圾外运:6km	m2	27.51		
73	011204003005	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖	m2	27.51		
74	011701001005	活动脚手架	1.建筑结构形式:活动脚手架 2.檐口高度:3.5m	m2	27.51		
		顶棚改造					
75	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:PVC吊顶拆除 2.垃圾外运:6km	m2	4.32		
76	011302001004	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:单层龙骨 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:铝扣板吊顶	m2	4.32		
		其他改造					
77	031004006003	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	011505001001	洗脸台	1.材料品种、规格、颜色:洗脸台	个	1		
79	031003010002	淋浴器	1、拆除更换浴霸	套	1		

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	电动伸缩自动平移门		樘		53000						
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目

工程名称：建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费			
2	011601008001	环境保护费			
3	011601007001	文明施工费			
4	011601006001	临时设施费			
5	011601011001	夜间施工增加费			
6	011601013001	二次搬运费			
7	011601014001	已完工程及设备保护费			
8	011601010001	冬雨季施工增加费			
9	011601038001	工程定位复测费			
10	011601012001	特殊地区增加费			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价	49000			详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计		49000			—

暂列金额明细表

标段：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目

工程名称：建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	训练场防护塑胶垫	14991	9	15000					
2	营区旧大门拆除修复安装至建设局	7991	9	8000					
3	一层淋浴间、洗衣房水电改造	7491	9	7500					
4	一楼卫生间水电改造	7491	9	7500					
5	二楼卫生间水电改造	9491	9	9500					
6	三楼卫生间水电改造	1491	9	1500					
本页小计		48946	54	49000					--
合计		48946	54	49000					--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
1.1								
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
2.1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
3.1								
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：武警肃南中队营房和基础设施维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合　　计					