分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐二村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		栏杆拆除							
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.名称:拆除钢制栏杆 2.栏杆(板）的高度:300mm	m	9.7				
		分部小计							
		顶棚改造							
2	011302001001	吊顶天棚	1.名称:矿棉板吊顶 2.部位:化妆间顶棚 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨装配式U型 4.面层材料品种、规格:矿棉板	m2	51.86				
3	011608002004	铲除涂料面	1.铲除部位名称:舞台顶棚乳胶漆 2.垃圾外运:6km	m2	173.93				
		分部小计							
		内墙改造							
4	011608002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:化妆间墙面乳胶漆 2.垃圾外运:6km	m2	108.57				
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:化妆间墙面 2.腻子种类:普通腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	108.57				
6	011608002003	铲除涂料面	1.铲除部位名称:舞台内墙面乳胶漆 2.垃圾外运:6km	m2	303.59				
7	011407001004	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:舞台内墙面	m2	303.59				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐二村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.腻子种类:普通腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍						
		分部小计							
		地面改造							
		化妆间地面							
8	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的面层类型:化妆间地面红砖及6cm厚基层 2.拆除厚度:12cm 3.垃圾外运:6km	m2	51.86				
9	011102003001	块料楼地面	1.名称:化妆间地面 2.做法:做法参23J909-3-52--地D21 3.垫层:80厚C20混凝土 4.面层材料品种、规格、颜色:800*800地面砖	m2	51.86				
		分部小计							
		戏台阴影部分地面							
10	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:戏台混凝土地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:10cm 3.垃圾外运:6km	m2	63.85				
11	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:1.35m	m3	48.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐二村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4.弃土运距:6km						
12	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:1.35m	m3	35.93				
13	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原基础土方	m3	35.93				
14	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.38				
15	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:100mm	m3	3.5				
16	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.18				
17	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.96				
18	011702001001	基础	1.基础类型:垫层模板	m2	7.46				
19	011702001002	基础	1.基础类型:条形基础模板	m2	9.95				
20	011702011001	直形墙	1.构件类型:剪力墙模板	m2	49.6				
21	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级Φ8mm	t	0.331				
22	011104002001	竹、木（复合）地板	1.名称:松木地板地面 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:镀锌钢管龙骨骨架，	m2	39.96				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐二村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			高度900（详见施工图） 3.面层材料品种、规格、颜色:30厚松木地板面层						
23	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.名称:戏台拆除恢复地面 2.面层厚度、砂浆配合比:100厚25混凝土抹平	m2	23.89				
		分部小计							
		戏台其余地面							
24	011101003001	细石混凝土楼地面	1.名称:细石混凝土地面 2.基层处理:a、清理原水泥地面；b、界面剂1道； 3.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 4.要求:详见设计图	m2	134				
		分部小计							
		分部小计							
		外墙改造							
		1-6轴线外墙面							
25	011608002002	铲除涂料面	1.铲除部位名称:外墙墙面乳胶漆 2.垃圾外运:6km	m2	109.54				
26	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙面 2.加强措施:抹面层采用抹面砂浆复合耐碱	m2	99.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐二村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			性玻璃纤维网格布						
27	011407001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙面 2.腻子种类:防水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆二遍	m2	99.64				
28	020911001001	彩绘	1.绘制部位:外墙面 2.彩画种类及做法:外墙彩绘，由专业广告公司二次设计，图案色彩详见效果图 3.其他:工程量暂定，结算时按实际施工面积计算	m2	70				
29	011204001001	石材墙面	1.墙体类型:外墙标高0.900以下 2.安装方式:干挂 3.龙骨:镀锌钢骨架 4.面层材料品种、规格、颜色:花岗岩板	m2	9.9				
		分部小计							
		6-1、A-E、E-A轴线标高-1.100-0.000外墙面							
30	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:外墙面水泥砂浆 2.垃圾外运:6km	m2	48.4				
31	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	48.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐二村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		檐口及挑出造型粉刷							
32	011608002005	铲除涂料面	1.铲除部位名称:檐口及挑出造型乳胶漆 2.垃圾外运:6km	m2	55.91				
33	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:檐口及挑出造型 2.加强措施:抹面层采用抹面砂浆复合耐碱性玻璃纤维网格布	m2	55.91				
34	011407001005	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:檐口及挑出造型 2.腻子种类:防水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆二遍	m2	55.91				
		分部小计							
		其余外墙面							
35	01B004	墙面清洗	1.名称:清水砖外墙面清洗 2.做法:采用中性外墙专用清洗剂配合软毛刷、低压清水清洗外墙面	m2	235.25				
		分部小计							
		分部小计							
		屋面改造							
36	010902001001	屋面卷材防水	1.部位:化妆间屋面 2.做法:a、原有草泥屋面基层清理干净; b、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层;	m2	67.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐二村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			c、4厚(自带保护层)+3厚SBS(聚脂胎)卷材(防水向上翻起不小于300mm,防水收头做法参12J8-34-2)						
		分部小计							
		门更换							
37	011610002001	金属门窗拆除	1.名称:拆除钢质门 2.门窗洞口尺寸:1000*2200	m2	4.4				
38	010802004001	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:钢制保温防盗门	m2	4.4				
		分部小计							
		雨水管喷刷银灰色漆							
39	011405001001	金属面油漆	1.构件名称:雨水管喷刷银灰色漆 2.规格:长650mm Φ50钢制雨水管 3.油漆品种、刷漆遍数:银粉漆二遍	m2	1.16				
		分部小计							
		新安装挂带钢筋							
40	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25 HPB300级钢筋	t	0.117				
		分部小计							
		措施项目							
41	011701003001	里脚手架	1.搭设方式:内墙活动脚手架 2.搭设高度:6.8m	m2	412.16				
42	011701003002	里脚手架	1.搭设方式:室	m2	225.82				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐二村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内天棚脚手架 2.搭设高度:6.8m						
43	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:外墙活动脚手架 2.搭设高度:8.5米以内	m2	449.1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乐二村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乐二村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乐二村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乐二村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乐二村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：乐二村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐二村戏台维修改造电气工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030412001001	普通灯具	1.名称:LED舞台筒灯 2.规格:45W 3.类型:距地4.5米吊装	套	8				
2	030412001002	普通灯具	1.名称:LED方形吸顶灯 2.规格:600*600 60W	套	8				
3	030404035001	插座	1.名称:成套5孔插座	个	10				
4	030404034001	照明开关	1.名称:双联开关 2.安装方式:距地1.4米安装	个	2				
5	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	28				
6	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	74				
7	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	113.2				
8	030411004001	配线	1.名称:绝缘导线 2.规格:BV-4mm2 3.配线部位:管内穿线	m	222				
9	030411004002	配线	1.名称:绝缘导线 2.规格:BV-2.5mm2 3.配线部位:管内穿线	m	339.6				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐二村戏台维修改造电气工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乐二村戏台维修改造电气工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乐二村戏台维修改造电气工程　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乐二村戏台维修改造电气工程　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乐二村戏台维修改造电气工程 标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乐二村戏台维修改造电气工程 标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：乐二村戏台维修改造电气工程　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐二村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		围墙改造							
1	011608002004	铲除涂料面	1.铲除部位名称:围墙标高0.000-0.4000墙体乳胶漆 2.垃圾外运:6km	m2	14.72				
2	011204003002	块料墙面	1.墙体类型:围墙饰面砖 2.做法:a、基层墙体处理；b、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道；c、6厚1:0.2:2.5水泥石灰砂浆(内掺建筑胶)；d、贴10厚外墙饰面砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂，增强粘结力；e、1:1水泥砂浆勾缝。 3.面层材料品种、规格、颜色:新做饰面砖墙面，颜色甲方自定	m2	14.72				
3	011608002005	铲除涂料面	1.铲除部位名称:围墙标高0.4000以上墙体乳胶漆 2.垃圾外运:6km	m2	66.96				
4	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:a、基层墙体处理；b、界面剂一道；c、20厚1:2水泥砂浆抹面；	m2	66.96				
5	011407001005	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部	m2	66.96				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐二村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			位:外墙面 2.腻子种类:防水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆二遍						
6	01B001	拆除围墙顶筒瓦	1.名称:拆除围墙顶筒瓦 2.厚度:10cm 3.垃圾外运:6km	m	36.79				
7	010901001001	瓦屋面	1.名称及部位:围墙琉璃瓦压顶 2.瓦品种、规格:琉璃瓦	m	36.79				
		分部小计							
		新做渗水砖地面							
8	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:60厚300*150渗水砖 2.结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C25混凝土；300厚砂夹石	m2	392.95				
		分部小计							
		措施项目							
9	011701002003	外脚手架	1.搭设方式:外墙活动脚手架 2.搭设高度:2.6米以内	m2	95.65				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乐二村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001013	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001014	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001015	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001016	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乐二村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乐二村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乐二村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乐二村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：乐二村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		内墙改造							
1	011608002006	铲除涂料面	1.铲除部位名称:内墙面乳胶漆 2.垃圾外运:6km	m2	313.49				
2	011407001006	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙面乳胶漆 2.腻子种类:普通腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	313.49				
		分部小计							
		地面改造							
		戏台阴影部分地面							
3	011602001002	混凝土构件拆除	1.构件名称:戏台混凝土地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:10cm 3.垃圾外运:6km	m2	79.83				
4	010101002003	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:1.35m 4.弃土运距:6km	m3	55.58				
5	010101002004	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:1.35m	m3	48.09				
6	010103001002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原基础土方	m3	48.09				
7	010501001003	垫层	1.混凝土种类:商品砼	m3	2.73				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.混凝土强度等级:C20						
8	010501001004	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:100mm	m3	4.75				
9	010501002002	带形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.5				
10	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.68				
11	011702001003	基础	1.基础类型:垫层模板	m2	8.54				
12	011702001004	基础	1.基础类型:条形基础模板	m2	11.39				
13	011702011002	直形墙	1.构件类型:剪力墙模板	m2	56.8				
14	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级Φ8mm	t	0.379				
15	011104002002	竹、木（复合）地板	1.名称:松木地板地面 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:镀锌钢管龙骨骨架，高度900（详见施工图） 3.面层材料品种、规格、颜色:30厚松木地板面层	m2	53.2				
16	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.名称:戏台拆除恢复地面 2.面层厚度、砂浆配合比:100厚25混凝土抹平	m2	26.63				
		分部小计							
		戏台其余地面							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
17	011101003002	细石混凝土楼地面	1.名称:细石混凝土地面 2.基层处理:原有水泥地面局部修补平整,修整前清理基面浮浆、灰尘、松散杂物,充分湿润并涂刷界面结合剂,确保新旧面层结合牢固,对地面凸起部位采用机械/人工剔除修平,凹陷处采用同标号水泥砂浆/细石混凝土分层修补,单次修补厚度不宜大于20mm 3.面层厚度、混凝土强度等级:20厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 4.要求:详见设计图	m2	45.55				
		分部小计							
		分部小计							
		外墙改造							
		1-7轴线外墙面							
18	011608002007	铲除涂料面	1.铲除部位名称:外墙墙面乳胶漆 2.垃圾外运:6km	m2	106.47				
19	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙面 2.加强措施:抹面层采用抹面砂浆复合耐碱性玻璃纤维网格布	m2	90.24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
20	011407001007	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙面 2.腻子种类:防水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆二遍	m2	90.24				
21	020911001002	彩绘	1.绘制部位:外墙面 2.彩画种类及做法:外墙彩绘，由专业广告公司二次设计，图案色彩详见效果图 3.其他:工程量暂定，结算时按实际施工面积计算	m2	72				
22	011204001001	石材墙面	1.墙体类型:外墙标高0.900以下 2.安装方式:干挂 3.龙骨:镀锌钢骨架 4.面层材料品种、规格、颜色:花岗岩板	m2	16.23				
		分部小计							
		其余外墙面							
23	01B003	墙面清洗	1.名称:清水砖外墙面清洗 2.做法:采用中性外墙专用清洗剂配合软毛刷、低压清水清洗外墙面	m2	312.7				
		分部小计							
		分部小计							
		新安装挂带钢筋							
24	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25 HPB300级钢	t	0.112				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			筋						
		分部小计							
		屋面改造							
		木屋架喷漆							
25	011404012001	屋架饰面油漆	1.名称:木屋架做防腐漆 2.部位:戏台 3.油漆品种、刷漆遍数:清理木屋架上的杂物后喷刷清漆	m2	194.52				
		分部小计							
		屋面防水改造							
26	011607001001	刚性层拆除	1.名称:拆除屋面黏土瓦 2.刚性层厚度:10cm 3.垃圾外运:6km	m2	224.8				
27	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4厚（自带保护层）+3厚SBS（聚脂胎）卷材（防水向上翻起不小于300m）	m2	242.41				
28	010901001002	瓦屋面	1.名称:树脂瓦屋面 2.做法:a、钉30×50 防腐木挂瓦条，钉带防水垫片；b、树脂波形瓦，顺水搭接，不锈钢螺丝固定，密封收口	m2	224.8				
29	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:φ50不锈钢落水管 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:6个	m	3.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		分部小计							
		更换门							
30	011610001001	木门窗拆除	1.名称:拆除木门 2.门窗洞口尺寸:1*2.2m	m2	2.2				
31	010801001001	木质门	1.名称:实木门 2.规格、尺寸:1*2.2m	樘	1				
		分部小计							
		措施项目							
32	011701003003	里脚手架	1.搭设方式:内墙活动脚手架 2.搭设高度:4.8m	m2	313.49				
33	011701003004	里脚手架	1.搭设方式:室内天棚脚手架 2.搭设高度:6.8m	m2	194.52				
34	011701002004	外脚手架	1.搭设方式:外墙活动脚手架 2.搭设高度:8.8米以内	m2	419.17				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001019	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001020	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001021	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001022	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001023	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001024	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002004	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004004	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007004	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005004	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：定安村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：定安村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第　1　页　共　1　页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：定安村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安村戏台维修改造电气工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030412001003	普通灯具	1.名称:LED舞台筒灯 2.规格:45W 3.类型:距地4.5米吊装	套	16				
2	030404035002	插座	1.名称:成套5孔插座	个	10				
3	030404034002	照明开关	1.名称:双联开关 2.安装方式:距地1.4米安装	个	1				
4	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒	个	27				
5	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	59				
6	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	72.9				
7	030411004003	配线	1.名称:绝缘导线 2.规格:BV-4mm2 3.配线部位:管内穿线	m	177				
8	030411004004	配线	1.名称:绝缘导线 2.规格:BV-2.5mm2 3.配线部位:管内穿线	m	218.7				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安村戏台维修改造电气工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：定安村戏台维修改造电气工程　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：定安村戏台维修改造电气工程　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安村戏台维修改造电气工程 标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安村戏台维修改造电气工程 标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：定安村戏台维修改造电气工程　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：定安村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		围墙改造							
1	011608002004	铲除涂料面	1.铲除部位名称:围墙标高0.3-1.8墙体乳胶漆 2.垃圾外运:6km	m2	60.18				
2	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:标高0.000-0.3墙体 2.面层厚度、砂浆配合比:a、基层墙体处理；b、界面剂一道；c、20厚1:2水泥砂浆抹面；	m2	12.04				
3	011407001005	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙面乳胶漆 2.腻子种类:防水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆二遍	m2	72.22				
4	010901001001	瓦屋面	1.名称及部位:围墙琉璃瓦压顶（双落水） 2.瓦品种、规格:琉璃瓦	m	20.06				
		分部小计							
		措施项目							
5	011701002003	外脚手架	1.搭设方式:外墙活动脚手架 2.搭设高度:2.6米以内	m2	95.65				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：定安村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001013	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001014	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001015	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001016	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：定安村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：定安村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：定安村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：定安村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：定安村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黑泉村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		内墙改造							
1	011608002008	铲除涂料面	1.铲除部位名称:内墙面乳胶漆 2.垃圾外运:6km	m2	249.4				
2	011407001009	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙面乳胶漆 2.腻子种类:普通腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	249.4				
		分部小计							
		地面改造							
		戏台阴影部分地面							
3	011602001003	混凝土构件拆除	1.构件名称:戏台混凝土地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:10cm 3.垃圾外运:6km	m2	46.79				
4	010101002005	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:1.35m 4.弃土运距:6km	m3	33.02				
5	010101002006	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:1.35m	m3	29.19				
6	010103001003	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原基础土方	m3	29.19				
7	010501001005	垫层	1.混凝土种类:商品砼	m3	1.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黑泉村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.混凝土强度等级:C20						
8	010501001006	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:100mm	m3	2.3				
9	010501002003	带形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.76				
10	010504001003	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4				
11	011702001005	基础	1.基础类型:垫层模板	m2	6.02				
12	011702001006	基础	1.基础类型:条形基础模板	m2	8.03				
13	011702011003	直形墙	1.构件类型:剪力墙模板	m2	40				
14	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级Φ8mm	t	0.267				
15	011104002003	竹、木（复合）地板	1.名称:松木地板地面 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:镀锌钢管龙骨骨架，高度900（详见施工图） 3.面层材料品种、规格、颜色:30厚松木地板面层	m2	27.04				
16	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.名称:戏台拆除恢复地面 2.面层厚度、砂浆配合比:100厚25混凝土抹平	m2	19.75				
		分部小计							
		戏台其余地面							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黑泉村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
17	011101003003	细石混凝土楼地面	1.名称:细石混凝土地面 2.基层处理:a、清理原水泥地面；b、界面剂1道； 3.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 4.要求:详见设计图	m2	178.96				
		分部小计							
		分部小计							
		顶棚改造							
18	011302001001	吊顶天棚	1.名称:生态木板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:屋架下弦固定40*60mm防腐木主龙骨,间距800mm;主龙骨上吊设30*40mm防腐木副龙骨,中距300mm 3.面层材料品种、规格:10mm厚生态木板	m2	206				
		分部小计							
		外墙改造							
		1-6轴线外墙面							
19	011608002009	铲除涂料面	1.铲除部位名称:外墙墙面乳胶漆 2.垃圾外运:6km	m2	107.13				
20	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙面 2.加强措施:复	m2	107.13				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黑泉村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			合耐碱性玻璃纤维网格布						
21	011407001010	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙面 2.腻子种类:防水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆二遍	m2	85.8				
22	020911001003	彩绘	1.绘制部位:外墙面 2.彩画种类及做法:外墙彩绘，由专业广告公司二次设计，图案色彩详见效果图 3.其他:工程量暂定，结算时按实际施工面积计算	m2	56				
23	011407001011	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙面 2.腻子种类:防水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆	m2	21.33				
		分部小计							
		其余外墙面							
24	011201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙面 2.加强措施:复合耐碱性玻璃纤维网格布 3.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	248.31				
25	011407001012	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙面 2.腻子种类:防水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆二遍	m2	248.31				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黑泉村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		分部小计							
		屋面改造							
		屋架改造							
26	01B003	屋架改造	1.名称:屋架改造 2.做法:拆除原屋面木屋架后更换为钢桁架屋架	m2	174.44				
		分部小计							
		屋面防水改造							
27	011607001001	刚性层拆除	1.名称:拆除屋面黏土瓦 2.刚性层厚度:10cm 3.垃圾外运:6km	m2	204.44				
28	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4厚（自带保护层）+3厚SBS（聚脂胎）卷材（防水向上翻起不小于300m）	m2	221.03				
29	010901001003	瓦屋面	1.名称:树脂瓦屋面 2.做法:a、钉30×50 防腐木挂瓦条，钉带防水垫片；b、树脂波形瓦，顺水搭接，不锈钢螺丝固定，密封收口	m2	204.44				
30	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:φ50不锈钢落水管 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:6个	m	5.2				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黑泉村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		新安装挂带钢筋							
31	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25 HPB300级钢筋	t	0.104				
		分部小计							
		洞口封堵							
32	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:370厚非粘土烧结砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5	m3	0.19				
33	011201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m2	1				
		分部小计							
		更换门							
34	011610001001	木门窗拆除	1.名称:拆除木门 2.门窗洞口尺寸:1*2.2m	m2	4.4				
35	010801001001	木质门	1.名称:实木门 2.规格、尺寸:1*2.2m	樘	2				
		分部小计							
		措施项目							
36	011701003005	里脚手架	1.搭设方式:内墙活动脚手架 2.搭设高度:4.5m	m2	249.4				
37	011701003006	里脚手架	1.搭设方式:室内天棚脚手架 2.搭设高度:4.8m	m2	206				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黑泉村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
38	011701002005	外脚手架	1.搭设方式:外墙活动脚手架 2.搭设高度:7.5米以内	m2	355.44				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黑泉村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001025	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001026	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001027	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001028	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001029	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001030	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002005	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004005	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007005	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005005	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黑泉村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：黑泉村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：黑泉村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第　1　页　共　1　页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黑泉村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：黑泉村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黑泉村戏台维修改造电气工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030412001004	普通灯具	1.名称:LED舞台筒灯 2.规格:45W 3.类型:距地4.5米吊装	套	16				
2	030404035003	插座	1.名称:成套5孔插座	个	8				
3	030404034003	照明开关	1.名称:双联开关 2.安装方式:距地1.4米安装	个	1				
4	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒	个	25				
5	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	52.5				
6	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	68.7				
7	030411004005	配线	1.名称:绝缘导线 2.规格:BV-4mm2 3.配线部位:管内穿线	m	157.5				
8	030411004006	配线	1.名称:绝缘导线 2.规格:BV-2.5mm2 3.配线部位:管内穿线	m	206.1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黑泉村戏台维修改造电气工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黑泉村戏台维修改造电气工程　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：黑泉村戏台维修改造电气工程　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：黑泉村戏台维修改造电气工程 标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黑泉村戏台维修改造电气工程 标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：黑泉村戏台维修改造电气工程　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黑泉村村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		新做硬化地面							
1	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.垫层:300厚砂夹石，压实系数不小于0.95 3.隔离层:20厚粗砂隔离层，满铺刮平 4.面层厚度:180厚C25混凝土地面，分块现制，震捣密实，随打随磨平起毛，每块路面长度不大于4米，留缝10-15用沥青砂填实	m2	60				
		分部小计							
		拆除电子屏							
2	01B004	拆除电子屏	1.名称:拆除电子屏	套	1				
		分部小计							
		新做实体围墙							
3	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:1.4m	m3	13.38				
4	010103001001	回填方	1.填方材料品种:原基础土方	m3	10.99				
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:原基础土方 2.弃土运距:由投标单位自行勘察现场、自行考虑运距，决定报价	m3	2.39				
6	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.4				
7	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:	m3	0.77				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黑泉村村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商品砼 2.混凝土强度等级:C30						
8	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.12				
9	010503002001	基础梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.86				
10	010507005001	压顶	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.47				
11	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢Φ5mm以上	t	0.01				
12	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级Φ8-10	t	0.092				
13	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级Φ12-14	t	0.189				
14	010401005001	空心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10 普通混凝土空心砖 2.墙体宽度:200mm 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	4.32				
15	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:1：2水泥砂浆	m2	53.32				
16	011201001002	勒脚	1.墙体类型:砖墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2水泥砂浆	m2	9.92				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黑泉村村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
17	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1.砂浆厚度、配合比:20厚1：2防水砂浆	m2	2.16				
18	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:围墙 2.涂料品种、喷刷遍数:白色涂料	m2	43.4				
19	011702001001	基础	1.基础类型:垫层模板	m2	1.6				
20	011702001002	基础	1.基础类型:独立基础模板	m2	3.84				
21	011702002001	矩形柱	1.类型:矩形柱模板	m2	14.4				
22	011702006001	矩形梁	1.类型:基础梁模板	m2	10.8				
23	011702025001	其他现浇构件	1.构件类型:压顶模板	m2	2.62				
24	011701002001	脚手架	1.搭设方式:里脚手架 砌筑架3.6m以内 2.搭设高度:2.1m 3.脚手架材质:钢管	m2	25.2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：黑泉村村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001031	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001032	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001033	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001034	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001035	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001036	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002006	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004006	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007006	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005006	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黑泉村村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：黑泉村村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：黑泉村村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黑泉村村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：黑泉村村室外改造　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗城村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		内墙改造							
1	011608002012	铲除涂料面	1.铲除部位名称:内墙面乳胶漆 2.垃圾外运:6km	m2	253.44				
2	011407001015	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙面乳胶漆 2.腻子种类:普通腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	253.44				
		分部小计							
		地面改造							
		戏台阴影部分地面							
3	011602001005	混凝土构件拆除	1.构件名称:戏台混凝土地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:10cm 3.垃圾外运:6km	m2	50.17				
4	010101002009	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:1.35m 4.弃土运距:6km	m3	35.67				
5	010101002010	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:1.35m	m3	31.17				
6	010103001005	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原基础土方	m3	31.17				
7	010501001009	垫层	1.混凝土种类:商品砼	m3	2.08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗城村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.混凝土强度等级:C20						
8	010501001010	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:100mm	m3	2.49				
9	010501002005	带形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.91				
10	010504001005	直形墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.34				
11	011702001009	基础	1.基础类型:垫层模板	m2	6.47				
12	011702001010	基础	1.基础类型:条形基础模板	m2	8.63				
13	011702011005	直形墙	1.构件类型:剪力墙模板	m2	43				
14	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级Φ8mm	t	0.289				
15	011104002005	竹、木（复合）地板	1.名称:松木地板地面 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:镀锌钢管龙骨骨架，高度900（详见施工图） 3.面层材料品种、规格、颜色:30厚松木地板面层	m2	29.19				
16	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.名称:戏台拆除恢复地面 2.面层厚度、砂浆配合比:100厚25混凝土抹平	m2	20.98				
		分部小计							
		戏台其余地面							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗城村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
17	011605001003	平面块料拆除	1.拆除的面层类型:戏台地面红砖及80厚基层 2.拆除厚度:14cm 3.垃圾外运:6km	m2	150.73				
18	011101003005	细石混凝土楼地面	1.名称:细石混凝土地面 2.垫层:80厚C20混凝土垫层; 3.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 4.要求:详见设计图	m2	150.73				
		分部小计							
		分部小计							
		外墙改造							
		1-6轴线外墙标高0.900以下墙体							
19	011608002013	铲除涂料面	1.铲除部位名称:外墙墙面真石漆 2.垃圾外运:6km	m2	16.28				
20	011204001001	石材墙面	1.墙体类型:外墙标高0.900以下 2.安装方式:干挂 3.龙骨:镀锌钢骨架 4.面层材料品种、规格、颜色:花岗岩板	m2	16.28				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗城村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		1-6轴线外墙标高0.900以上墙体							
21	011608002016	铲除涂料面	1.铲除部位名称:外墙墙面真石漆、乳胶漆 2.垃圾外运:6km	m2	16.83				
22	011201001012	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙面标高0.900以上 2.加强措施:复合耐碱性玻璃纤维网格布	m2	16.83				
23	011407001019	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙面标高0.900以上 2.腻子种类:防水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆二遍	m2	16.83				
24	020911001001	彩绘	1.绘制部位:外墙面 2.彩画种类及做法:外墙彩绘，由专业广告公司二次设计，图案色彩详见效果图 3.其他:工程量暂定，结算时按实际施工面积计算	m2	16.83				
		分部小计							
		A-E、E-A轴线外墙面							
25	011608002014	铲除涂料面	1.铲除部位名称:外墙墙面真石漆、乳胶漆 2.垃圾外运:6km	m2	226.64				
26	011407001017	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:A-E、E-A轴线外墙面	m2	226.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗城村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.腻子种类:防水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆二遍						
		分部小计							
		6-1轴线外墙面							
27	011608002015	铲除涂料面	1.铲除部位名称:外墙墙面真石漆、乳胶漆 2.垃圾外运:6km	m2	125.93				
28	011201001011	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙面 2.加强措施:复合耐碱性玻璃纤维网格布	m2	125.93				
29	011407001018	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙面 2.腻子种类:防水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆二遍	m2	125.93				
		分部小计							
		分部小计							
		散水改造							
30	010507001001	散水	1.名称:散水 2.垫层材料种类、厚度:150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 3.面层厚度:80厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 4.混凝土种类:商品砼 5.混凝土强度等级:C20	m2	15.65				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗城村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		新安装挂带钢筋							
31	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25 HPB300级钢筋	t	0.104				
		分部小计							
		拆除电子屏							
32	01B006	拆除电子屏	1.名称:拆除电子屏	套	1				
		分部小计							
		措施项目							
33	011701003007	里脚手架	1.搭设方式:内墙活动脚手架 2.搭设高度:4.8m	m2	253.44				
34	011701002007	外脚手架	1.搭设方式:外墙活动脚手架 2.搭设高度:7.8米以内	m2	385.67				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗城村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001043	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001044	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001045	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001046	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001047	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001048	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002008	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004008	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007008	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005008	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：罗城村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	9000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	9000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计		9000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：罗城村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：罗城村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：罗城村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	外墙修复及屋面防水修复	1、原有土坯墙面裂缝局部修缮封堵，填补密实（6-1轴线外墙面） 2、屋面防水修复	9000			
合　　计			9000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：罗城村戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：罗城村戏台维修改造电气工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030412001006	普通灯具	1.名称:LED舞台筒灯 2.规格:45W 3.类型:距地4.5米吊装	套	9				
2	030404035005	插座	1.名称:成套5孔插座	个	8				
3	030404034005	照明开关	1.名称:双联开关 2.安装方式:距地1.4米安装	个	1				
4	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒	个	18				
5	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	50.7				
6	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	59.1				
7	030411004009	配线	1.名称:绝缘导线 2.规格:BV-4mm2 3.配线部位:管内穿线	m	152.1				
8	030411004010	配线	1.名称:绝缘导线 2.规格:BV-2.5mm2 3.配线部位:管内穿线	m	177.3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：罗城村戏台维修改造电气工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001025	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001026	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001027	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001028	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001029	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001030	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002005	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004005	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：罗城村戏台维修改造电气工程　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：罗城村戏台维修改造电气工程　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：罗城村戏台维修改造电气工程 标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：罗城村戏台维修改造电气工程 标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：罗城村戏台维修改造电气工程　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骆驼城镇戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		内墙改造							
1	011608002016	铲除涂料面	1.铲除部位名称:内墙面乳胶漆 2.垃圾外运:6km	m2	526.09				
2	011407001019	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙面乳胶漆 2.腻子种类:普通腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍	m2	526.09				
		分部小计							
		外墙改造							
		1-4轴线外墙面							
3	011608002017	铲除涂料面	1.铲除部位名称:外墙墙面真石漆、乳胶漆 2.垃圾外运:6km	m2	99.8				
4	011605002001	立面块料拆除	1.拆除面层类型:外墙饰面砖 2.厚度:3cm 3.垃圾外运:6km	m2	6.53				
5	011201001012	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙面标高0.900以上 2.加强措施:复合耐碱性玻璃纤维网格布	m2	99.8				
6	011407001020	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙面标高0.900以上 2.腻子种类:防水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳胶漆二遍	m2	61.53				
7	020911001004	彩绘	1.绘制部位:外墙面 2.彩画种类及	m2	42				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骆驼城镇戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			做法:外墙彩绘，由专业广告公司二次设计，图案色彩详见效果图 3.其他:工程量暂定，结算时按实际施工面积计算						
8	011407001021	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙面 2.腻子种类:防水腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:真石漆	m2	38.27				
9	011204003004	块料墙面	1.墙体类型:外墙饰面砖 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:200*400仿石砖 4.加强措施:采用抗裂砂浆复合热镀锌电焊网10厚，用塑料锚栓双向@500固定，有效锚固深度不应小于30mm。	m2	6.53				
		分部小计							
		A-E、E-A轴线外墙面							
10	01B001	墙面清洗	1.名称:清水砖外墙面清洗 2.做法:采用中性外墙专用清洗剂配合软毛刷、低压清水清洗外墙面	m2	225.64				
		分部小计							
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骆驼城镇戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		木屋架喷漆							
11	011404012002	屋架饰面油漆	1.名称:木屋架做防腐漆 2.部位:戏台 3.油漆品种、刷漆遍数:原木漆	m2	224.02				
		分部小计							
		屋面改造							
12	011702022001	天沟、檐沟	1.构件类型:3mm厚镀锌钢板天沟	m2	27.36				
13	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:Φ100不锈钢落水管 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:8个	m	53.6				
14	011607001001	刚性层拆除	1.名称:拆除屋面黏土瓦 2.刚性层厚度:10cm 3.垃圾外运:6km	m2	80				
15	010901001001	瓦屋面	1.名称:黏土瓦屋面 2.做法:破损、开裂的瓦片全部更换,新瓦需与原瓦型、规格一致,颜色协调,从檐口向屋脊方向铺瓦,上下瓦搭接≥3cm,左右错缝排列,用铜钉或不锈钢钉固定瓦片,避免生锈松动	m2	80				
		分部小计							
		新安装挂带钢筋							
16	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25	t	0.123				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骆驼城镇戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			HPB300级钢筋						
		分部小计							
		门窗更换							
17	011610002002	金属门窗拆除	1.名称:拆除钢质门 2.门窗洞口尺寸:900*2200	m2	3.96				
18	011610002003	金属门窗拆除	1.名称:拆除钢窗 2.门窗洞口尺寸:1400*1000	m2	2.8				
19	010802004001	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:钢制保温防盗门	m2	3.96				
20	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.框、扇材质:普通铝合金玻璃推拉窗	m2	2.8				
		分部小计							
		措施项目							
21	011701003008	里脚手架	1.搭设方式:内墙活动脚手架 2.搭设高度:5.5m	m2	526.09				
22	011701003009	里脚手架	1.搭设方式:室内天棚脚手架 2.搭设高度:5.5m	m2	224.02				
23	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:外墙活动脚手架 2.搭设高度:7.8米以内	m2	325.44				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：骆驼城镇戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001049	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001050	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001051	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001052	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001053	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001054	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002009	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004009	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007009	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005009	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：骆驼城镇戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	4000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	4000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计		4000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：骆驼城镇戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：骆驼城镇戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：骆驼城镇戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	E-A轴线外墙体缝隙加固处理	1、外墙裂缝加固处理	4000			
合　　计			4000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：骆驼城镇戏台维修改造建筑与装饰工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骆驼城镇戏台维修改造电气工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱（含元器件） 2.型号:半周长1.5m以内 3.编号:AW	台	1				
2	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱	台	1				
3	030412001007	普通灯具	1.名称:LED舞台筒灯 2.规格:45W 3.类型:距地4.5米吊装	套	9				
4	030412001008	普通灯具	1.名称:LED普通灯 2.规格:45W 3.类型:距地4.5米吊装	套	3				
5	030404035006	插座	1.名称:成套5孔插座	个	12				
6	030404034006	照明开关	1.名称:单联开关 2.安装方式:距地1.4米安装	个	1				
7	030404034007	照明开关	1.名称:双联开关 2.安装方式:距地1.4米安装	个	1				
8	030411006006	接线盒	1.名称:接线盒	个	26				
9	030411001012	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	89				
10	030411001013	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	83.9				
11	030411004011	配线	1.名称:绝缘导线	m	267				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：骆驼城镇戏台维修改造电气工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.规格:BV-4mm2 3.配线部位:管内穿线						
12	030411004012	配线	1.名称:绝缘导线 2.规格:BV-2.5mm2 3.配线部位:管内穿线	m	251.7				
13	030411001014	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	35				
14	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-5*10	m	35				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：骆驼城镇戏台维修改造电气工程 标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001031	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001032	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001033	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001034	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001035	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001036	建筑工人实名制费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002006	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004006	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006006	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005006	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：骆驼城镇戏台维修改造电气工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：骆驼城镇戏台维修改造电气工程 标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：骆驼城镇戏台维修改造电气工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：骆驼城镇戏台维修改造电气工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第　1　页　共　1　页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：骆驼城镇戏台维修改造电气工程　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	30000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计		30000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：暂列金　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	30000	
合　　计			30000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金　　标段：高台县乐二村等五个乡村舞台维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		0	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13