


东乐镇节水输水配套设施建设项目


工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)



造价咨询人:




(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

李翅 杨明修

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2024 年 7 月 20 日

复 核 时 间: 2026 年 7 月 24 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

东乐镇节水输水配套设施建设项目总预算表

表13-1

单位:元

序号	工程或费用名称	建安工程	设备购置	合价	占一至五部分投资(%)
I	工程部分投资				
一	第一部分 建筑工程				
(一)	DN600引水管道 (450m)				
(二)	DN200引水管道 (1620m)				
(三)	减压阀井 (2座)				
(四)	检查井 (2座)				
(五)	检查井 (内径2.9*2.4*2m1座)				
(六)	现状倒虹吸拆除恢复 (1座)				
(七)	泄水井 (2座)				
	第二部分 机电设备及安装工程				
(一)	DN600引水管道 (450m)				
(二)	DN200引水管道 (1620m)				
(三)	管件及阀件 (1项)				
	第四部分 施工临时工程				
(一)	其他施工临时工程				
(二)	安全生产措施费				
	第一~四部分合计				

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	第一部分 建筑工程				
一	DN600引水管道（450m）	项	1.00		
1	土方开挖	m3	1980.00		
2	土方夯填	m3	1294.92		
3	砂垫层	m3	557.87		
4	余方弃置	m3	685.08		
二	DN200引水管道（1620m）	项	1.00		
1	土方开挖	m3	5702.40		
2	土方夯填	m3	4677.75		
3	砂垫层	m3	1024.65		
4	余方弃置	m3	1024.65		
三	减压阀井（2座）	项	1.00		
1	土方开挖	m3	112.64		
2	土方回填	m3	42.90		
3	砂砾石垫层	m3	7.81		
4	C25混凝土盖板	m3	4.75		
5	C25混凝土侧墙及底板	m3	25.06		
6	C25混凝土支座	m3	0.04		
7	钢筋制安	t	2.35		
8	钢爬梯	t	0.20		
9	700混凝土井圈井盖（非承重）	座	2.00		
四	检查井（2座）	项	1.00		
1	土方开挖	m3	101.18		
2	土方回填	m3	69.67		
3	C25混凝土底板及支墩	m3	1.25		

4	C25混凝土预制井身	m	3.13		
5	C25混凝土预制喇叭口	m	1.32		
6	砂砾石垫层	m ³	2.51		
7	钢爬梯	t	0.20		
8	700混凝土井圈井盖（非承重）	座	2.00		
五	检查井（内径2.9*2.4*2m1座）	项	1.00		
1	土方开挖	m ³	56.32		
2	土方回填	m ³	21.45		
3	砂砾石垫层	m ³	3.91		
4	C25混凝土盖板	m ³	2.38		
5	C25混凝土侧墙及底板	m ³	12.53		
6	C25混凝土支座	m ³	0.02		
7	钢筋制安	t	1.18		
8	钢爬梯	t	0.10		
9	700混凝土井圈井盖（非承重）	座	1.00		
六	现状倒虹吸拆除恢复（1座）	项	1.00		
1	土方开挖	m ³	57.20		
2	土方回填	m ³	48.40		
3	现状倒虹吸拆除	m ³	6.34		
4	C25混凝土浇筑	m ³	6.34		
七	泄水井（2座）	项	1.00		
1	土方开挖	m ³	21.76		
2	土方回填	m ³	12.47		
3	C25现浇混凝土基础	m ³	0.26		
4	C25细粒砼砌石	m ³	1.74		
5	砂砾石垫层	m ³	0.29		
6	700混凝土井圈井盖（非承重）	座	2.00		

机电设备及安装工程预算表

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合价(元)	
				设备	安装	设备	安装
	第二部分 机电设备及安装工程						
一	DN600引水管道（450m）		1				
1	DN600PVC-U管（1.6Mpa）	m	450				
2	DN600PVC-U管（1.6Mpa） 管道保温	m	15				
二	DN200引水管道（1620m）		1				
1	DN200PVC-U管（1.6Mpa）	m	1620				
三	管件及阀件（1项）		1				
1	DN600减压阀	个	2				
2	DN600涡轮蝶阀	个	4				
3	DN200涡轮蝶阀	个	5				
4	DN600正三通	个	1				
5	DN200-600-200异径三通	个	1				
6	DN600*200异径三通	个	1				
7	DN200-160变径	个	4				
8	DN63泄水阀	个	3				
9	DN160*63变径	个	3				

施工临时工程预算表

编号	工程或费用名称	单位	数量	预算金额		备注
				单价(元)	合价(元)	
	第四部分 施工临时工程					
一	其他临时工程（一至四部分建安工作量的1.5%计取，不包含其他施工临时工程）	%		1.50%		
二	安全生产措施费（一至四部分建安工作量的2.5%计取，不包含其他施工临时工程及安全生产措施费）	%		2.50%		